

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo
45.00.00	45.00.00	00040221	Projektové práce DVP	kpl	1,000
		00040221004021	Projektové práce náklady na vypracovanie DVP	kpl	1,000
	45.00.00	00040222	Projektové práce DSR5	kpl	1,000
		00040222004022	Projektové práce náklady na dokumentáciu DSR5	kpl	1,000
	45.00.00	00060111	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000
		00060111006011	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000
	45.00.00	00060112	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	8,000
		60112006011	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	8,000
	45.00.00	00060113	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000
		60113006011	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000
45.00.00	45.00.00	00060124	Dočasné dopravné značenie - prenájom	mes	8,000
		00060124006024	Dočasné dopravné značenie	mes	8,000
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	44,000
		05010104000010	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	44,000
	45.11.11	05020881	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších ocelových potrubí do šrotu	ks	2,000
		05020881201640	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 426 x 5	ks	2,000
	45.11.11	05021002	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných kanalizačných	m	57,500
		05021002011022	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,046 t	m	57,500
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených	m2	408,000
		05030166012405	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	228,000
		05030166012410	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	180,000
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	13 111,300
		05030264022410	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 438,000
		05030264032410	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	10 673,300
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	459,000
		05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	459,000
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	11,000
		05030507002420	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	5,000
		05030507002430	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	42,000
		05030604022400	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	23,500
		05030604022410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	18,500
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	7 993,835
		05080200031710	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	7 971,603
		05080200031790	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	15 974,694
		05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	22,232
	45.11.11	05080290	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	3 625,669
		05080290001700	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3 625,669

	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenisková doprava mechanizmom	t	2,645
		05080388012210	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,645
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	7 950,000
		05090362043160	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 742,000
		05090362063160	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	2 770,000
		05090362083140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 300 mm 0,762 t	m2	2 438,000
	45.11.11	05090405	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	10,048
		05090405000050	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 120 mm stenovou pilou - 0,01440t	m	2,512
		05090405000080	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou - 0,01800t	m	7,536
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	14,000
		05090462042400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000
	45.11.11	05090502	Doplňujúce práce vŕtanie do betónu	ks	2,000
		05090502011010	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm hĺbky 110 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	2,000
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčist'ovacie práce	45.11.12	01010103	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	3 258,000
		01010103010010	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	3 258,000
	45.11.12	01010201	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	556,000
		01010201010010	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	272,000
		01010201010020	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	148,000
		01010201020010	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	47,000
		01010201020020	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	25,000
		01010201030010	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	64,000
	45.11.12	01010202	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	556,000
		01010202010010	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	272,000
		01010202010020	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	148,000
		01010202020010	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	47,000
		01010202020020	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	25,000
		01010202030010	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	64,000
	45.11.12	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	990,940
		01040202020030	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	990,940
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6 361,400
		01060204	prepočet m.j.	m3	6 361,400
		01060204040010	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	3 258,000
		01060204040090	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	6 516,000
		01060204050110	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	272,000
		01060204050120	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	148,000
		01060204050130	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	47,000
		01060204050140	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	25,000
		01060204050150	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	64,000

		01060204050900	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	544,000	
		01060204050910	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	296,000	
		01060204050920	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	94,000	
		01060204050930	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	50,000	
		01060204050940	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	128,000	
		01060204060110	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	272,000	
		01060204060120	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	148,000	
		01060204060130	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	47,000	
		01060204060140	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	25,000	
		01060204060150	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	64,000	
		01060204060900	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	544,000	
		01060204060910	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	296,000	
		01060204060920	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	94,000	
		01060204060930	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	50,000	
		01060204060940	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	128,000	
		01060204070110	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	272,000	
		01060204070120	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	148,000	
		01060204070130	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	47,000	
		01060204070140	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	25,000	
		01060204070150	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	64,000	
		01060204070900	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	544,000	
		01060204070910	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	296,000	
		01060204070920	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	94,000	
		01060204070930	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	50,000	
		01060204070940	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	128,000	
	45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2 525,100
			01020101010130	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	2 525,100
		45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaraďené	m3	5 817,810
			01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 165,760
			01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2 082,880
			01020200030030	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 652,050
		45.11.20	01020300	Odkopávky a prekopávky - V zeminách - Nezaraďené	m3	7 783,219
			01020300020020	Výkop v zeminu na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 886,170
			01020300030030	Výkop v zeminu na suchu v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 897,049
		45.11.20	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií,železníc,plôch - Nezaraďené	m3	6 302,960
			01020400020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	735,700
		01020400020030	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	5 567,260	
		01020400020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	3 151,480	
45.11.20		01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	22,204	
		01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,204	
		01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	11,102	

45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	120,000
	01030201020020	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	120,000
	01030201020090	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,000
45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	863,265
	01030202020020	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	863,265
	01030202020090	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	447,072
45.11.20	01030301	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	20,400
	01030301020010	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,400
	01030301020090	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,200
45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené	m3	10 657,352
	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	657,289
	01040100070030	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	10 000,063
45.11.20	01040201	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	2 274,190
	01040201020100	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2 274,190
45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	9 853,240
	01040202000010	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	4 102,290
	01040202020010	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	1 928,820
	01040202020020	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2 170,080
	01040202020030	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	1 652,050
45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	569,969
	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	569,969
45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	657,289
	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	657,289
	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 314,577
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	17 783,281
	01060204010480	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17 783,281
	01060204013210	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191 230,925
45.11.20	01060600	Premiestnenie - Prehodením - Nezaradené	m3	2 346,190
	01060600070010	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m3	72,000
	01060600070030	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	2 274,190
45.11.20	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	453,043
	01060700070030	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	453,043
45.11.20	01070101	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	449,291
	01070101000010	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	408,491
	01070101000070	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	40,800
	01070101001010	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	408,491
	01070101001110	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	40,800
45.11.20	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 229,610
	01080101010010	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 229,610
45.11.20	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	6 971,950
	01080102010010	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 971,950
45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	6 202,080

		01080202010011	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	6 202,080
	45.11.20	01080300	Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia - Nezaradené	m2	8 978,910
		01080300010010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	8 978,910
	45.11.20	01080401	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	2 123,270
		01080401010010	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2 123,270
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	5 297,380
		01080402010010	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5 297,380
45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené	m3	2 525,100
		01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 525,100
	45.11.23	01040111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	5 050,200
		01040111010310	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	5 050,200
	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	5 050,200
		01060202010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	534,975
		01060202010431	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 525,100
		010602020102020	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 990,125
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekládanie, vykládanie - Nezaradené	m3	2 525,100
		01060700070030	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	534,975
		01060700070110	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 990,125
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	16 834,000
		01080501010120	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	13 267,500
		01080501020120	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	3 566,500
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	3 566,500
		01080503010010	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	3 566,500
	45.11.23	01080507	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov sietie poľnohospodárskych plodín	m2	10 881,000
		01080507010010	Sejba poľnohospodárskych plodín, na plochách do 5 ha, v sklone do 5st.	ha	1,088
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou obrobením pôdy	m2	10 881,000
		01080603020320	Orba na plochách jednotlivo nad 1 ha stredná, na hĺbku od 180 do 250 mm, v pôde strednej	ha	1,088
		01080603040121	Úprava pôdy hĺbkovým melioračným kyprením, do hĺbky 0,7 až 0,8 m	ha	1,088
		01080603080010	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 881,000
		01080603100010	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 881,000
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením,	m2	824,000
		01080604020010	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	824,000
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	21210419	Spevnené plochy - Nezaradené	m2	3,000
		21210419000010	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy do 10 m2	m2	3,000
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	112,000
		21250106020101	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy bez výplne	m	112,000
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	9,000
		21250422040010	Výplň dilatčných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,000
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	9,000
		21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	9,000

		21250424050030	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	9,000
		21250424060020	Tesnenie dilatlačnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	9,000
45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	5,383
		27201392000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,383
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	2 584,175
		22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	97,610
		22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 788,840
		22010104000220	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	8 235,300
	45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc zo zeminy	m3	292,470
		22010201010100	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 130 mm	m2	488,234
		22010201011010	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	229,000
	45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc štrkodrava	m3	85,300
		22010204000060	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	853,000
	45.23.31	22020421	-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	546,531
		22020421010020	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	57,608
		22020421010028	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 190 mm	m2	2 831,000
	45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	5 481,538
		22030329010030	Postrek živíčný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	5 481,538
	45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	7 922,000
		22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 922,000
	45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	859,113
		22030640012640	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	69,538
		22030640012650	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	2 623,000
		22030640013120	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 577,000
		22030640013330	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 595,000
		22030640022740	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2 770,000
		22030640042130	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 742,000
	45.23.31	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách elastická zálievka	m	14,000
		22030952021020	Ošetrovanie trhlin asfaltovou sanačnou hmotou šírky do 20 mm	m	14,000
	45.23.31	22039000	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Nezaradené	m	14,000
		22039000000030	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	14,000
	45.23.31	22250162	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	10,800

	22250162010010	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	10,800
45.23.31	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidla oceľové	m	829,000
	22250362010010	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	829,000
	22250362010290	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	14,000
45.23.31	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	48,000
	22250464000010	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	5,000
	22250464000020	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	43,000
45.23.31	22250567	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body kilometrovníky	ks	2,000
	22250567000110	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	2,000
45.23.31	22250569	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	18,000
	22250569000010	Značka pre staničenie alebo ohraničenie, medzník z kameňa 100/100/600 mm	ks	18,000
45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	225,000
	22250776000010	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 080,000
	22250776012010	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	693,000
	22250776012020	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	693,000
	22250776012210	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	27,000
	22250776012220	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	27,000
	22250776021010	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	360,000
	22250776021020	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	360,000
45.23.31	22250777	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie z fólie	m2	606,505
	22250777011010	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1 956,468
	22250777021020	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	978,234
45.23.31	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	1 460,000
	22251161010110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	720,000
	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	740,000
45.23.31	22251384	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	57,500
	22251384010040	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	57,500
45.23.31	22251385	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	42,410
	22251385020010	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	17,280
	22251385020040	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1200	m	25,130
45.23.31	22251386	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	27,900
	22251386010020	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	10,200
	22251386010030	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	5,100
	22251386010040	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	12,600
45.23.31	22251592	Doplňujúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	303,800
	22251592008010	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	303,800

	45.23.31	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m2	40,000
		22251594009406	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t	m	80,000
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	31050211	Potrubie plastové drenážne	m	300,000
		31050211020010	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	120,000
		31050211030010	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	180,000
	45.24.70	31080308	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3,000
		31080308000010	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov šk-80/3 hĺbky do 1, 5 m	ks	3,000
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	54,108
		31210303010440	Dlažba na sucho so zaliatím škár maltou MC 10 do 20 m2, hr.200 mm	m2	54,108
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 655,899
		61010101010010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	180,322
		61010101010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	360,643
		61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	371,645
		61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	743,289
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov a lôžko tratívodov kamenivo	m3	204,246
		02010103020010	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	204,246
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov a lôžko tratívodov opláštení	m2	588,491
		02010105020010	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	588,491
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy tratívody kompletne z potrubia plastické	m	240,000
		02010309060020	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	240,000
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	712,500
		02020673061520	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 10 m, v hornine III	m	712,500
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	467,357
		02040222005520	Zhotovenie výplne kónických pilót VÚIS bez hlavice v hĺbke od 0 do 10 m z betónu železového	m3	453,043
		02040222005810	Zhotovenie výplne hlavice pre pilóty VÚIS z betónu železového	m3	14,313
		02040222020060	Výplň pilót zo síranovzdorného betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou	m3	467,357
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	21,182
		02040223010040	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	21,182
	45.26.22	02040290	Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Nezaradené	m3	14,313
		02040290000020	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, -2,40000t	m3	14,313
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	3 838,990
		02060905010030	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	3 835,990
45.26.23 - Betonárske práce	45.26.23	11010102	Základy pásy betón železový	m3	111,901
		11010102081010	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 35/45	m3	111,901
	45.26.23	11010111	Základy pásy debnenie tradičné	m2	225,802

		11010111010010	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	225,802	
		11010111010020	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	225,802	
	45.26.23	11010113	Základy pásy debnenie zabudované	m2	1,507	
		11010113030010	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	1,507	
	45.26.23	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	11,250	
		11010121061110	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,250	
	45.26.23	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	15,574	
		11010201070010	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	15,574	
	45.26.23	11010211	Základy pätky debnenie tradičné	m2	111,400	
		11010211011010	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	111,400	
		11010211011020	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	111,400	
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	20,393	
		11200101043010	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	134,281	
		11200101062510	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	38,565	
		11200101062530	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 150 do 200 mm	m2	15,543	
	45.26.23	11200301	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0,947	
		11200301021510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,507	
		11200301061510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,440	
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	8,000	
		11250601030010	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	
		11250601030020	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	
	45.26.23	11250701	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	ks	1,000	
		11250701060030	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	
	45.26.23	11250901	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	97,067	
		11250901021520	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,219	
		11250901060010	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	96,848	
	45.26.23	11250911	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	196,111	
		11250911011510	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	196,111	
	45.26.25 - Murovanie a murárske práce	45.26.25	12260432	Dokončovacie práce doplnky vnútorné kovové	ks	2,000
			12260432001101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	2,000
45.26.25		12260532	Dokončovacie práce doplnky vonkajšie kovové	ks	2,000	
		12260532000300	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	2,000	
45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	45.44.20	84010807	Nátery omietky a betónové povrchy farba epoxidová	m2	156,741	
		84010807032110	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	156,741	