

Bratislava, dňa 23.09.2021

Vec: Vysvetlenie Súťažných podkladov č.6 k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava“ (Vestník č. 205/2021 - 06.09.2021 pod zn. 42552 - WYP).

Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcov uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1:

verejného obstarávateľa žiadame o odstránenie rozporu medzi čl. 5.10 zmluvy o dielo a čl. 8.7 zmluvy o dielo. Rozpor sa týka rozdielne stanoveného postihu objednávateľa v prípade oneskorenia s úhradou faktúr zhotoviteľovi.

V nadväznosti na čl. 7.9 ZOD sa ďalej pýtame, či má verejný obstarávateľ v tomto čase vedomosť o výskyte chránených živočíchov v objekte budovy.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zosúladiť výšku úroku v prípade oneskorenia s úhradou faktúr v Návrhu zmluvy o dielo vid' príloha č.1 - upravený Návrh zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ v tomto čase nemá vedomosť o výskyte chránených živočíchov v objekte budovy ak by sa počas realizácie vyskytla takáto skutočnosť bude verejný obstarávateľ danú situáciu riešiť na mieste.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie materiálovej položky k položke č. 87 montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry ks 6 , k daným umývadlám je potrebné doplniť aj položky pre dodávku a montáž batérii.

Odpoveď č. 2:

Dodávka a montáž batérii, dodávku umývadiel nie je potrebné doplniť z dôvodu, že je uvažovaná len demontáž umývadiel z dôvodu zateplenia podláh (aby sa nepoškodili) a umývadlá sa namontujú naspäť. Batérie sú osadené na stene, nie je potrebné ich demontovať a namontovať naspäť.

Otázka č. 3:

Žiadame o doplnenie chýbajúcej položky Preplach a dezinfekcia pri dielo 722 Zdravotechnika – vnútorný vodovod

Odpoveď č. 3:

V rámci položky tlaková skúška projektant uvažoval aj preplach a dezinfekciu. Verejný obstarávateľ doplnil výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je prílohou č. 2 tohto vysvetlenia.

Otázka č. 4:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek k položke č 87 Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000*9000 mm ks1, ktorá chýba dodávka materiálu vanička, batéria aj s montážou

Odpoveď č. 4:

Dodávka vaničky, batéria aj s montážou nie je potrebné doplniť, pretože sa vanička demontuje pri zateplení podláh, aby sa neznehodnotila a namontuje sa naspäť.

Otázka č. 5:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek k položke č. 93

Montáž dvier kompl. Otvár. Do zárubne 1-krídl. Do 0,8 m- 27 KS, k montážnej položke chýba dodávka dverí nie je zrejme či sa montujú aj nové zárubne a ak áno tak aké?

Odpoveď č. 5:

Naceniť len demontáž a montáž dverí - bez dodávky, pretože tie sa zdemontujú pri zateplení podláh a po zateplení sa namontujú naspäť. Projektant s novou dodávkou dverí neuvažoval.

Otázka č. 6:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie všetkých položiek v jednotlivých objektoch, podľa vysvetlenia číslo 5 a otázka č. 3 boli upravené popisy položiek len v časti Stavebné úpravy- neoprávnené, ale neboli doplnené do ostatných objektov, kde tiež chýbajú.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ doplnil výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je prílohou č. 2 tohto vysvetlenia.

Otázka č. 7:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie kondenzačného kotla - materiálovej položky. Vo výkaze výmer časť vykurovanie - Pavilón C sa nachádza len jeho montáž.

O aký druh kotla sa jedná?

V technickej správe sa nespomína žiaden nový kotol v tomto pavilóne.

V technickej správe sa spomína ale „, obehové čerpadlo integrované v odovzdávacej stanici.“ Kde sa nachádza toto čerpadlo vo výkaze výmer?

Je toto čerpadlo predmetom VO?

Odpoveď č. 7:

Omylom uvedené, žiadne kotle. Verejný obstarávateľ zasiela opravený výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je prílohou č. 2 tohto vysvetlenia.

Čerpadlo je existujúce

Otázka č. 8:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie Výkazu výmer -Vykurovanie pavilon C-diel 735 Ústredné kúrenie - vykurovací telesá.

V tomto diely nesedí počet vykurovacích telies má sa namontovať na základe položiek č. 26,27 spolu 32 vykurovacích jednoradových telies a to 16 ks má byť montovaných bez odvodušnenia a 16 ks s odvodušnením pri ktorom telese je potrebné odvodušnenie?

Pri položkách č. 28 a 29 má byť spolu namontovaných 36 telies pri ktorých je opäť uvedené že má byť 16 ks s odvodušnením a 16 ks bez odvodušňovania namontovaných avšak vykurovacích telies je spolu 15 Ks.

Vo výkaze výmer chýbajú termostatické hlavice ktoré sú uvedené v technickej správe, taktiež je potrebné upraviť príslušenstvo k radiátorom a to položku č. 39.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektu a rozpočtu pre časť MaR ktorý sa spomína v technickej správe.

Odpoveď č. 8 :

Verejný obstarávateľ uvádza , že počty telies sú správne.

Termostatické hlavice sú uvedené....Ventil, hlavica, skrutkovanie ako set....súprava nie samostatne prvý riadok vykurovacie telesá

Otázka č. 9:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie VV – vykurovanie Pavilón D - montáž 21 ks, radiátorov - 25 ks, a tak isto aj prislúchajúcich doplnkov v položke č.35-37

Odpoveď č. 9 :

Verejný obstarávateľ uvádza , že počty telies sú správne.

Termostatické hlavice sú uvedené....Ventil, hlavica, skrutkovanie ako set....súprava nie samostatne prvý riadok vykurovacie telesá

Otázka č. 10:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie položiek zatepl'ovacieho systému kde sa vo výkaze výmer nachádza popis Kontaktný zatepl'ovací systém..... pancierová omietka, po preštudovaní PD nám nie je jasné, ako má zhotovenie tohto zatepl'ovacieho systému vyzerat', keďže nikde nie je spomenutá pancierová omietka. Akým spôsobom má prebehnúť realizácia takejto omietky?

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením súťažných podkladov č.6.

Odpoveď č. 10:

Položka obsahuje kompletný zatepl'ovací systém, v ktorej je zahrnutá aj pancierová sieťka - armovaná. Realizácia omietky bude podľa pokynov dodávateľa zatepl'ovacieho systému. Naceniť podľa výkazu výmer.

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením súťažných podkladov č.6.

S pozdravom

Peter Šimeček
Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť splnomocnená na
proces verejného obstarávania

Príloha č.1 - upravený návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 2 – upravený výkaz výmer