

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja_final

Objekt: SO 05 - Úprava dvora č.2

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 2. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	95,400		
2	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	904,100		
3	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	115,300		
4	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	999,500		
5	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	999,500		
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	989,900		

5

Komunikácie

7	521123112	Zhotovenie koľaje stykovej z koľajníc pôvodného tvaru na podvaloch drevených	m	87,500		
8	134910000700	Koľajnica pôvodného tvaru	t	6,857		
9	608110001500	Podval drevený priečny šxhxl 260x150x1200 mm, bukový, impregnovaný olejom 270 kg/m3	ks	125,000		
10	525010021	Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch	m	30,000		

30

30,000

Súčet

30,000

11	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	286,000		
12	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	989,900		
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	989,900		
14	564932111	Kryt z mechanicky spevneného kameniva MSK 0/8 mm, so spojivom Stabilizer s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	286,000		
15	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťažného	m2	703,900		
16	583810000200	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	710,939		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	935114692	Osadenie vpustu pre štrbinový žľab vnútornej šírky 150 mm, montáž a dodávka	ks	4,000		
18	935115121	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 400x310 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom, montáž aj dodávka	m	117,500		
19	979084212	Poplatok za uloženie na skládke	t	661,596		
20	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	661,596		
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	661,596		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja_final

Objekt: SO 05 - Úprava dvora č.2

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 2. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99

Presun hmôt HSV

22	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 001,392		
----	-----------	---	---	-----------	--	--

Celkom