

ZADANIE

Stavba: KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA
Objekt: SO07 Splašková kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 27.9.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,000		
2	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	558,000		
3	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	558,000		
4	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	524,500		
5	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	602,000		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	524,500		
7	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	217,500		
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	70,500		
9	583	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	112,800		
10	R	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	137,600		

4

Vodorovné konštrukcie

11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	15,500		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

8

Rúrové vedenie

12	286	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalentný	ks	80,000		
13	286	286110002800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalentný	ks	37,000		
14	286	286110003500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 2 m, WAVIN alebo ekvivalentný	ks	6,000		
15	271	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	80,000		
16	271	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	37,000		
17	271	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	11,000		
18	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	80,000		

ZADANIE

Stavba: KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA
Objekt: SO07 Splašková kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 27.9.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	37,000		
20	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	11,000		
21	R	PC napojenie	Napojenie na exist. kanal. šachtu	kpl	1,000		
22	R	pc šachty	Kanalizačná šachta DN600, vrátane poklopu D400, dodávky a montáže	ks	9,000		

99

Presun hmôt HSV

23	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	29,845		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

Celkom