

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV		
		>2			D		1	Zemné práce		
		>3	k	1	K	HSV	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, - 0,5600t	m2	110,000
		>3	k	2	K	HSV	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	110,000
		>3	fc	3	K	HSV	113203111.S	Vytrhanie priekopových tvárnic	m	180,000
		>3	k	4	K	HSV	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	165,000
		>3	fc	5	K	HSV	K1	Dočasné značenie	ks	1,000
		>2			D		5	Komunikácie		
		>3	k	6	K	HSV	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	165,000
		>3	k	7	K	HSV	567133823.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	165,000
		>3	k	8	K	HSV	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	165,000
		>3	k	9	K	HSV	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	165,000
		>3	k	10	K	HSV	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	165,000
		>3	k	11	K	HSV	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	165,000
		>3	fc	12	M	HSV	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	220,000
		>2			D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
		>3	k	13	K	HSV	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	110,000
		>3	k	14	K	HSV	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	200,000
		>3	fc	15	M	HSV	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	400,000
		>3	k	16	K	HSV	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,800
		>3	k	17	K	HSV	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 186,200

		>3	oc	18	K	HSV	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	131,800
		>2			D		99	Presun hmôt HSV		
		>3	k	19	K	HSV	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	250,274

J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom	TD	Výberové konanie	Dodávateľ
		20 999,997	250,274	111,100	439,744			
		4 440,353	0,000	111,100	224,565			
17,423	0,883	1 916,530	0,000	61,600	130,790	vlast.		
12,107	0,883	1 331,770	0,000	49,500	90,970	vlast.		
5,297	0,883	953,460	0,000	0,000	0,000	vlast.		
0,376	0,883	62,040	0,000	0,000	2,805	vlast.		
176,553	0,883	176,553	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		7 477,580	195,262	0,000	38,798			
7,059	0,883	1 164,735	70,178	0,000	4,805	vlast.		
11,211	0,883	1 849,815	73,439	0,000	5,775	vlast.		
0,516	0,883	85,140	0,056	0,000	1,320	vlast.		
0,492	0,883	81,180	0,134	0,000	0,333	vlast.		
10,037	0,883	1 656,105	21,394	0,000	11,715	vlast.		
12,425	0,883	2 050,125	29,951	0,000	14,850	vlast.		
2,684	0,883	590,480	0,110			vlast.		
		8 623,562	55,012	0,000	166,370			
5,407	0,883	594,770	0,000	0,000	32,450	vlast.		
8,225	0,883	1 645,000	31,812	0,000	46,800	vlast.		
5,256	0,883	2 102,400	23,200			vlast.		
11,547	0,883	1 521,895	0,000	0,000	78,816	vlast.		
0,365	0,883	432,963	0,000	0,000	8,303	vlast.		

17,652	0,883	2 326,534	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		458,502	0,000	0,000	10,011			
1,832	0,883	458,502	0,000	0,000	10,011	vlast.		

[illegible]
