

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebné riešenie	6 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186,40
Celkom bez DPH	6 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186,40
DPH 20% z	6 186,40					1 237,28
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 423,68

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	6.5.2021	
Odberateľ: Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45				
IČO: 00324124		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Košice				
IČO: 46 447 890		DIČ: 2023457304		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	2 690,18	132,21	2 822,39
2	PSV	2 650,71	713,30	3 364,01
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00
5	Spolu			6 186,40
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			0,00
17	Horské oblasti			0,00
18	Mimostavenisková doprava			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			6 186,40
22	DPH 20% z 6 186,40			1 237,28
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu v EUR			7 423,68
F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>				

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady					
Objekt Stavebné riešenie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 6.5.2021	
Odberateľ: Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45					
IČO: 00324124		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Košice					
IČO: 46 447 890		DIČ: 2023457304			

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	2 690,18	132,21	2 822,39	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	2 650,71	713,30	3 364,01	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4	VRN				9	
5	Spolu			6 186,40	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 6 186,40
					22	DPH 20% z 6 186,40 1 237,28
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 7 423,68
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Ďurďošik

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 06.05.2021

Stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošik - neoprávnené náklady

Objekt Stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	19,45	0,00	19,45	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 031,11	0,00	1 031,11	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	252,64	100,53	353,17	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	981,16	0,00	981,16	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	135,37	31,68	167,05	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	270,45	0,00	270,45	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 690,18	132,21	2 822,39	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	713,30	713,30	0,0000	0,0000
MALBY	2 650,71	0,00	2 650,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 650,71	713,30	3 364,01	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 340,89	845,51	6 186,40	0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady / Stavebné riešenie

Odberateľ: Obec Ďurďošík

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 06.05.2021

Zákazka Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady

Objekt Stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	3,010	4,96	0,00	14,93		0	
2	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	10,043	0,45	0,00	4,52		0	
		1	ZEMNÉ PRÁCE			19,45	0,00	19,45		0,000	0
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
3	11/A 1	311272130	Ytong Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500, 200x249x500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	3,612	205,62	0,00	742,70	0,000	0	
4	11/A 1	342272115	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	11,319	25,48	0,00	288,41	0,000	0	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 031,11	0,00	1 031,11		0,000	0
		5	SPEVNENÉ PLOCHY								
5	2/A 1	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 16 až 32 mm so zhutnením	m3	2,008	40,89	0,00	82,11	0,000	0	
6	221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov do 20 m2	m2	10,043	16,98	0,00	170,53	0,000	0	
7	P/P 1	592036011401	Betonová Dlažba, hrúbka 6 cm, odtieň sivej	M2	11,047	0,00	9,10	100,53		0	
		5	SPEVNENÉ PLOCHY			252,64	100,53	353,17		0,000	0
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
8	11/A 1	61247154110	PCI Penetračný náter Gisoground PGM na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	59,392	2,72	0,00	161,55	0,000	0	
9	11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	59,392	4,65	0,00	276,17	0,000	0	

Rozpočet Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík - neoprávnené náklady / Stavebné riešenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
10	11/A 1	612467181	Vnútoraná omietka stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	59,392	9,15	0,00	543,44	0,000	0	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			981,16	0,00	981,16		0,000	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
11	221/A 1	917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5	m	15,210	8,90	0,00	135,37	0,000		
12	S/S70	5921745100	Parkový obrubník s rovnou hranou (100x5x25 cm) sivý	KUS	16,000	0,00	1,98	31,68	0,000		
		9	OSTATNÉ PRÁCE			135,37	31,68	167,05			0
		99	PRESUNY HMÔT								
13	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	12,579	21,50	0,00	270,45		0	
		99	PRESUNY HMÔT			270,45	0,00	270,45		0,000	0
			Práce HSV			2 690,18	132,21	2 822,39			0
			Práce PSV								
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
14	P/P 1	283034010317	POLYFORM Polystyrén EPS 50 S, stabil, hrúbka 150 mm	M2	68,985	0,00	10,34	713,30		0	
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	713,30	713,30		0,000	0
		784	MALBY								
15	784/A 1	784452273	Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) ručne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	914,037	2,90	0,00	2 650,71	0,000		
		784	MALBY			2 650,71	0,00	2 650,71			0
			Práce PSV			2 650,71	713,30	3 364,01		0,000	0
			Celkom v EUR			5 340,89	845,51	6 186,40		0,000	0