

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Poradové číslo: 44

Dátum podania: 02.02.2022 09:28:47

Zverejnené: 07.02.2022 09:39:00

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za perzistentné otázky a dovoľuje si pripojiť odpoveď tímu projektantov:

Átrium je uvažované ako celok – ako systém. Nie sú nominovaní iba výrobcovia hliníkových profilov. Materiál musí spĺňať nosnú funkciu pre daný typ konštrukcie. A či dá uchádzač do ceny materiál oceľ, hliník, plast alebo ich kombináciu je to na ňom. Vnútorne prestrešenie je brané ako **kompletný systémový prvok**.

Veríme, že táto odpoveď bude pre záujemcu dostatočná tak, aby sa mohlo verejné obstarávanie posunúť do fázy otvárania ponúk resp. vyhodnocovania.

V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa č.43 z 1.2.2022, žiadame verejného obstarávateľa, aby uchádzačom vo verejnej súťaži nenominoval výrobcov hliníkových profilov, ale aby boli jasne zadané minimálne požiadavky na nosné konštrukcie átria, a taktiež je potrebné doplniť riešenie detailov pri napájaní na okolité objekty, ako aj spájanie transparentných konštrukcií tak, aby bola zachovaná ich hydroizolačná vrstva. Nie je dôvod v čase prípravy ponuky na nedoplnenie týchto požiadaviek, keďže tieto detaily budú potrebné aj pri realizácii stavby.

Po oslovení uvedených výrobcov profilov ktoré zadal obstarávateľ, nám odmietli ponuku spracovať z dôvodu atypického prevedenia ,ktoré nedokážu zrealizovať .

Poradové číslo: 43

Dátum podania: 31.01.2022 13:06:51

Zverejnené: 01.02.2022 14:46:05

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si pripojiť odpoveď projektanta.

Átrium je uvažované zo systémových prvkov firiem, ktoré sa zaoberajú komplexnou dodávkou zasklievacích resp. prestrešovacích a zatieňovacích hliníkových systémov. V cene je kalkulovaný návrh profilov, systémové riešenia detailov = komplexná dodávka átria (napr. Schüco, Sun System, Jansen, Rolson,).

Riešenie odvodnenia je znázornené vo výkrese č.16 - prvky odkvapového systému budú taktiež systémové profily zvoleného dodávateľa.

Verejný obstarávateľ teda nevyhovuje požiadavke záujemcu na odstránenie objektu z predmetného obstarávania.

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že lehota na predkladanie ponúk bola posunutá na 04.02.2022 do 09:00 hod.

Dobrý deň, po doplnení požiadavky obstarávateľa, zapracovať do cenovej ponuky ocenenie prestrešenia Átria, ako jeden kus, sme nútení Vás požiadať o doplnenie technických detailov, ako sú profily hliníkových pomurníc, krokiev, ako aj spôsob odvodnenia tohto prestrešenia. Máme za to, že k tejto konštrukcii má čo povedať statik z dôvodu zaťaženia snehom, vetrom atď. a pohybom ľudí v tomto priestore. Pokiaľ nedôjde k upresneniu, Átrium sa nedá naceniť a žiadame túto konštrukciu vylúčiť zo súťažného návrhu tak, ako to bolo aj doteraz v súťaži.

Ďakujem

Poradové číslo: 42

Dátum podania: 26.01.2022 08:38:53

Zverejnené: 26.01.2022 09:37:31

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a pripája vyjadrenie projektanta.

Je žiaduce tam ponechať nulové hodnoty, dané prvky sa už nachádzajú v existujúcom objekte na ktoré sa rozvody napájajú.

OPRAVA POLOŽENEJ OTAZKY

Dobrý deň

V zadaní slaboprúd sa nachádzajú položky s nulovou výmerou :

- Polica 19" 2U hĺbka 400

- SFP modul TP-Link TL-SM321A SFP modul TP-Link TL-SM321A

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či pri týchto položkách má uchádzač ponechať uvedenú výmeru 0,000 ks .

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Poradové číslo: 41

Dátum podania: 26.01.2022 08:24:40

Zverejnené: 26.01.2022 09:37:31

Dobrý deň,

nakoľko ste ako záujemca túto otázku zmenili. Verejný obstarávateľ na ňu odpovie vo Vami opravenej (novo položenej) otázke.

Dobrý deň

V zadaní vzduchotechnika sa nachádzajú položky s nulovou výmerou :

- Polica 19" 2U hĺbka 400

- SFP modul TP-Link TL-SM321A SFP modul TP-Link TL-SM321A

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či pri týchto položkách má uchádzač ponechať uvedenú výmeru 0,000 ks .

Poradové číslo: 40

Dátum podania: 21.01.2022 08:39:43

Zverejnené: 21.01.2022 12:10:19

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku. Ako uviedol vo vysvetľovaní včera, z dôvodu chyby projektanta, verejný obstarávateľ upravuje svoje predchádzajúce vysvetlenie. **Slaboprúd má byť predmetom verejného obstarávania.**

Dobrý deň

Verejný obstarávateľ dňa 21.1.2022 zverejnil nový Výkaz výmer 2022b v ktorom sa opakovane v časti SO01 - profesie, ELI objavuje zadanie pre slaboprúd.

Podľa predložených vysvetlení objekt slaboprúd nemá byť predmetom verejného obstarávania.

Žiadame verejného obstarávateľa aby sa jednoznačne vyjadril, či oceňovať zadanie pre slaboprúd alebo nie.

Poradové číslo: 39

Dátum podania: 18.01.2022 08:33:13

Zverejnené: 20.01.2022 10:39:32

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si Vám oznámiť, že po konzultácii s tímom projektantov, ktorí na zákazke pracovali došlo na ich strane k pochybeniu. Po rokovaní svoju chybu odstránili a upravili výkaz výmer. V zmysle uvedeného došlo k zmene predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude po uverejnení korigenda vo vestníku uverejnená aj vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dopracovaný výkaz výmer z dňa 20.01.2022 na svojom profile. Primerane tiež predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 02.02.2022 do 09:00 hod.

Odpoveď na Vašu otázku z 10.01.2022 bola zverejnená.

Dobrý deň, odpovie verejný obstarávateľ na otázky položené dňa 10.01.2022?

Poradové číslo: 38

Dátum podania: 10.01.2022 10:09:18

Zverejnené: 20.01.2022 10:39:32

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si Vám oznámiť, že po konzultácii s tímom projektantov, ktorí na zákazke pracovali došlo na ich strane k pochybeniu. Po rokovaní svoju chybu odstránili a upravili výkaz výmer. V zmysle uvedeného došlo k zmene predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude po uverejnení korigenda vo vestníku uverejnená aj vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dopracovaný výkaz výmer z dňa 20.01.2022 na svojom profile. Primerane tiež predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 02.02.2022 do 09:00 hod.

Za neprijemnosti sa verejný obstarávateľ ospravedlňuje.

Dobrý deň

V objekte Vzduchotechnika, ktorý je súčasťou výkazu-výmer z dňa 04.01.2022 sú položky označené ako A. - J.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Tieto položky už boli zo zadania odstránené na základe vysvetlenia z dňa 22.11.2021.

Ktoré zadanie pre objekt vzduchotechnika je platné ?

Poradové číslo: 37

Dátum podania: 10.01.2022 09:26:39

Zverejnené: 20.01.2022 10:39:32

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si Vám oznámiť, že po konzultácii s tímom projektantov, ktorí na zákazke pracovali došlo na ich strane k pochybeniu, keď slaboprúd konštatne zaraďovali do VV avšak nežiadali jeho ocenenie. Po rokovaní svoju chybu odstránili a uvedenú časť zaradili do VV ako aj do rozpočtu.

V zmysle uvedeného došlo k zmene predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude po uverejnení korigenda vo vestníku uverejnená aj vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dopracovaný výkaz výmer z dňa 20.01.2022 na svojom profile. Primerane tiež predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 02.02.2022 do 09:00 hod.

Za neprijemnosti sa verejný obstarávateľ ospravedľuje.

Dobrý deň

Zverejnili ste ďalší sumár výkaz-výmer z dňa 04.01.2022, ktorého súčasťou je zadanie pre slaboprúd, o ktorom ste niekoľkokrát tvrdili, že nie je predmetom VO.

Žiadame verejného obstarávateľa o definitívne stanovisko, či objekt SLABOPRÚDOVE ROZVODY SO01 má alebo nemá byť súčasťou predloženej ponuky.

Poradové číslo: 36

Dátum podania: 04.01.2022 13:12:09

Zverejnené: 20.01.2022 10:39:32

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si Vám oznámiť, že po konzultácii s tímom projektantov, ktorí na zákazke pracovali došlo na ich strane k pochybeniu, keď prestrešenie átria nezahrnuli do pôvodných výkaz-výmer. Po rokovaní svoju chybu odstránili a uvedený objekt zahrnuli do VV ako aj do rozpočtu. V zmysle uvedeného došlo k zmene predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude po uverejnení korigenda vo vestníku uverejnená aj vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dopracovaný výkaz výmer z dňa 20.01.2022 na svojom profile. Primerane tiež predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 02.02.2022 do 09:00 hod.

Za neprijemnosti sa verejný obstarávateľ ospravedľuje.

Dobrý deň,

poprosíme verejného obstarávateľa o informáciu, či bude prestrešenie átria súčasťou tohto zadania alebo nie, nakoľko táto položka chýba vo výkaze výmer, ktorý zverejnil verejný obstarávateľ dnes t.j. 04.01.2022.

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

Poradové číslo: 35

Dátum podania: 18.01.2022 15:43:23

Zverejnené: 18.01.2022 17:17:06

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a ospravedľuje sa za komplikácie. Tieto vznikli z dôvodu ochorenia projektanta a ďalších problémov, ktoré vyvstali pri komunikácii s jeho tímom.

Uvedomujeme si, že verejný obstarávateľ ešte nezodpovedal všetky otázky a s najväčšou pravdepodobnosťou bude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk, tak aby mali všetci záujemcovia dostatok času na vypracovanie ich ponúk. Rovnako s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k doplneniu dokladov a podkladov, aby boli v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky po technickej stránke ako aj s množstvom otázok, ktoré verejný obstarávateľ obdržal.

O všetkom bude verejný obstarávateľ informovať hneď, ako obdrží odpovede a podklady od projektanta.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Dobrý deň,
žiadame VO o vysvetlenie.

Dnes 18.1.2022 podávame otázku, nakoľko nebolo doručené žiadne vysvetlenie a termín 21.1.2022 sa blíži, nakoľko je to aj den na predkladania ponúk.

Chceme sa opýtať VO, že kedy poskytne dané vysvetlenie?

Lehota sa bude predlžovať?

Za vysvetlenie Vám ďakujem

Poradové číslo: 34

Dátum podania: 04.01.2022 11:03:17

Zverejnené: 04.01.2022 11:14:17

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ si dovoľuje poznamenať, že lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 14.1.2022 do 09:00 hod. Zákazka bola v tomto zmysle prenasťavená. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom skontrolovať nastavenie notifikácií k zákazke.

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie.

Dňa 4.1.2022 zverejnil nový VV. Žiadame VO o primerané predĺženie lehoty na predkladania ponúk, nakoľko do 7.1.2022 je krátky čas na zapracovanie nového VV.

Za vysvetlenie Vám ďakujem

Poradové číslo: 33

Dátum podania: 20.12.2021 12:51:57

Zverejnené: 04.01.2022 10:45:05

Vážený záujemca,

po opakovanej konzultácii s projektantom stavby zverejňujeme ďalší sumár výkaz-výmer z dňa 04.01.2022.

Dobrý deň

Vo svojej odpovedi pod poradovým číslom 29 z dňa 17.12.2021 uvádzate, že verejný obstarávateľ dňa 17.12.2021 zverejnil upravené výkazy-výmer v zmysle otázok. Po preštudovaní konštatujeme, že v týchto výkazoch výmer nie sú zakomponované žiadne zmeny v zmysle vysvetlení a žiadame o nápravu.

Poradové číslo: 32

Dátum podania: 17.12.2021 12:45:47

Zverejnené: 04.01.2022 10:45:05

Vážený záujemca,

po opakovanej konzultácii s projektantom stavby zverejňujeme ďalší sumár výkaz-výmer z dňa 04.01.2022.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Žiadame verejného obstarávateľa o nápravu výkazov výmer poskytnutých dňa 17.12.2021, ktoré nekorešpondujú so zodpovedanými otázkami vo vysvetleniach. Týka sa to časti SO 01 - Hlavný objekt - ZTI, SO 01.3 Dažďová kanalizácia. Na objekt SO 01.3 Splašková kanalizácia bol dňom 17.12.2021 doručený pôvodný výkaz výmer, ktorý bol už dňa 6.12.2021 napravený.

Poradové číslo: 31

Dátum podania: 17.12.2021 11:00:21

Zverejnené: 04.01.2022 10:45:05

Vážený záujemca,

po opakovanej konzultácii s projektantom stavby zverejňujeme ďalší sumár výkaz-výmer z dňa 04.01.2022.

Dobrý deň

V poskytnutých výkazoch v súbore SO01-profesie / ELI z dňa 17.12.2021 sa znova opakuje zadanie pre slaboprúd. Z akého dôvodu?

Poradové číslo: 30

Dátum podania: 17.12.2021 10:31:12

Zverejnené: 17.12.2021 10:41:52

Vážený záujemca,

harmonogram prác nie je potrebné predkladať ako súčasť ponuky. Tento predloží až úspešný uchádzač pred podpisom ZoD.

Dobrý deň,

žiadame Vás o vysvetlenie.

Chceme sa opýtať VO, či uchádzač má už uviesť vo svojej ponuke daný harmonogram, alebo to bude riešiť až úspešný uchádzač pri podpise ZOD?

Za pochopenie a promptne vysvetlenie Vám Ďakujem

Poradové číslo: 29

Dátum podania: 17.12.2021 10:19:56

Zverejnené: 17.12.2021 10:22:54

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ dnes t.j. 17.12.2021 zverejnil sumár objektov ako aj upravených výkaz-výmer v zmysle otázok. Veríme, že týmto naplní Vašu požiadavku.

Dobrý deň,

Na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 16.12.2021 (poradové č. 22, 23) a zároveň vysvetlenia všetkých doterajších otázok týkajúcich sa objektov SO 01 ZTI, SO 01.1 Vodovodná prípojka, SO 01.2 Splašková kanalizácia, SO 01.3 Dažďová kanalizácia žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie upravených výkazov výmer pre tieto objekty v zmysle predložených otázok a pripomienok uchádzačov a dodanou PD, nakoľko odpovede na uvedené otázky sú nejednoznačné, nezodpovedajú všetkým predloženým otázkam uchádzačov a v prípade úpravy výkazov výmer každým z uchádzačov samostatne by mohlo dôjsť k rôznej interpretácii odpovedí a tým by boli jednotlivé ponuky nevyhodnotiteľné zdôvodu nejednotného výkazu výmer.

Poradové číslo: 28

Dátum podania: 17.12.2021 08:46:13

Zverejnené: 17.12.2021 10:10:02

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ dnes zverejnil na svojom profile súhrn objektov a súhrn všetkých aktualizovaných výkaz výmer v zmysle otázok, ktoré prišli v procese verejného obstarávania.

Na základe poskytnutého vysvetlenia zo dňa 16.12.2021 kde boli priznané opodstatnené opravy, ktoré je potrebné premietnuť do výkazu výmer,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

nakoľko zhotoviteľ to nemôže vykonať sám. Na základe tohto žiadame verejného obstarávateľa o zapracovanie do výkazov výmer a zaslanie nových výkazov výmer.

Poradové číslo: 27

Dátum podania: 07.12.2021 07:27:32

Zverejnené: 17.12.2021 10:10:02

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ dnes zverejnil na svojom profile súhrn objektov a súhrn všetkých aktualizovaných výkaz výmer v zmysle otázok, ktoré prišli v procese verejného obstarávania.

Dobrý deň

Žiadame, aby verejný obstarávateľ poskytol uchádzačom platnú rekapituláciu všetkých objektov, ktoré majú byť ocenené v ponuke.

Poradové číslo: 26

Dátum podania: 16.12.2021 07:10:07

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ postupuje pri vybavovaní otázok resp. žiadostí záujemcov postupne a v poradí, akom na jednotlivé dotazy odpovedajú zodpovedné osoby, najmä však projektant. Každá otázka bude zodpovedaná riadne a včas.

Dobrý deň

Žiadame o vybavenie žiadosti z dňa 7.12.2021

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 10.12.2021 11:29:53

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ si dovoľuje tlmočiť odpoveď projektanta:

Zájemcovia resp. uchádzači nemajú vo svojich ponukách riešiť slaboprúd vôbec ako už niekoľkokrát vysvetlil verejný obstarávateľ v otázkach. Preto ho nie je potrebné ani oceňovať, ani vkladať do výkaz-výmer.

Dobrý deň.

Chceli by sme sa informovať ohľadom ELI.

V celkovom výkaze výmere v záložke excel. SO 13673 v odd. M-21 ELEKTROMONTÁŽE sú práce rozdelené na :

ELI - viď samostatný rozpočet

ELI - BLZ - viď samostatný rozpočet

Preto nás zaujíma, či do celkového výmeru máme vpisovať samostatný rozpočet na SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY? Ak áno, kam presne?

Alebo SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY budú brané ako samostatný rozpočet celkovo?

Ďakujeme za skorú odpoveď.

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 10.12.2021 09:36:32

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ si Vám dovoľuje odpovedať v nasledovnom znení:

Vyhovuje ISO

Dobrý deň.

Chceli by sme požiadať o vysvetlenie Verejného obstarávateľa, či bude dostatočne vyhovujúce pre VO, k požiadavkam "Nariadenia vlády č. 396/2006

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Z.z. o minim.bezpeč.a zdrav.požiadkvách na stavenisko" a "Vyhláške č.147/2013 Z.z.na zaistenie bozp" naše smernice ISO, ktoré máme vypracované, a ktorými sa riadime. Alebo je potrebné niečo iné, konkrétny názov?

Ďakujeme za skorú odpoveď.

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 07.12.2021 12:12:29

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ pripája odpoveď projektanta:

1. Má byť montáž na 72 m a nie na 104 .
2. Má tam byť montáž 26 ks san. predmetov.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

1. V novom zaslanom výkaze výmer pre objekt 01.3 Dažďová kanalizácia, opäť nie sú správne zosúladené montáže a dodávky potrubia (položka pod p.č. 13-17).
2. Taktiež v novom zaslanom výkaze výmer pre objekt SO 01 ZTI nie sú zohľadnené pripomienky týkajúce sa montáži sanitárnych zariadení a kanalizačných rúr. Sú iba špecifikácie. Nachádza sa tam síce položka pod p.č. 37 Montáž sanitárnych predmetov aj s armatúrou kusy 12. V prípade, ak do tejto položky máme zahrnúť montáž sanitárnych zariadení, množstvo nie je správne.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 06.12.2021 13:09:08

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ ďakuje za otázku a dovoľuje si pripojiť nasledovné vyjadrenie kompetentných osôb (projektanta a jeho tímu:

1. Skutočnosť sme preverili a otázka je viditeľná v riadne zverejnených odpovediach na otázky uchádzačov.
2. Pod položkou č.13 je dodávka JIKA LUKAS WC kombi, dodávka umývadiel je pod položkou 12. JIKA DINO 1537.0 umývadielko 40cm v počte 13 ks
3. Ventil G 3/8 neexistuje sú tam ventily d25
4. Montáž je potrebné doplniť. Verejný obstarávateľ ju spracuje.
5. Je tam lepenie potrubia.
6. Položka zostala z pôvodného rozpočtu ktorého muster bol použitý.
7. Ocenené podľa S cenníka, ktorý obsahuje v dodávke aj montáž.
8. Správne je - **Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000 3 ks; Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000 1 ks**
9. Ide o duplicitu

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

1. Žiadame o doplnenie otázky č. 12, nakoľko pri poslednom vysvetlení zo dňa 6.12.2021 sa dostala do vysvetlenia len odpoveď a nie otázka.
2. V časti SO 01 ZTI sa nachádza položka pod p.č. 13 Montáž umývadla do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT v sub. 13. Chýba dodávka umývadiel.
3. V časti SO 01 ZTI - Podobne sa pýtame na položku pod p.č. 14 Montáž ventilu nástenného G3/8 sub. 10. Podobne chýba dodávka.
4. V časti SO 01 ZTI - Pod p.č. 16 Misa sprchová smaltovaná biela 3 kusy. V tejto položke chýba montáž.
5. V časti SO 01 ZTI - V položkách p.č. 23, 24, 25, 26, 27 je vyšpecifikovaná materiálová položka. K týmto položkám chýba montáž.
6. V časti SO 01 ZTI - Položka pod p.č. 31 Montáž sanitárnych predmetov aj s armatúrou kusy 12. Chýba k danej položke dodávka materiálu.
7. V časti SO 01 ZTI - Položka pod p.č. 35 Je vyšpecifikované plastové potrubie pre odvod kondenzátu. Chýba montážna položka.
8. V objekte SO 01.2 Splašková kanalizácia sa nachádza položka pod p.č. 6 Montáž potrubia z plastov lepené do DN 300 35 m. Pod p.č. 7 Dodávka materiálu kanalizačné PVC-U hladké s hrdlom 160x4,5x5000 kusy 2. Je viac montáže ako dodávky materiálu.
9. V objekte SO 01.3 Dažďová kanalizácia sa nachádza položka pod p.č. 21 Montáž a osadenie plastovej šachty kompl. 2. O aké plastové šachty ide, ak v položkách pod p.č. 24 a 25 sa nachádza osadenie nádrže (čerpacej nádrže a nádrže na dažďovú vodu). Máme zato, že položka pod p.č. 21 je duplicitná.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 30.11.2021 15:26:44

Zverejnené: 16.12.2021 17:52:53

Vážený uchádzač,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

verejný obstarávateľ pripája odpoveď projektanta:

Slaboprúd nie je súčasťou riešenia, slaboprúdové rozvody sa nachádzajú v existujúcej budove, v prístavbe sa nenavrhujú,

Dobrý deň

Opakovane žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie schém pre rozvádzače R2a a RH a zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že súčasťou zadania sú aj slaboprúdové rozvody, preto žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedenia otázky do ktorej položky v objekte SO 01 je potrebné zahrnúť cenu za dielčie zadanie slaboprúdu.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 24.11.2021 08:44:38

Zverejnené: 06.12.2021 15:30:19

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za upozornenie a práve zverejnil v profile opravený výkaz výmer k Vaším pripomienkam.

Žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

1) Objekt SO 01.1 Vodovodná prípojka

Výmera potrubia v rozpočte nekorešponduje s PD.

Merná jednotka pre tlakové skúšky je obvykle v m. Čo sa myslí pri tejto položke pod mernou jednotkou sada.

Rozpočet neobsahuje práce spojené s prepojením potrubí.

2) SO 01.2 Dažďová kanalizácia

Dĺžka a typ potrubia v rozpočte nekorešponduje s PD.

3) SO 01.3 Splašková kanalizácia

Všetky výmery dĺžky potrubia (MTZ, dodávka, výmera v rámci PD) nekorešpondujú. Aká je skutočná dĺžka splaškovej kanalizácie?

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 06.12.2021 10:33:28

Zverejnené: 06.12.2021 15:13:26

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ doplnil výkaz výmer o opravené položky. Zároveň zverejňuje opravu k sieťam ZTI v zmysle žiadostí záujemcov.

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie:

Prosím verejného obstarávateľa o zaslanie nového výkazu výmer, zo zreteľom na všetky dané otázky a príslušné odpovede VO, nakoľko sa stále v najnovšom zaslanom VV z 6.12.2021 nachádzajú neupravené položky.

Za pochopenie Vám Ďakujem

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 06.12.2021 09:24:54

Zverejnené: 06.12.2021 15:13:26

Dobrý deň,

chyba bola odstránená. Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje opravu k sieťam ZTI.

Dobrý deň

Vo vysvetlení z dňa 6.11.2021 vo svojej odpovedi uvádzate, že rozvádzač RH má prehodnené písmená a správne má byť HR a že rozvádzač R2a sa

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

zlučuje s položkou č. 57. Opravený rozpočet v prílohe.

V prílohe je síce rozpočet, ale naďalej sú tam položky :

p.č. 56 - Rozvádzač R2a

p.č. 57 - Rozvádzač RH

Zároveň žiadame, aby verejný obstarávateľ poskytol uchádzačom platnú rekapituláciu všetkých objektov, ktoré majú byť ocenené v ponuke.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 03.12.2021 09:54:03

Zverejnené: 06.12.2021 15:06:32

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vašu otázku skonzultoval so zodpovedným projektantom a pripája nasledovné vysvetlenie:

Odpoveď č. 1:

Pôvodné nástupné rameno vonkajšieho oceľového schodiska bude potrebné demontovať a otočiť na druhú stranu podesty tak, ako je to nakreslené vo výkresovej časti. Pod prvým stupňom vyhotoviť betónový základ š=500mm, hĺbky 1100 mm, na šírku schodiskového stupňa. Z podesty v mieste napojenia pôvodného schodiskového ramena sa doplní nové oceľové schodiskové rameno a podesta k únikovému východu na 2.NP. Tvar a rozmery nového ramena sú znázornené vo výkresovej časti. Výrobná dokumentácia bude súčasťou dodávky oceľovej konštrukcie.

Odpoveď č. 2:

Špecifikácia bránky vrátane konštrukcie zakladania a príslušného oplatenia je uvedená vo výkrese átria. Po okrajoch bránky sa pomocou systémových príchytiek prichytí zvarový plotový panel výšky 1230 mm. Kotvenie bude prevedené systémovou príchytkou o stĺpik bránky a príslušné steny objektu. Celkovo sa jedná o 600 mm plotového panelu.

Odpoveď č. 3:

Zadaná výmera - % v presune hmôt je zadefinované v každom rozpočtárskom programe a výška % je automatický výstup pre jednotlivé súbory a nie je možné ju určovať.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

1. V objekte SO 01 Prístavba MŠ ASR položka č. 000017 Demontáž a prekládka pôvodného schodiskového ramena, nové základy, úprava konštrukcie ramena vrátane potrebných materiálov a stavebných mechanizmov vo výmere 1 ks. Žiadame o bližšie informácie (aký materiál (kovové, betónové,...), čo treba upravovať na konštrukcii ramena,...).

2. V objekte SO 01 Prístavba MŠ ASR položka č. 767-001T Kovové konštrukcie dodávka + montáž vstupná bránka 1170x1300 mm s príslušným oplatením z plotových panelov, oko 50x200 mm vrátane základových konštrukcií a doplnkov vo výmere 1 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu (koľko metrov oplatenia, výplň má byť plotový panel alebo pletivo,...)

3. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky Presuny hmôt v percentách zadaná výmera. Uchádzač má dodržať zadanú výmeru?

V zmysle § 42 ZVO majú súťažné podklady podrobne vymedziť podmienky zákazky, ktorý musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranné na základe technických požiadaviek. Vo vašom prípade to tak nie je.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 26.11.2021 12:57:40

Zverejnené: 06.12.2021 15:06:32

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku. Po konzultácii s projektantom sa verejný obstarávateľ rozhodol aktualizovať výkaz výmer aj o Vami požadované skutočnosti. Aktualizovaný VV nájdete v súťažných podkladoch.

Dobrý deň, V zmysle súťažných podkladov, prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie, doplnenie ako postupovať ak: **v časti ZTI:** - D+M hydrant je v PD a chýba vo výkaze výmer - Dodávka umývadiel chýba vo VV, zároveň žiadame uviesť aké, pretože montáž je uvedená do pod omietkovej konštrukcie a tá tiež nieje uvedená vo VV - Dodávka výlevka chýba vo VV + D+M batéria k výlevke chýba vo VV - D+M expanzná nádobachýba vo VV + poistný ventil pre bojlerchýba vo VV - D+M rohové ventilychýbajú vo VV

- D+M izolácie potrubia nie sú uvedené vo VV

Vodovodná prípojka: - potrubie je určite málo metrov už z pohľadu na výkres. 2m z VV sú nedostatočné, výkresy sú vo formáte *.pdf,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

nematerateľné - v TS sa píše o šachte vo VV chýba **Splašková kanalizácia:** - potrubie DN160 montáž 35m, materiál 10m ??? **Dažďová kanalizácia:** - potrubie DN 125 len rúra bez tvaroviek (ostatné dimenzie majú aj tvarovky, nie sú potrebné ?) S pozdravom Olejník František konateľ

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 03.12.2021 09:22:34

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ na túto otázku už odpovedal. Text odpovede pripájam ešte raz. **Položka c. 57 rozvádzač RH sú prehodené písmená, správne má byť HR. Opravený rozpočet je v prílohe.**

Dobrý deň.

Voi vysvetlení SP zo dňa 24.11.21 uvádzate, že sa v danom objekte nenachádzajú rozvádzače R2a a RH, alke nachádza sa rozvádzač HR.

Tento rozvádzač sa však vo VV nenachádza. Žiadame preto o vysvetlenie tejto položky.

Ďakujem.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 30.11.2021 10:32:59

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a pripája odpoveď projektanta:

Plastové strešné vpuste a plech k ukončeniu PVC fólie sú súčasťou systémovej strešnej krytiny a sú zapracované v cene za m2.

Dobrý deň.

Vo výkaze výmer chýbajú položky súvisiace so strechou, ktoré sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii - napr. strešné vpuste a plech k ukončeniu PVC fólie. Budú zapracované do výkazu výmer alebo akým spôsobom ich má záujemca oceniť?

Ďakujem

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 30.11.2021 09:27:37

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a pripája odpoveď projektanta:

K ovládaniu svietidiel, vid. Text v technickej správe: **Ovládanie jednotlivých obvodov je tlačidlami** (herne, kabinety, použiť kábel medzi tlačidlom a svietidlom 5x1,5 pre riadenie intenzity).

Svietidla s DALI predradníkmi budú ovládané týmito tlačidlami.

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie k časti ELI položkám Svietidiel, nakoľko sú navrhované svietidlá s technológiou DALI ale v rozvádzači nie je žiadne zariadenie na ich ovládanie. Resp. ako je uvažované ovládanie týchto svietidiel ?

Za pochopenie a vysvetlenie Vám ďakujem

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 26.11.2021 15:00:27

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za ďalšiu otázku a dovoľuje si pripojiť odpoveď od projektanta:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Každý dodávateľ pozná svoje povinnosti na základe:

- **nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre stavenisko**
- **stavebno – montážna vyhláška 147//2013 Z.z. v plnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi, podrobnosti na výkone niektorých pracovných činností o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku**

Veríme, že táto odpoveď je pre Vás posačujúca.

Dobrý deň,

chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie, podľa akého zákona alebo smernice má byť vypracovaný Dokument riadenia prác podľa pravidiel BOZP.

Ďakujeme za vašu odpoveď.

S pozdravom

MION BUILDING COMPANY, s.r.o.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 25.11.2021 15:50:41

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si odpovedať po konzultácii s projektantom nasledovne:

Slaboprúd nebude predmetom stavebných prác.

Dobrý deň.

V súťažných podkladoch časť **B1. Opis predmetu zákazky** sa píše: Stavebné práce budú vykonávané podľa DRS (Príloha č. 1 súťažných podkladov) a výkazu výmer (Príloha č. 2 súťažných podkladov).

V DRS, časť ELI je samostatne riešený aj slaboprúd (projekt aj výkaz výmer). Nebude teda predmetom stavebných prác ?

Za Vašu odpoveď Vám ďakujeme.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 24.11.2021 15:16:59

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za ďalšiu otázku. Dovoľuje si pripojiť vyjadrenie projektanta:

Položka c. 56 rozvádzač R2a sa zlučuje s položkou č.57.

Položka c. 57 rozvádzač RH sú prehodené písmená, správne má byť HR.

Opravený rozpočet verejný obstarávateľ zverejňuje v rámci súťažných podkladov

Dobrý deň

V zmysle obdržaného vysvetlenia k požiadavke na doplnenie schém rozvádzačov si dovoľujeme upozorniť na položky s názvom Rozvádzač R2a a Rozvádzač RH, ktoré sa nachádzajú v objekte Elektroinštalácia.

AK nie sú predmetom VO, prosím o úpravu zadania.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 12.11.2021 13:05:26

Zverejnené: 06.12.2021 08:51:55

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si pripojiť odpoveď projektanta stavebných prác a jeho tímu:

Rozpočty k PD sú z augusta 2021, čomu zodpovedá aj cenová úroveň.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

Dobrý deň,

chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o upresnenie, z ktorej cenovej úrovne vychádza predpokladaná cena, keďže projekt je dátovaný z roku 08/2021, statika má dátum 08/2021 a výkaz/výmer má dátum 27.08.2021 a posledná aktualizácia cenkrosu je z dátumu 06.10.2021.

Ďakujeme za odpoveď.

S pozdravom

Mion Building Company

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 25.11.2021 12:22:52

Zverejnené: 25.11.2021 14:22:48

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ sa snaží odpovedať na všetky otázky v poradí. Niektoré však musí konzultovať s odborníkmi. V zmysle Vašej otázky pripája odpoveď projektanta:

Slaboprúdové rozvody neboli v tomto projekte riešené.

Dobrý deň,

dňa 18.11.2021 sme v systéme EVO položili otázku ohľadom chýbajúceho slaboprúdu vo výkaze výmer objektu SO 01, na ktorú nám do dnešného dňa nebola doručená odpoveď. Chceli by sme sa informovať, či registrujete túto otázku, popřípade či je v štádiu riešenia, nakoľko otázky položené v neskorších termínoch už sú zodpovedané.

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 18.11.2021 14:37:46

Zverejnené: 25.11.2021 14:22:48

Dobrý deň,

posielame odpoveď projektanta:

Slaboprúdové rozvody neboli v tomto projekte riešené

Dobrý deň.

Prosíme Vás o upresnenie ako máme postupovať pri spracovaní cenovej ponuky.

V projektovej dokumentácii, časť ELI je výkaz výmer slaboprúdu. V celkovom výkaze výmer Objekt SO 01 - prístavba MŠ však nie je zahrnutý. Ako máme postupovať pri spracovaní cenovej ponuky? Má byť slaboprúd zahrnutý do ceny ELI, alebo nebude súčasťou dodávky?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

crepova@uniresbau.sk

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 24.11.2021 12:51:36

Zverejnené: 24.11.2021 15:10:25

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ ďakuje za otázku a dovoľuje si Vám odpovedať v nasledovnom zmysle:

Daný dokument riadenie prác podľa pravidiel BOZP nenahrádza zmluvu s firmou zabezpečuje prevenciu a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe. je na dodávateľovi aby sa s týmto problémom vysporiadal v súlade s pravidlami BOZP

Dobrý deň,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie k Dokumentom Zhotoviteľa preukazujúcimi riadenie prác podľa pravidiel BOZP, či daný dokument nahrádza to, že my ako zhotoviteľ máme uzatvorenú zmluvu s firmou, ktorá zabezpečuje prevenciu a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe.

Ďakujeme za odpoveď.

S pozdravom

Mion Building Company

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 24.11.2021 10:39:50

Zverejnené: 24.11.2021 15:10:25

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si odpovedať nasledovne:

V objekte sa dané rozvádzače nenachádzajú, navrhovaný je len jeden rozvádzač (HR).

Dobrý deň

prosím o doplnenie schém pre rozvážacie R2a a RH.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 16.11.2021 15:07:44

Zverejnené: 23.11.2021 13:54:16

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si odpovedať v nasledovnom znení:

Vinyllová podlaha bola navrhnutá v roliach šírky 1,5 až 2,0 m, celková hrúbka 2 mm (napr. Fatrafloor novoflor extra), hrúbka nášľapnej vrstvy s PUR ochrannou vrstvou s hrúbkou 0,7 mm. Vhodná pre podlahové vykurovanie. Záťažová trieda – vhodné do miestností (školské triedy, škôlky, obchodné domy, kancelárie, nemocnice). Podlaha celoplošne lepená k podkladu disperzným lepidlom podľa technického listu dodávateľa podlahy. Príklad systémových doplnkov k vinyllovej podlahe posielam v prílohe.

Verejný obstarávateľ zároveň do Súťažných podkladov dopĺňa výkres - vinylu - príslušenstva k podlahe.

Dobrý deň,

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie SP:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu vinyllovej podlahy v SO 01 Prístavba MŠ – či ide o vinyllovú podlahu v roliach alebo v lamelách na lepenie alebo v kliku alebo vinyl na kompozite. Ďalej aká je hrúbka, trieda záťaže a pod., lebo toto všetko má vplyv na cenu.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 12.11.2021 15:25:06

Zverejnené: 23.11.2021 13:54:16

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a pripája nasledujúcu odpoveď:

1.) Vinyllová podlaha bola navrhnutá v roliach šírky 1,5 až 2,0 m, celková hrúbka 2 mm (napr. Fatrafloor novoflor extra), hrúbka nášľapnej vrstvy s PUR ochrannou vrstvou s hrúbkou 0,7 mm. Vhodná pre podlahové vykurovanie. Záťažová trieda – vhodné do miestností (školské triedy, škôlky, obchodné domy, kancelárie, nemocnice). Podlaha celoplošne lepená k podkladu disperzným lepidlom podľa technického listu dodávateľa podlahy. Príklad systémových doplnkov k vinyllovej podlahe posielam v prílohe.

2.) Špecifikáciu vonkajších okien a dverí je potrebné prevziať z projektového hodnotenia. Ak toto nie je v niektorej časti špecifické, je potrebné uvažovať s $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, $U_f=0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Montáž na pásy.

3.) Napojenie novej prístavby na existujúci objekt prekryť dilatálnou lištou.

Zároveň dopĺňame do súťažných podkladov špecifikáciu vinylu - príslušenstva k podlahe.

Dobrý deň.

V zmysle Časti II bodu 9 Súťažných podkladov prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie, doplnenie ako máme postupovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Záborské

1. V rozpočte sa nachádza v časti PODLAHY POVLAKOVÉ, kód položky 776-001: D+M vinylová podlaha, vr. penetrácie podkladu a systémových doplnkov. Prosíme o bližšiu špecifikáciu vinylovej podlahy (typ, hrúbka, spôsob montáže, a o upresnenie systémových doplnkov).

2. Pol. 767 – 001A-I: D+M plastové okno. Prosíme o upresnenie, aký druh/spôsob (pásky, pena..) montáže sa vyžaduje a aká je požiadavka na profil výplňových konštrukcií.

3. V PD ani vo Výkaze výmer sme nenašli popis riešenia styku existujúcej budovy s novo navrhnutou budovou.

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

crepova@uniresbau.sk

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 15.11.2021 14:35:38

Zverejnené: 22.11.2021 10:55:49

Vážený uchádzač,

verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie. Chybu napravil, rozpočet vymazal (nedopatrením bol nahratý, hoci nebol aktuálny a nie je smerodajný). Verejný obstarávateľ zároveň nahral výkaz výmer vo formáte excel.

Dobrý deň,

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

žiadame o poskytnutie výkazu výmer VZT vo formáte excel, pretože súťažné podklady obsahujú výkaz výmer len vo formáte PDF (súbor 2.2_VV_13-21). Chceli by sme upozorniť, že súčasťou súťažných podkladov je aj rozpočet VZT (súbor OK 13-2-RP), ktorý je na konci doplnený o položky A. - J. Výkaz výmer tieto položky neobsahuje. Žiadame o vysvetlenie tohto nesúladu, resp. o jednoznačné zadefinovanie výkazu výmer.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 10.11.2021 09:23:34

Zverejnené: 22.11.2021 10:55:49

Vážený uchádzač,

verejný obstarávateľ skontroloval zverejnené dokumenty a zistil, že:

ELI - výkaz výmer sa nachádza v DRS

ELI - BLZ výkaz výmer sa nachádza v DRS

VZT - verejný obstarávateľ doplnil samostatný výkaz výmer

vodovodná, dažďová i splašková kanalizácia - výkaz výmer sa nachádza v DRS

Dobrý deň.

Žiadam Vás o zaslanie samostatných rozpočtov dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, vodovodnej prípojky, VZT, ELI a ELI - BLZ.

Ďakujem