

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631

**Obstarávateľ:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 11.01.2022 11:35:20

**Zverejnené:** 11.01.2022 15:05:38

Ve VV je uvedená požiadavka na geomrežu :

**Geomreža polypropylénová, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek**

V TS je uvedená požiadavka na geomrežu :

**Výstužná mreža zo sklenených vlákien pletená do biaxiálnej štruktúry pokrytá vrstvou elastomerného polyméru s reálnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchým tlakom.**

Základné parametre:

pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch: 115/115 kN/m

max. pomerné pretvorenie pri roztrhnutí: 2,50%

Youngov modul pružnosti: 73 GPa

plošná hmotnosť: min. 405 g/m<sup>2</sup>

veľkosť ôk: min. 12,50/12,50 mm

Jedná sa o 2 rôzne druhy geomreží. Žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie požiadavky na geomrežu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Uvedenú položku výkazu výmer žiadame oceniť podľa údajov uvedených v technickej správe.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 23.12.2021 11:09:04

**Zverejnené:** 27.12.2021 14:15:40

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie výmery opravovanej prídlážby ( doplniť novú položku do výkazu výmer) a to z dôvodu, aby každý uchádzač mal rovnaké podmienky pri tvorení cenovej ponuky.

**Odpoveď :** Verejný obstarávateľ pridal popis k položke č. 22 výkazu výmer o preskladaní prídlážby a nutnosti započítania novej prídlážby. Spolu so zverejnením tejto odpovede zverejní v Profile zákazky upravený výkaz výmer.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 20.12.2021 15:45:07

**Zverejnené:** 22.12.2021 14:04:47

Žiadame investora o vysvetlenie k daným bodom :

1. Na osadenie priekopového žľabu sa použijú pôvodné tvárnice položka 22 – 2199,6 m<sup>2</sup> ?
2. Z akého dôvodu je podklad pod dlažbu položka 24 - 2199,6 m<sup>2</sup> keď priekopový žľab má 750 m.
3. Čo sa urobí so zvyšnými tvárnicami, keď nový priekopový žľab má len 750 m.

**Odpoveď verejného obstarávateľa**

- k otázke č.1: Na opravu priekopového žľabu sa použijú existujúce tvárnice
- k otázke č.2: Predmetná položka je vykázaná na úpravu existujúcej prídlážby. Verejný obstarávateľ žiada oceniť predmetnú položku.
- k otázke č.3: Ostatné tvárnice budú uložené na skládku.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 22.12.2021 10:04:42

**Zverejnené:** 22.12.2021 14:04:47

Dobrý deň,

v rámci predmetného verejného obstarávania zasielame verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie:

OTÁZKA č. 1:

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a po vykonaní miestnej obhliadky úseku cesty II/590 Petrova Ves žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie detailu použitia prefabrikátu - opravy priekopy, nakoľko prídlážba v niektorých úsekoch vozovky chýba alebo je značne poškodená. Zároveň žiadame o doplnenie položiek vo výkaze výmer ohľadom výmeny a tvarovania prídlážby v priekope.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631

**Obstarávateľ:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Predmetné práce je potrebné oceniť v položkách 2, 22 a 24. Dĺžka priekopy je počítaná s rezervou, aby nevznikol problém s chýbajúcou dlažbou. Detail uloženia je znázornený v Prílohe 4 Priečne rezy (viď. Projektová dokumentácia)