

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:02ix2\_Senec

Stavba:Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

JKSO:

Miesto:Senec

KS:

Dátum:19.10.2015

Objednávateľ:

Mesto Senec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

PROJVODA s.r.o., Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Náklady z rozpočtov                | 0,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH                       | 0,00 |
| DPH základná 20,00% z              | 0,00 |
| znižená 20,00% z                   | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

02ix2\_Senec

Stavba:

Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Miesto:

Senec

Dátum:

19.10.2015

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

PROJVODA s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód                                   | Objekt                               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtov                |                                      | 0,00               | 0,00             |
| SO 03-1                               | SO 03-1 RN Strieborného jazera       | 0,00               | 0,00             |
| SO 03-2                               | SO 03-2 Priepust Strieborného jazera | 0,00               | 0,00             |
| SO 03-3                               | SO 03-3 Škrtiaci objekt ŠKO          | 0,00               | 0,00             |
| SO 03-4                               | SO 03-4 Otvorený rigol DCS 02        | 0,00               | 0,00             |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu |                                      | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     |                                      | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-1 - SO 03-1 RN Strieborného jazera

JKSO:  
Miesto: Senec

KS:  
Dátum: 19.10.2015

Objednávateľ:  
Mesto Senec

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
PROJVODA s.r.o., Bratislava

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |
| Cena bez DPH       | 0,00 |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-1 - SO 03-1 RN Strieborného jazera

Miesto: Senec

Dátum: 19.10.2015

Objednávateľ: Mesto Senec

Projektant: PROJVODA s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis                        | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu              | 0,00              |
| HSV - Práce a dodávky HSV          | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                    | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV               | 0,00              |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 0,00              |
| VRN06 - Zariadenie staveniska      | 0,00              |
| 2) Ostatné náklady                 | 0,00              |
| GZS                                | 0,00              |
| Sťažené podmienky                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)  | 0,00              |

ROZPOČET

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-1 - SO 03-1 RN Strieborného jazera

Miesto: Senec Dátum: 19.10.2015  
Objednávateľ: Mesto Senec Projektant: PROJVODA s.r.o., Bratislava  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

|    |   |            |  |    |           |      |      |
|----|---|------------|--|----|-----------|------|------|
| 1  | K | 122201103  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3  | m3 | 3 794,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | K | 122202209  | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3   | m3 | 3 794,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 162301121  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                           | m3 | 1 480,800 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | K | 162501142  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 3 233,600 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 162501143  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 233,600 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 167101102  | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   | m3 | 740,400   | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 1712012021 | Uloženie sypaniny na medziskládku nad 100 do 1000 m3   | m3 | 740,400   | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 1712012022 | Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3  | m3 | 3 233,600 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 5 400,112 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 180401211  | Založenie trávnik ľúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 6 184,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 0057211100 | Tráva - Trávnové semeno  | kg | 315,384   | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 180401212  | Založenie trávnik ľúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2  | m2 | 1 220,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 0057211100 | Tráva - Trávnové semeno  | kg | 62,220    | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   | m2 | 6 184,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 181301111  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m   | m2 | 6 184,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 182101101  | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   | m2 | 1 220,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 182301131  | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm   | m2 | 1 220,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 183403153  | Obrobenie pôdy pohrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 6 184,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 183403161  | Obrobenie pôdy uvalcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5  | m2 | 6 184,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 183403253  | Obrobenie pôdy pohrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2  | m2 | 1 220,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 183403261  | Obrobenie pôdy uvalcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2 | 1 220,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | K | 184806112  | Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m   | ks | 20,000    | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 184806152  | Rez presvetľovaním, kríka netŕňového priemeru koruny nad 1,5 do 3 m  | ks | 100,000   | 0,00 | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV 0,00

|    |   |           |  |   |       |      |      |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 24 | K | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné | t | 0,378 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

|    |   |           |   |     |         |      |      |
|----|---|-----------|---|-----|---------|------|------|
| 26 | K | 000600024 | Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie po stavenisku | eur | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 000600025 | Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné fyzické zábrany okolo výkopov   | m   | 400,000 | 0,00 | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-2 - SO 03-2 Priepust Strieborného jazera

JKSO:  
Miesto: Senec

KS:  
Dátum: 19.10.2015

Objednávateľ:  
Mesto Senec

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
PROJVODA s.r.o., Bratislava

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |
| Cena bez DPH       | 0,00 |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |  |              |                             |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| Stavba:       | Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa |              |                             |
| Objekt:       | SO 03-2 - SO 03-2 Prieput Strieborného jazera  |              |                             |
| Miesto:       | Senec  | Dátum:       | 19.10.2015                  |
| Objednávateľ: | Mesto Senec  | Projektant:  | PROJVODA s.r.o., Bratislava |
| Zhotoviteľ:   |  | Spracovateľ: |                             |

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00              |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Stážené podmienky                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |



ROZPOČET

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-2 - SO 03-2 Priepust Strieborného jazera

Miesto: Senec Dátum: 19.10.2015  
Objednávateľ: Mesto Senec Projektant: PROJVODA s.r.o., Bratislava  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

|   |   |           |  |    |        |      |      |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4                                     | m3 | 2,560  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 161101601 | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod konštrukciou z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m  | m3 | 2,560  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                        | m3 | 2,560  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých | m3 | 17,920 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 2,560  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 4,275  | 0,00 | 0,00 |

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

|    |   |           |  |    |       |      |      |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 7  | K | 452311141 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20                                       | m3 | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 452311192 | Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov                 | m3 | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 1,120 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 452351192 | Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štôlni           | m2 | 1,120 | 0,00 | 0,00 |

8 - Rúrové vedenie 0,00

|    |   |            |   |    |       |      |      |
|----|---|------------|---|----|-------|------|------|
| 11 | K | 822371192  | Príplatok k cene za práce v štôlni pre DN od 300 do 800                                     | m  | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 822391111  | Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou DN 400    | m  | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 5922322800 | Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-40 Ms 40xdl.250cm                           | ks | 2,020 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 899623161  | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 20/25 | m3 | 1,737 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 899623192  | Príplatok k cene za práce v štôlni pre obetónovanie potrubia                                | m3 | 1,737 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 899629114  | Výstuž obetónovania zo zváraných sietí KARI   | t  | 0,076 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 899643111  | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope                                       | m2 | 2,080 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 899643192  | Príplatok k cene za práce v štôlni pre debnenie pre obetónovanie potrubia                   | m2 | 2,080 | 0,00 | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV 0,00

|    |   |           |  |   |       |      |      |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 19 | K | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybníčné a ostatné | t | 5,936 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-3 - SO 03-3 Škrtiaci objekt ŠKO

JKSO:  
Miesto: Senec

KS:  
Dátum: 19.10.2015

Objednávateľ:  
Mesto Senec

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
PROJVODA s.r.o., Bratislava

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |
| Cena bez DPH       | 0,00 |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |  |              |                             |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| Stavba:       | Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa |              |                             |
| Objekt:       | SO 03-3 - SO 03-3 Škrtiaci objekt ŠKO  |              |                             |
| Miesto:       | Senec  | Dátum:       | 19.10.2015                  |
| Objednávateľ: | Mesto Senec  | Projektant:  | PROJVODA s.r.o., Bratislava |
| Zhotoviteľ:   |  | Spracovateľ: |                             |

| Kód - Popis                               | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                           | 0,00              |
| 2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce   | 0,00              |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie        | 0,00              |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie | 0,00              |
| 8 - Rúrové vedenie                        | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 0,00              |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b>       |
| GZS                                       | 0,00              |
| Sťažené podmienky                         | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                       | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>0,00</b>       |

ROZPOČET

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-3 - SO 03-3 Škrtiaci objekt ŠKO

Miesto: Senec Dátum: 19.10.2015  
Objednávateľ: Mesto Senec Projektant: PROJVODA s.r.o., Bratislava  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

|   |   |           |  |    |        |      |      |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100   | m3 | 25,173 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3  | m3 | 25,173 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                        | m3 | 9,333  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých | m3 | 65,331 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 9,333  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 15,586 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   | m3 | 15,840 | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce 0,00

|   |   |           |  |    |        |      |      |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 8 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 10,935 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25  | m3 | 0,840  | 0,00 | 0,00 |

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

|    |   |            |  |   |       |      |      |
|----|---|------------|--|---|-------|------|------|
| 10 | K | 348171211  | Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m | m | 5,750 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 5539990010 | Kompletizované oceľové zábradlie   | m | 5,750 | 0,00 | 0,00 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 0,00

|    |   |           |  |    |       |      |      |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 12 | K | 618311634 | Vytvarovanie dna nádrže z betónu prost.,vodostav.V4 T0 C 20/25 s poterom, polomer nad 400 mm | m3 | 1,204 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 631313671 | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm     | m2 | 6,175 | 0,00 | 0,00 |

8 - Rúrové vedenie 0,00

|    |   |            |  |    |       |      |      |
|----|---|------------|--|----|-------|------|------|
| 14 | K | 877440410  | Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 600 mm   | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | 2860014040 | ŠACHTOVÝ PRECHOD 600 - PP korugovaný kanalizačný systém  | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 894421112  | Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t   | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 5922632180 | Atypická prefabrikovaná železobetónová nádrž, 3050x1700x1950 mm, s deliacou stenou 150mm, stupadlami, otvormi pre potrubie, bez jednej kratšej obvodovej steny | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 899623181  | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37  | m3 | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 899643111  | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope  | m2 | 2,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

99 - Presun hmôt HSV

0,00

|    |   |           |  |   |        |      |      |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 20 | K | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné | t | 15,841 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

|    |   |            |   |    |         |      |      |
|----|---|------------|---|----|---------|------|------|
| 21 | K | 767995105  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg  | kg | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M | 4228000000 | Regulátor prietoku 50,0 l/s   | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 767995106  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 235,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 553816814x | Hrablice 1380x1900 mm   | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 998767201  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m            | %  | 29,433  | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-4 - SO 03-4 Otvorený rigol DCS 02

JKSO:  
Miesto: Senec

KS:  
Dátum: 19.10.2015

Objednávateľ:  
Mesto Senec

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
PROJVODA s.r.o., Bratislava

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |
| Cena bez DPH       | 0,00 |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |  |              |                             |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| Stavba:       | Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa |              |                             |
| Objekt:       | SO 03-4 - SO 03-4 Otvorený rigol DCS 02  |              |                             |
| Miesto:       | Senec  | Dátum:       | 19.10.2015                  |
| Objednávateľ: | Mesto Senec  | Projektant:  | PROJVODA s.r.o., Bratislava |
| Zhotoviteľ:   |  | Spracovateľ: |                             |

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce  | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00              |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 0,00              |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00              |
| M - Práce a dodávky M                    | 0,00              |
| 23-M - Montáže potrubia                  | 0,00              |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 0,00              |
| VRN06 - Zariadenie staveniska            | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Stážené podmienky                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

ROZPOČET

Stavba: Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2.etapa

Objekt: SO 03-4 - SO 03-4 Otvorený rigol DCS 02

Miesto: Senec Dátum: 19.10.2015  
Objednávateľ: Mesto Senec Projektant: PROJVODA s.r.o., Bratislava  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

|    |   |            |  |    |           |      |      |
|----|---|------------|--|----|-----------|------|------|
| 1  | K | 122201102  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  | m3 | 745,500   | 0,00 | 0,00 |
| 2  | K | 122201109  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3   | m3 | 745,500   | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 132201201  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3  | m3 | 9,000     | 0,00 | 0,00 |
| 4  | K | 132201209  | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                         | m3 | 9,000     | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 151101102  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m   | m2 | 12,000    | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 151101112  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m  | m2 | 12,000    | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 162201102  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   | m3 | 159,360   | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 670,770   | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 162501123  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 695,390 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 167101101  | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3  | m3 | 79,680    | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na medziskládku do 100 m3  | m3 | 79,680    | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 171201202  | Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3  | m3 | 670,770   | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 1 120,186 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   | m3 | 4,050     | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny  | m3 | 3,202     | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 5833712300 | Štrkopiesok 0- 8 z   | t  | 6,084     | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 180401212  | Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2 | 796,800   | 0,00 | 0,00 |
| 18 | M | 0057211100 | Tráva - Trávové semeno   | kg | 40,637    | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 182101101  | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   | m2 | 796,800   | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 182301121  | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   | m2 | 796,800   | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 183403253  | Obrobenie pôdy pohrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2  | m2 | 796,800   | 0,00 | 0,00 |
| 22 | K | 183403261  | Obrobenie pôdy uvalcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2 | 796,800   | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce 0,00

|    |   |            |  |     |        |      |      |
|----|---|------------|--|-----|--------|------|------|
| 23 | K | 281604111  | Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami vzostupné tlakom do 0,6 MPa (hod) | hod | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 5859020100 | Malta injektážna   | t   | 4,778  | 0,00 | 0,00 |

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,900    | 0,00         | 0,00              |
| 26 | K   | 463212111 | Rovnanina z lomového kameňa triedeného, s vyklinovaním škár a dutín úlomkami kameňa                | m3 | 159,900  | 0,00         | 0,00              |
| 27 | K   | 463212191 | Priplatok k cenám za vypracovanie líca   | m2 | 533,000  | 0,00         | 0,00              |

8 - Rúrové vedenie

0,00

|    |   |            |   |     |        |      |      |
|----|---|------------|---|-----|--------|------|------|
| 28 | K | 871383123  | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 600 mm                                     | m   | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | M | 2860012840 | Rúra 600/6000 - PP korugovaný kanalizačný systém SN10   | ks  | 3,000  | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 892441000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 600   | m   | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | K | HZS271113  | Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - vyčistenie jestvujúceho potubia priepustu od naplavenín | hod | 8,000  | 0,00 | 0,00 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

|    |   |           |  |    |       |      |      |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 32 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                          | m3 | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | K | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t  | 4,400 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | K | 979084219 | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                    | t  | 4,400 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                  | t  | 4,400 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                     | t  | 4,400 | 0,00 | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

|    |   |           |  |   |         |      |      |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|------|
| 37 | K | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné | t | 346,423 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|------|

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

|    |   |           |  |   |        |      |      |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 38 | K | 230200125 | Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky, DN potrubia 400 | m | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

|    |   |           |   |   |         |      |      |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 39 | K | 000600025 | Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné fyzické zábrany okolo výkopov | m | 315,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|