

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Ždiar - zberný dvor

Obstarávateľ: Obec Ždiar

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 08.03.2022 09:41:17

Zverejnené: 10.03.2022 18:46:34

Žiadame VO o vysvetlenie nasledovnej skutočnosti: v upravenom výkaze výmer zo dňa 1.3.2022 v objekte SO - 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ sa nachádza materiálová položka s porad. číslom 21 Žumpa PLAST objem V6m3. Avšak táto položka nemá určené množstvo výmer. Je to z dôvodu, že danú položku nie je potrebné naceňovať alebo došlo k chybe?

Odpoveď:

Predmetnú položku č.21 nie je potrebné oceňovať.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 04.03.2022 12:58:14

Zverejnené: 04.03.2022 17:02:16

Dobrý deň,

VO zverejnil upravený výkaz výmer na dažďovú kanalizáciu, kde vo výkaze výmer bola žltou farbou vyznačená zmena - doplnenie lapača strešných splavenín. Súčasťou bol aj VV na splaškovú kanalizáciu, chceli by sme sa opýtať, či splašková kanalizácia môže ostať v pôvodnom výkaze výmer, alebo ju máme predložiť v tomto novo zverejnenom VV zo dňa 1.3.2022.

Odpoveď:

Je potrebné predložiť ten zo dňa 1.3.2022

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 02.03.2022 07:14:33

Zverejnené: 04.03.2022 17:02:16

Žiadame Vo o vysvetlenie nasledujúcej skutočnosti. Aký rozpočet je v platnosti pre odovzdanie, kdeže v zaslanom opravenom rozpočte je položkovitý rozpor oproti prvotne zaslanému rozpočtu. Aký rozpočet je potrebné odovzdať? Ten, ktorý bol prvotne zaslaný a je potrebné doplniť o položku lapača strešných splavenín alebo ten, ktorý je uvedený vo vysvetlení?

Odpoveď:

Je potrebné predložiť ten, ktorý je vo vysvetlení.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 22.02.2022 08:48:56

Zverejnené: 01.03.2022 10:23:17

Dobrý deň,

dopĺňame vysvetlenie k otázke s poradovým číslom 7.

Objekt SO01 - spevnené plochy - položka č. 22. Celková plocha cementobetónového krytu je 463,93m2. Podľa vysvetlenia, otázky s poradovým číslom 4 má byť cementobetónový kryt vystužený zväranými sieťami s hmotnosťou 7,5kg/m2.

Výpočet: $463,93 \times 0,0075 \times 1,11 = 3,862t$.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil v profile VV. Projektant rátať s nižšou hodnotou výstuže.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 23.02.2022 14:30:47

Zverejnené: 01.03.2022 08:42:51

Žiadame Vo o podrobnejšie vysvetlenie odpovedí k otázke s poradovým číslom 8 kde verejný obstarávateľ požaduje vloženie do kalkulácie zahrnúť novú položku: Dodávka a montáž lapačov strešných splavenín DN 110/125 v počte 4 ks. Vysvetľujeme si to správne že uchádzač má pod rozpočet pridať nový riadok rozpočtu s popisom a oceniť? Je potrebné aj grafické oddelenie danej položky? Uvítali by sme aktualizované rozpočty, ktoré zahŕňujú všetky zmeny, ktoré boli zaznamenané.

Odpoveď:

Áno, uchádzač môže pridať nový riadok s uvedením danej položky.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 15.02.2022 12:49:15

Zverejnené: 01.03.2022 08:42:51

Otázka č. 1

Chceme Vás požiadať o vysvetlenie nasledujúcej skutočnosti: V objekte 2 - SO 02 prístrešok pre kontajnery a techniku sa nachádza položka s poradovým č. 99 ktorá má už definované množstvo v %. Avšak v každej položke, ktorá je definovaná v množstve % je na uchádzačovi aby doplnil % množstvo z daného objektu. Máme zato, že došlo k chybe a množstvo v danej položke malo byť vymazané. Žiadame Vo o preverenie a stanovenie postupu.

odpoveď:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Ždiar - zberný dvor

Obstarávateľ: Obec Ždiar

V prípade, že je uvedená hodnota je potrebné ju oceniť. V prípade, že nie je, ocení si uchádzač podľa svojho nápočtu.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 14.02.2022 15:02:38

Zverejnené: 21.02.2022 20:36:36

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek výkazu výmer:

1. Výkres ASR - pôdorys strechy - popisová časť - podľa popisovej časti strecha má obsahovať **snehové zábrany**.

Odpoveď:

V časti ASR na výkrese č.6 v poznámke je uvedené: OCELOVÁ STREŠNÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH S VÝŠKOU VLNY DO 20 mm (NAPR. RUUKKI 50 plus, PROFIL T20), FARBA TMAVOŠEDÁ - RAL 7024, AKO UCELENÝ SYSTÉM SO VŠETKÝMI POŽADOVANÝMI PRVKAMI DANEJ STRECHY: -- OCHRANNÁ MRIEŽKA - ODVETRÁVACIA PRI ODKVAPE, PO CELOM OBVODE STRECHY OBJEKTU -- VETRACÍ PÁS HREBEŇA A NÁROŽIA -- OCHRANNÁ MRIEŽKA PROTI ZALETENIU VTÁKOV -- PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie, nie realizačný projekt. Uvádzané výrobky sú ako napr. je možné použiť ekvivalent rovnakých alebo lepších vlastností. Protisnehovú zábranu uchádzač zahrnie do položky (podľa požiadaviek výrobcu uchádzačom naceňovaného typu krytiny): 764171601 Trapézový plech z poplast.plechu vlna v.20mm m2 411,870

2. Technická správa - ZTI - časť: "Kanalizačná prípojka - dažďová" - súčasťou dažďových zvodov majú byť aj **lapače strešných splavenín**.

Odpoveď:

V časti Kanalizačná prípojka - dažďová je potrebné uvažovať s osadením lapačov strešných splavenín. Do kalkulácie prosíme zahrnúť novú položku: Dodávka a montáž lapačov strešných splavenín DN110/125 v počte 4ks.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 14.02.2022 14:09:02

Zverejnené: 21.02.2022 20:36:36

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva výstuže:

1. objekt SO 02 - ASR - položka č. 54,
2. objekt SO 01 - spevnené plochy - položka č. 22.

V oboch prípadoch je uvedená chybná výmera.

Odpoveď:

V oboch uvedených prípadoch nie je jasné, prečo má uchádzač za to, že v predmetných položkách sú uvedené chybné výmery. Nepreukázal výpočtom ani iným popisom chybu vo výmerách, neuviedol ani aká je jeho vypočítaná hodnota predmetných výmer. Projektant nevie odkontrolovať výpočet uchádzača. Rozdiely vo výpočtoch môžu vzniknúť napr. z dôvodu nezapočítania rezervy na opracovanie a zabudovanie. Pre účely VO navrhujeme počítať s výmerou uvedenou vo výkaze výmer.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 03.02.2022 11:50:19

Zverejnené: 07.02.2022 15:35:33

Žiadame Vo o vysvetlenie nasledovnej skutočnosti:

V rozpočte objekte SO 04 v oddieli KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE sa nachádza položka č.3 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m kde je potrebné určenie percentuálne. Otázka: uchádzač má vypočítať % z celého objektu presun hmôt alebo nemá zarátať materiálové položky č.4 a č.5.keďže položka sa presunu hmôt sa nachádza nad materiálovými položkami.

Odpoveď:

Dobrý deň,presun hmôt sa vypočítava z montážnych aj materiálových položiek,čiže za celý oddiel 767

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 24.01.2022 10:28:23

Zverejnené: 07.02.2022 10:29:03

V súťažných podkladoch vo vyššie uvedenej zákazke sa nachádza príloha s názvom Krycí list, nie je to ako štandardný predvyplnený VÝKAZ/VÝMER, je bez uvedenia jednotlivých položiek (kód položky, typ, popis, množstvo...). Chcem sa opýtať, či je to finálna verzia a tým pádom si ho máme vytvoriť sami? Ďakujem krásne za informáciu.

Odpoveď:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Ždiar - zberný dvor

Obstarávateľ: Obec Ždiar

Je potrebné vyplniť predložené dokumenty.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 27.01.2022 14:00:24

Zverejnené: 02.02.2022 16:12:44

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie (k stavebnému objektu SO 02) o zámočnicke, klampiarske výrobky a statiku,

Odpoveď:

Projektová dokumentácia stavby bola podľa požiadavky spracovaná v stupni pre stavebné povolenie, nie realizačný projekt. Z tohto dôvodu neboli spracované výpisy zámočníc a klampiarskych výrobkov, ktoré sú štandardne súčasťou realizačného projektu. Príkladáme výkres statiky, stupeň DSP. Je zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek: "poplatok za uloženie zeminy na skládku" pre stavebné objekty SO03 a SO04,

Odpoveď:

SO 03 Prípojka kanalizačná Poplatok za uloženie zeminy na skládku je v oboch podobjektoch (Kanalizačná prípojka - splašková aj dažďová) zahrnutý v položke č. 10. SO 04 Schodisko so schodiskovou plošinou Poplatok za uloženie zeminy na skládku nie súčasťou objektu SO 04, ale objektu SO 01 Spevnená plocha.

žiadame o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre položku č. 22, SO01, nakoľko v PD je uvedené, že spevnená plocha má byť vystužená oceľovými vláknami a vo výkaze výmer je uvedené, že má byť vystužená kari sieťami. Zároveň žiadame o doplnenie typu a množstva vystuženia.

Odpoveď:

Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí hmotnosť do 7,5 kg/m²

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 21.01.2022 14:20:06

Zverejnené: 02.02.2022 16:12:44

Žiadame Vo o podrobnejšiu dokumentáciu strešnej konštrukcie s výkazom reziva. Je to potrebné z dôvodu stanovenia korektnej ceny.

Odpoveď:

Projektová dokumentácia stavby bola podľa požiadavky spracovaná v stupni pre stavebné povolenie, nie realizačný projekt. Z tohto dôvodu nebol spracovaný výkres krovu ani výpisy prvkov, ktoré sú štandardne súčasťou realizačného projektu.

Drevený strop – Ždiar: -

Stropný trám 120/240 mm celk.dl. 193,20 m 5,56 m³ -

Stropný trám 140/240 mm celk.dl. 122,60 m 4,12 m³ -

Drev.dosky jednostranne hobľ. Hr. 24 mm 156,0 m² 3,75 m³

Drevený krov – Ždiar: -

Krokva 80/180 mm celk.dl. 625,20 m 9,00 m³ -

Úžľ.krokva 100/200 mm celk.dl. 50,0 m 1,00 m³ -

Väznica 140/160 mm celk.dl. 23,50 m 0,53 m³ -

Väznica 140/240 mm celk.dl. 5,30 m 0,18 m³ -

Stĺpik 140/140 mm celk. dl. 41,25 m 0,81 m³ -

Vzpera 80/80 mm celk.dl. 18,0 m 0,12 m³ -

Klieština 50/160 mm celk. dl. 154,8 m 1,24 m³ -

Pomúrnica 160/140 mm celk.dl. 82,0 m 1,84 m³

Prieviesť PO náter na 30 min. na všetko okrem laťovania, kontralát a podpíjania - Laťovanie 50/30 mm celk.dl. 1680,00 m 2,52 m³ -

Kontralaty 50/50 mm celk.dl. 688,00 m 1,72 m³

Podbíjanie tatr.profil hr. 15 mm celk.pl. 136,50 m² 2,05 m³

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Ždiar - zberný dvor

Obstarávateľ: Obec Ždiar

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 21.01.2022 11:55:14

Zverejnené: 02.02.2022 16:12:44

Žiadame VO o presnú definíciu OBKLAD VONKAJŠÍCH STIEN PRÍRODNÝM KAMEŇOM (aký druh, aká farba, hrúbka) Žiadame podrobnú špecifikáciu.

Odpoveď:

Projektová dokumentácia stavby bola podľa požiadavky spracovaná v stupni pre stavebné povolenie, nie realizačný projekt. Druh kameňa a farba z tohto dôvodu nebol presne špecifikovaný. Vo výkaze výmer je uvedená hrúbka kameňa 3 cm, montáž je uvedená kameňa v hr. 25 – 50 mm. Predpokladom je použitie kameňa s premenlivou hrúbkou (sekaný, štiepaný), nie strojovo rezaný s hladkou pohľadovou hranou, ako je napr. kameň pre dlažby. Ponuka prírodných kameňov sa mení a v čase spracovania projektu pre stavebné povolenie (r. 2016) bola pravdepodobne iná ako bude v čase realizácie stavby. Vzhľadom na lokalizáciu zberného dvora v obci Ždiar, v ktorej mnoho drevených stavieb je predmetom pamiatkovej ochrany, je potrebné uprednostniť použitie kameňa z miestnych resp. blízkych zdrojov, tak ako tomu bolo aj minulosti. Kameň je potrebné pred realizáciou odsúhlasiť s investorom a projektantom.

Pre potreby VO upresňujeme špecifikáciu kameňa nasledovne: Druh kameňa: prírodný kameň andezit Farba: šedá Hrúbka kameňa: 3 cm (vzhľadom na spôsob opracovania môže byť od 25 – 50 mm) Formát: nepravidelný (viď. Pohľady, časť ASR) Spôsob ukladania: nepravidelný (viď. Pohľady, časť ASR)

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 19.01.2022 13:30:57

Zverejnené: 19.01.2022 23:21:49

Verejný obstarávateľ oznámil, že zmenil podmienku účasti týkajúcu sa Technickej alebo odbornej spôsobilosti a to tým, že zmenil inžinierske stavby na pozemné stavby.

Zmenil VO aj kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby?

Odpoveď:

Áno