LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
	VNÚTORNÁ ZÓNA KLIMATIZOVANÁ					
N2.01	UČEBŇA	75,94	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.02	UČEBŇA	58,00	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.03	KABINET	28,86	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.04	PRÍSTUPOVÁ	4,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	+x + 5 K
N2.05	WC ZDRAVOTNÍCI	11,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	+x + 5 K
N2.06	WC CHLAPCI	8,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	+x + 5 K
N2.07	PRÍSTUPOVÁ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	+x + 5 K
N2.08	UPRATOVAČKA	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	+x + 5 K
N2.09	CHODBA	33,00	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm
N2.10	REPREZENTÁCIA	65,19	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm
N2.11	UČEBŇA	59,50	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.12	UČEBŇA	58,00	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.13	CHODBA	35,50	PVC PODLAHA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	VÁPENOMAZOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY - SKLADBA MEDZERA
- SKLADBA MEDZERA HR. 5 mm
- *v z prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER HR. 0,2 mm
- *v z prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- ZÁKLADNÁ ŠPACHTLOVACIA HMOTA HR. 2 mm
- ZÁKLADNÁ PENETRAČNÁ HR. 0,2 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVÝCH STIEN NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ako 29. augusta č. 12, OBJEKT: SBV ĽUDMANOVA ZÁLOMY 1, 18 hr. Ilava 215-A-01

FASÁDNE PANELY - S ZVÝŠENÝM POHLADOM (ČISTENÝ STAV)
- ZÁKLADNÁ PENETRAČNÁ HR. 0,2 mm
- *v z prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- ZÁKLADNÁ ŠPACHTLOVACIA HMOTA HR. 2 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD HR. 2 mm
- ZÁKLADNÁ PENETRAČNÁ HR. 0,2 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVÝCH STIEN NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ako 29. augusta č. 12, OBJEKT: SBV ĽUDMANOVA ZÁLOMY 1, 18 hr. Ilava 215-A-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER KRYCÍ SVK DVOJNÁSOBNÝ HR. - ks. *vrstva bude demontovaná*
- NÁTER NA 1. NÁTER HR. - ks. *vrstva bude demontovaná*
- ZÁKLADNÁ ŠPACHTLOVACIA HMOTA HR. - ks. *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. - ks. *vrstva bude demontovaná*
- ASFALTOVÉ PÁSY NA ZÁKLADNÝ NÁTER
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. - ks. *vrstva bude demontovaná*
- ASFALTOVÉ PÁSY NA ZÁKLADNÝ NÁTER
- ŽIARAVÉ PÁSY NA ZÁKLADNÝ NÁTER