LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
N2.01	CHODBA	70,96	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.02	CHODBA	58,80	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.03	KABINET	25,49	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.04	PRESŇOŇ	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	v.s. + S.V.
N2.05	WC ZDRAVOTN.	12,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	v.s. + S.V.
N2.06	WC CHLAPCI	8,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	v.s. + S.V.
N2.07	PRESŇOŇ	3,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	v.s. + S.V.
N2.08	UPRATOVAČKA	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	v.s. + S.V.
N2.09	CHODBA	31,70	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm
N2.10	REŠPÉRIUM	71,81	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm
N2.11	UČEBŇA	58,50	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.12	UČEBŇA	58,50	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 100 mm
N2.13	CHODBA	31,70	PVC PODLAHA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	VÁPENNOMAĽOVÁ OMIETKA	SOKEL: v = 150 mm

SPOLOČNÁ ZÓNA PRE KAPACITNÚ ŠKOLU

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY – SKLADBA MEDIANA
- ZALOŽENÉ MEDIANA HR. 5 mm
- *v = prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predtertá vrstva dentrovaná*
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- *v = prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predtertá vrstva dentrovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 50 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 30 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

FASÁDNE PANELY – S UMYVATEĽNÝM POVRCHOM (STĚRKOU STENY)
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- *v = prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predtertá vrstva dentrovaná*
- KONKRÉTOTEKNÝ PANEL HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 30 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER KRYCÍ SAV ZEVAKOLOR HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- NÁTER NA 1. NÁTR HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- ZÁSTRIEK RUBEROID RUBIS HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- 1. NÁTER NA 1. NÁTR HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- ZÁSTRIEK ALUZIT HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- 2x NÁTER NA 1. NÁTR HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- ZÁLOŽBY HR. - ks. *vrstva bude dentrovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. - ks
- KOLMOMONTOVANÉ PERMATOBASE PANELY DO PALUBY/DVOJ TEHŽÍCH HR. 2x0 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 35-100mm
- STRIEŠNY PREVÁDZKOVÝ HR. 20 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

PODLAHA

PODLAHA 1NP – PVC
- PVC PAVIMENT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 SEDIA S PRELEPOVANÉ STYRÉN HR. 2 mm
- FÓBICA RÁMČEK HR. 25 mm
- PECEŇ HR. 5 mm
- 2x CEMENTOVÁ 4 SEDIA + 2x NÁTER HR. 4 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 50 mm
- ZEMINA
- + PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

PODLAHA 2NP – PVC
- PVC PAVIMENT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 SEDIA S PRELEPOVANÉ STYRÉN HR. 2 mm
- FÓBICA RÁMČEK HR. 25 mm
- PECEŇ HR. 8 mm
- STRIEPNÝ PREVÁDZKOVÝ HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

PODLAHA 3NP – SUCHOSTAVBA
- PVC PAVIMENT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 SEDIA S PRELEPOVANÉ STYRÉN HR. 2 mm
- FÓBICA RÁMČEK HR. 25 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- + PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

PODLAHA 1NP – MEDIČKOVÝ KANÁL
- PVC Pavlaprit HR. 5 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- SEPARAČNÁ VRSTVA LEPENKA A 600/M PRELEPOVÉ SPOJE HR. 2 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- PODKLADNÉ BETÓN Trieda HR. 25 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- PECEŇ HR. 5 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- HYDROIZOLÁCIA 2x LEPENKA A 600/M + 2x ASFALTOVÝ NÁTER HR. 6 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- BETÓNOVÝ PREVÁDZKOVÝ HR. 10 mm - PRIORITE MEDIČKOVÉHO KANÁLA - *vrstva bude dentrovaná a spolu*
- ZEMINA
- + PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

PODLAHA ZÁKLADNÉ CELISTVÉ
- BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 50 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 50 mm - *vrstva bude čiastočne dentrovaná*
- HYDROIZOLÁCIA HYDROSTAVBA HR. - ks
- PODKLADNÁ MOSKÁ DOSKA HR. - ks
- ZEMINA ZEMINA NA PODKLADNÉ HRUBÝ VÝSYPOVÝ ZLAŽBY V SPÁDE 0,5% V SMERE DO OBJEKTU A SOKOLSKÝCH STUPŇOV
- + PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEJ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, atp 29, augusta, č. 12, OBJEKT: SBH ZÁHRADKA-ZÁLOHY, I. Ř.fr. Jozo ZUS-A-01

SKLADBA IZBOVÝCH/VNÚ CHODNÍKA
- BETÓNOVÁ VRSTVA DRSNOSTNÁ, DLAŽOVANÁ PRE 2x2 m. hr. 50 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- MELTOVÁ PÁSTROS hr. 15 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- ŽIVICOVÁ hr. 50 mm - *vrstva bude dentrovaná*
- ŽIVICOVÁ hr. 200 mm - *vrstva bude dentrovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYPOČÍTOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM REŠENIA STAVBY

LEGENDA DREVÍN

- MÄKKÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKUROVACIE TELESO – ŽIARIVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – ŽIARIVÝ RADIÁTOR LIATINOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- STĹPIKOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍPOJKOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- KLAPKY UZÁVIER PLYNU

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

1. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ PRÍPRAVA PODKLADOV V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
2. DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
3. DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
4. DEMONTÁŽ DREVODOVÉHO PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
   - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
5. DEMONTÁŽ FASÁDNEHO OBŠÍVKU ZÁSTAVBY
6. DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP OBJEKTOV ŠĽAVA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
7. DEMONTÁŽ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP OBJEKTOV ŠĽAVA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
8. DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉ ĽUBOVÝ DLAŽBY ŠÍRKOU MIN MEDZI BETÓNOVÝCH PANELOV 2000x2000 mm) S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP OBJEKTOV ŠĽAVA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
9. DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU, PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA BUDE ODSTENÁ A DEMONTENÁ
   - VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA!
10. DEMONTÁŽ PODKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI – ZÁVETRIE A ZÁDAŽDIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA!
11. DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATIK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH KLAVÍC STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBIEHAŤ PO ETAPÁCH – ZDOKUMENTUJTE ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
12. DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH AKUMENO NÁSTENNÝCH VENTILÁTOROV
13. DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRUHLÝCH LÍŠT – ZÁVERNE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA!
    - ROZSAH OBNOVY:
    - NÁŠLAPNÁ VRSTVA
    - ROZNÁŠACIA VRSTVA
    - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ DO NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
14. DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRUHLÝCH LÍŠT – ZÁVERNE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA!
    - ROZSAH OBNOVY:
    - NÁŠLAPNÁ VRSTVA
    - ROZNÁŠACIA VRSTVA
    - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ DO NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
15. DEMONTÁŽ DEVASTOVANÝCH TELIES A NÁSTENNÝCH VYPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROINŠTALÁCIA
16. DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU A ÚPRAVOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
17. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV V OBLASTI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPADNE ZANECHANIE DELACICH KONŠTRUKCIÍ NAPOJENÝCH NA OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
18. DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERÉNOVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
19. DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ PÔRUBOVEJ SKRINE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
20. DEMONTÁŽ LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A ĎALŠÍCH, VÝKOP PRE POSUN LATINOVÉHO POTRUBIA-KANALIZENE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
21. PAVILÓN A DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCELOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS 0, JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRATENIE PÔVODNÉHO PLOTIVA
22. PAVILÓN B DEMONTÁŽ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE V MIN 250 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ
23. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VYČISTENIE STEHÓNOV A UZÁVIEROV ŠĽAH MURIVA – NADSTREŠNÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA
    - VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NEOMAVÁHNOVEHNÚTE SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP OBJEKTOV ŠĽAVA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
    - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRP SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
24. DEMONTÁŽ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP RYHY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE ZAČISOVEJ KANALIZÁCIE – DOVEDENIE STREŠNÝCH ZÁVODIEK
25. DEMONTÁŽ VÝSTUŽNÉHO ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMZITOBETÓNOVÝCH PANELOV
26. DEMONTÁŽ – VYBÚRANIE OTVORU V MIN 100 mm PRE OCELOVÉ ZARÁĽKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
    - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V OTVOROVÝCH VÝPLNIACH
27. DEMONTÁŽ ČIER PODKOADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNÉ A MONTÁŽNEJ OCELOVEJ PODKONŠTRUKCIE
28. DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERÉNOVÉHO PÓDIKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
29. DEMONTÁŽ VYHORIEVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
    - VÝKOP STRÔNOV A JEDOV BUDE REALIZOVANÝCH V RAZNOM REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH PRÁC. PRE STRÔNOV A KROV BUDÚ ODSTRÁNENÉ
30. VYPRÍEVOVANÍM POD ÚROVEŇ ÚPRAVENÉHO TERÉNU, NÁSLEDNE ZASYPANÉ DREVENÚ ŠTEPKOU. REZERVNÁ ZELEŇ PÁ NEGATÍVNY VLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
31. DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŠÁCHT NA STRECHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
32. DEMONTÁŽ SKRINE PRE HUP A PLYNOMERNÚ SKRIŇ, VÝKOP ZEMINY PRE PRIEZEMNÉ PLYNOMERNÝCH SKRÍŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE ĎALŠIE PLYNOMERNÉ SKRIŇ BUDE URČENÁ PO KONZULTÁCII A ZAPREMENÍ LEŽATÍCH POTRUBNÉHO ROZVODU PLYNU
33. DEMONTÁŽ LOKÁLNE VYSPRAVENÉ STEN (ZÁDVERIE)
34. DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU
35. DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
    - ZÁBRADLÍ, OZN. DO 00
    - RÁDY – VSTUPY, OZN. DO 20
    - VETRACIE MRIEŽKY, OZN. DO 40
    - OSTATNÉ, OZN. DO 60
36. DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
    - PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE PVC, OZN. OD 00
    - PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE DREVA, OZN. DO 20
    - OPLECHOVANIE STREŠIEN, OZN. DO 40
    - ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. DO 60
    - OSTATNÉ, OZN. DO 80
37. DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
    - PARAPETNÉ DOSKY
38. DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
    - PARAPETNÉ DOSKY
39. DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
    - DEMONTÁŽ DVEROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
40. DEMONTÁŽ DVEROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. DO 00
41. DEMONTÁŽ DVEROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. DO 20

ROZSAH OBNOVY - SO.01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- SYSTÉM ĽAHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
- ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA ĽAHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH ZVODNÍCOV
- VÝMENA STUDENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE OCEĽA A DREVA V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH V ZMYSLE STN 73 3134: 2014
- VÝSTAVBA NOVÝCH OBVODNÝCH STUDENÝCH V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH – DEMONTÁŽNE ČASTI PARAPETNÉHO PÁSKA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODESTÍ PRED PÔVODNÝM A NOVOVYBUDOVANÝM VSTUPOM DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ZÁVETRIE A ZÁDAŽDIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVONAVRHNUTÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ZÁVETRIE A ZÁDAŽDIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA LEŽIACICH ROZVODOV SK VEDENÍM V INŠTALAČNÝCH KANÁLOCH, BEZ VÝMENY STÚPACÍCH A PRÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VYHORIEVACÍCH TELIES
- HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE STÚPAČOV A KOMPLETNÁCIA VŠETKÝCH VYKUROVACÍCH TELIES
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
- VÝMENA DEVASTOVANÝCH TELIES, DOPLNENIE VONKAJŠIEHO OSVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE
- DRIEVANIE KRUHOVÝCH STUDNÍ ZASAHUJÚCICH DO ÚROVNE OBJEKTU RESP. BRÁNKOVÁ STAVEBNÝCH PRÁC

UPOZORNENIE

POMOCNÁ KONŠTRUKČNÁ ZASTREŠUJÚCA SYSTÉMU (KZS)

ZATEPLENIE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/Z1 2015 A STN 73 2901 2012 A TJ ISBT(Z2)/Z3 2017. DETAILY ZATEPLENIA PRIEBEHU SVAŽLE V ZMYSLE ZVOĽENEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ETAE, SKUPINY KS3. SU NAVRHNUTÉ ZO SYSTÉMU Baumit PRE VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PLATÍ MOŽNOSŤ NÁHRADY INÝM OSTATNÝCH SYSTÉMOV MATERIÁLOV PORADNÁSTENSKÝCH VLASTNOSTÍ UNIKÁTNOSŤ