

POHĽAD II.



POHĽAD IV.

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY - SKLENENÁ MOZAIKA:
- SKLENENÁ MOZAIKA HR. 5 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMZITOBETÓNOVÝ PANEL HR. 260 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

FASÁDNE PANELY - S VYMÝVANÝM POVRCHOM ("ŠTÍTOVÉ STENY"):
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMZITOBETÓNOVÝ PANEL HR. 260 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER KRYCÍ SAIV DVOJNÁSOBNÝ HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- NÁTER NAF + NAFP HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA RUBEROID RUDDY HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP + NAFP HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA AUDSYN HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP + NAF HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- SKLADBY HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. – mm
- VEĽKOROZMEROVÉ PORobETÓNOVÉ PANELY DO MALTOVÝCH TERČOV HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 35-100mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

PODLAHA

PODLAHA 1NP - PVC:
- PVC MATADORT HR: 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- A 400/M PRELEPOVANÉ SPOJE HR: 2 mm
- FIBREX ROHOŽE HR: 25 mm
- PIESOK HR: 5 mm
- 2x LEPENKA A 400/M + 2x NÁTER HR: 4 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR: 120 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

PODLAHA 2NP - PVC:
- PVC MATADORT HR: 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- A 500/M S PRELEPOVANÝM STYKOM HR: 2 mm
- FIBREX ROHOŽE HR: 25 mm
- PIESOK HR: 8 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR: 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR: 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

PODLAHA 2NP - SCHODISKO
- PVC MATADORT HR: 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- PROSTÝ BETÓN HR: 170 mm
- A 500/M S PRELEPOVANÝM STYKOM HR: 2 mm
- FIBREX ROHOŽE HR: 45 mm
- STROPNÉ DOSKY HR: 120 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR: 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

PODLAHA 1NP - BÝTALIZAČNÝ KANÁL:
- PVC Matadort HR: 5 mm - *vrstva bude demontovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm - *vrstva bude demontovaná*
- SEPARAČNÁ VRSTVA LEPENKA A 400/M PRELEPENÉ SPOJE HR: 2 mm - *vrstva bude demontovaná*
- PODLAHOVÉ ROHOŽE Fibrex HR: 25 mm - *vrstva bude demontovaná*
- PIESOK HR: 5 mm - *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA 2x LEPENKA A 400/M + 2x ASFALTOVÝ NÁTER HR: 4 mm - *vrstva bude demontovaná*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT HR: 70 mm - PREKRYTIE BÝTALIZAČNÉHO KANÁLA - *vrstva bude demontovaná z úplne osadená*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

PODLAHA ZÁDVERIE/ZÁVETRIE
- BENÁTSKA DLAŽBA HR. 40 mm - *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 80 mm - *vrstva bude čiastočne demontovaná*
- VODOROVNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA HR. – mm
- PODKLADNÁ NOSNÁ DOSKA HR. – mm
- V ZÁVETRÍ SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNEJ DLAŽBY V SPÁDE 0,5% V SMERE DO OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRACOVATE: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY 1, 18 Yr. Škola 205-8-01

SKLADBA ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA:
- BETÓNOVÁ VRSTVA OBRUSOVANÁ, DILATOVANÁ MAX 2x2 m hr. 100 mm - *vrstva bude demontovaná*
- INFILTRAČNÝ POSTREK hr. 15 mm - *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKODRVA hr. 50 mm - *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOPIESOK hr. 200 mm - *vrstva bude demontovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYŠPECIFIKOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA OBNOVY

LEGENDA DREVÍN

- HLIČNATÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKUROVACIE TELESO - ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ - BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO - ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATINOVÝ - BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO - DOSKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ - BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRIPOJOVCIE POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ (PRÍPRAVA PODKLADU) V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ OBVODOVÝCH PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PD STATIKA
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
- DEMONTÁŽ FASÁDNEHO DRŽIAKU ŽALUZIÍ
- DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMNY V OBLASTI SOKLA, (HĺBKA VÝKOPU MIN. 600 mm-ZÁROVEŇ PLATÍ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH DĺŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI)
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- DEMONTÁŽ-REZANIE ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMNY V OBLASTI SOKLA, (HĺBKA VÝKOPU MIN. 600 mm-ZÁROVEŇ PLATÍ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH DĺŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI)
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVEJ DLAŽBY (500x500 mm) RESP. BETÓNOVÝCH PANELOV (2000x2000 mm) S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, VÝKOP ZEMNY V OBLASTI SOKLA, (HĺBKA VÝKOPU MIN. 600 mm-ZÁROVEŇ PLATÍ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH DĺŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI)
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- VÝKOP ZEMNY V OBLASTI SOKLA, (HĺBKA VÝKOPU MIN. 600 mm-ZÁROVEŇ PLATÍ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH DĺŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI)
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU, PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA BUDE ODŠTENÁ A ODMASTNENÁ - VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
- DEMONTÁŽ PODHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI - ZÁVETRIE A ZÁDVERIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
- DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATIK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH HLAVÍC STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBEHAŤ PO ETAPÁCH - JEDNOTLIVÉ ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO AXIÁLNEHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA
- DEMONTÁŽ NÁŠCAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁDVERIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁŠCAPNÁ VRSTVA
  - ROZNÁŠACIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA OČISTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- DEMONTÁŽ NÁŠCAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁŠCAPNÁ VRSTVA
  - ROZNÁŠACIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA OČISTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- DEMONTÁŽ OSVETOVACÍCH TELIES A NÁSTENNÝCH VÝPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROINŠTALÁCIA
- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV V OBLASTI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPADNE ĽAHKÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPĺŇAJÚCICH NA OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI)
- DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERÉROVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MUROVANEJ SKRINE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- DEMONTÁŽ LAPÁŽOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VÝKOP PRE POSUN LIATINOVÝCH POTRUBIA-NAPOJENIE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- PAVILÓN A- DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCEOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS S JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLETIVA
- PAVILÓN B: SKRÁTENIE OCEOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 200 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VYČISTENIE STYČNÝCH A LOŽNÝCH ŠKÁR MURIVA – NADSTREŠNÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA
- VÝKOP ZEMNY PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NOVONAVRHOVANÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI (HĺBKA VÝKOPU-NEZÁMRZNÁ HĺBKA 1,0 m, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI)
- DEMONTÁŽ-REZANIE ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP RYHY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - ODVODNENIE STRECHY ZÁDVERIA
- VYČISTENIE STYČNÝCH ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMZITOBETÓNOVÝCH PANELOV
- DEMONTÁŽ - VYBÚRANIE OTVORU Ø 180 mm PRE OSADENIE CHRLIČA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V DETAILOCH A VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ SDK PODHLADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNEJ A MONTÁŽNEJ OCEOVEJ PODKONŠTRUKCIE
- DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERÉROVÉHO MÚRIKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- VÝRUB STROMOV A KROV BRÁNACICH V RIADNOM REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH PRÁC, PRE STROMOV A KROV BUDÚ ODSTRÁNENÉ VYFREZOVANÍM POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU, NÁSLEDNE ZASYPANÉ DREVNOU ŠTIEPKOU. REDMETNÁ ZELEŇ MÁ NEGATÍVNY VLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI
- DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŠÁCHT NA STRECHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ ŠKRINE PRE HUP A PLYNOMERNEJ SKRINE, VÝKOP ZEMNY PRE PRELOŽENIE PLYNOMERNÝCH SKRÍŇ DO MIN. HĺBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE OSADENIE PLYNOMERNEJ SKRINE BUDE URČENÁ PO ODKOPANÍ A ZAMERANÍ LEŽATÉHO PODZEMNÉHO ROZVODU PLYNU
- DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRAVENIE STIEN (ZÁDVERIE)
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU

DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- ZÁBRADLIE, OZN. OD 00
- ROŠTY - VSTUPY, OZN. OD 20
- VETRACIE MRIEŽKY, OZN. OD 40
- OSTATNÉ, OZN. OD 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY ĺOKNÁ NA BÁZE PVC), OZN. OD 00
- PARAPETNÉ DOSKY ĺOKNÁ NA BÁZE DREVA), OZN. OD 20
- OPLECHOVANIE STRECHY, OZN. OD 40
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. OD 60
- OSTATNÉ, OZN. OD 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. OD 00
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. OD 20

ROZSAH OBNOVY - SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVONAVRHOVANEJ POVLAKOVEJ KRYTINY
- VÝKOP V OBLASTI SOKLOV (ZATEPLENIE SOKLOV)
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE OCELE A DREVA V OBVODOVOM PLÁŠTI
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVOM PLÁŠTI V ZMYSLE STN 73 3134- 2014
- VYTVORENIE NOVÝCH DVERNÝCH OTVOROV V OBVODOVOM PLÁŠTI - ODSTRÁNENIE ČASTI PARAPETNÉHO PANELA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRIEST PRED PÔVODNÝM AJ NOVONAVRHOVANÝM VSTUPOM DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU - ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVONAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA - ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA ĽAŽÁCICH ROZVODOV UK VEDENÝCH V NEŠTANDARDNÝCH KANÁLIKOCH, BEZ VÝMENY STĺPACÍCH A PRIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VYKUROVACÍCH TELIES
- HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE STĺPACIEK UK A TERMOSTATIZÁCIA VŠETKÝCH VYKUROVACÍCH TELIES
- OBNOVA BLESKOZVODU
- VÝMENA OSVETLOVACÍCH TELIES, DOPLNENIE VONKAJŠIEHO OSVETLENIA A ELEKTROVRÁTNIK
- OREZANIE KORUNY STROMOV ZASAHUJÚCICH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. BRÁNACICH STAVEBNÝM PRÁCAM

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU (KZS)
ZATEPLENIE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/01 2015 A STN 73 0802/22/03 2017. DETAILY ZATEPLENIA PROJEKT UVAŽUJE V ZMYSLE EURÓPSKEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV EAE. SKLADBY KZS SÚ NAVRHOVANÉ ZO SYSTÉMU Baumit. PRE VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PLATÍ MOŽNOSŤ NÁHRADY INÝM CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM PORovnateľných VLASTNOSTÍ. VHODNOSŤ POUŽITIA ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ VOPRED PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOZOR V STAVEBNOM DENÍKU ALEBO ÚSTNOM PRESVEDČENÍ. PRESNÝ POSTUP PRÁC A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ DODRŽAŤ PODĽA MONTÁŽNEHO POSTUPU, ATOPRY MUSÍ DODAŤ VÝROBCA ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU. NÁVRH SYSTÉMU PREDPOKLADÁ MONTÁŽ HMOŽDINIEK ZO ZAPUSTENÍM. V PRÍPADE NAHRADENIA MATERIÁLOV JE NUTNÉ DOLOŽIŤ VÝROBCOM GARANTOVANÚ VÝPOČTOVÚ ÚNOSNOSŤ HMOŽDINIEK A ZHOTOVIŤ NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE. ÚNOSNOSŤ TANIEROVÝCH HMOŽDINIEK BUDE PRED REALIZÁCIOU OVERENÁ OŤAHOVOU SKÚŠKOU PRE KAŽDÝ MATERIÁL A KAŽDÝ DRUH HMOŽDINKY SAMOSTATNE. SKÚŠKA BUDE ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NEŠLI SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ, BUDE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ U STATIKA NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE ÚNOSNOSŤ HMOŽDINIEK PRE ZDIVOTVORENÉ MATERIÁLY JE UVEDENÁ V STATICKOM POSÚDENÍ. ÚNOSNOSŤ LEPIACEJ HMOTY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ODTRHOVOU SKÚŠKOU. PRE KAŽDÝ MATERIÁL SAMOSTATNE SA POŽADUJE MIN 80 KPA. SKÚŠKA MUSÍ BYŤ ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NEŠLI SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ ZABEZPEČIŤ ÚPRAVU PODKLADU.
PÔVODNÝ MOZAIKOVÝ OBKLAD
V PRÍPADE PREUKÁZANIA NEDOSTATOČNEJ SÚDRŽNOSTI MOZAIKOVÉHO OBKLADU S PODKLADOM BUDE MOZAIKOVÝ OBKLAD ODSTRÁNENÝ. PRESNÝ ROZSAH BUDE URČENÝ PO ZAPOČATÍ STAVEBNÝCH PRÁC. POŽADUJE SA PREMENNÁ SÚDRŽNOSŤ PODKLADU MINIMÁLNE 200 kPa, PRIČOM MINIMÁLNA JEDNOTLIVÁ HODNOTA MUSÍ BYŤ MIN. 80 kPa. PODKLAD JE MOŽNÉ LOKÁLNE VYROVNAŤ MALTOU ALEBO OMIETKOU, KTORÁ MÁ SÚDRŽNOSŤ MINIMÁLNE 250 kPa.
VÝKOP V OBLASTI SOKLOV - DRENÁŽNE POTRUBIE
PRI VÝKOPE V OBLASTI SOKLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POLOHU EXISTUJÚCEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA! POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SPEVNENÝCH PLOCHÍ. POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD, spracovateľ: Stavoprojekt BRATISLAVA, r. 1968
DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC
EXISTUJÚCE OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE NA BÁZE PVC NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY PRE RIEŠENIE FUNKČNÉ ŠKÁRY V SÚLADE S NORMOU STN 73 3134- 2014. NAJMÄ V TELESNÝM VYKAZUJÚ NEDOSTATKY V PODOBE ZATEKANIA. PRE ZABEZPEČENIE SPRÁVNEHO FUNGOVANIA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE STAVEBNEJ TEPELNEJ TECHNIKY, VLHKOSTNÉHO REŽIMU S VYLÚČENÍM KONDENZÁCIE A STAVEBNEJ AKUSTIKY JE NUTNÉ EXISTUJÚ OKNÁ DEMONTOVAŤ A SPÄTNE OSADIŤ V SÚLADE S POŽIADAVKAMI STN 73 3134- 2014.
V PRÍPADE, ŽE SA PO DEMONTÁŽI PREDMETNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PREUKÁŽE, ŽE DEMONTÁŽ A ICH SPÄTNÁ MONTÁŽ BEZ POŠKODENIA A Z TECHNICKÉHO HĽADISKA NIE JE MOŽNÁ, PREDMETNÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ VYMENENÉ V CELOM ROZSAHU STAVBY ZA OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE NA BÁZE PVC S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A ROVNAKÝM TECHNICKÝM PARAMETROM ŠPECIFIKOVANÝM VO VÝKAZE NOVONAVRHOVANÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ.
VÝMENA ĽAŽÁCICH ROZVODOV UK
PRI DEMONTÁŽI/MONTÁŽI ĽAŽÁCICH POTRUBÍ VYKUROVANIA BOLI UVAŽOVANÉ S DEMONTÁŽOU/MONTÁŽOU 40% PODLAHOVÝCH VRSTIEV. VO VÝKRESOCH DOKUMENTÁCIE SÚ ŠPECIFIKOVANÉ ĽAHKÉ/ĽAHKOSTENNÉ TRASY A PLOCHY PODLAHOVÝCH VRSTIEV V CELKOVEJ VÝMERE 100% PRE LEPŠIU IDENTIFIKÁCIU OBLASTÍ, V KTORÝCH BUDE VHODNÉ ODKRYŤ INŠTALAČNÝ KANÁL PRE BÝTALIZÁCIU ĽAŽÁCICH POTRUBÍ
VÝŠKOVÉ USPORIADANIE SOKLOV A ŠPECIFIKÁCIA TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
VÝŠKOVÉ USPORIADANIE SOKLOV A ŠPECIFIKÁCIA TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SOKLOV
KAMEROVÝ SYSTÉM
EXISTUJÚCI KAMEROVÝ SYSTÉM BUDE PRED REALIZÁCIOU DEMONTOVANÝ A NÁSLEDNE SPÄTNE NAMONTOVANÝ SYSTÉMOM
BLESKOZVOD
BLESKOZVOD BUDE PRED ZATEPLENÍM OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DEMONTOVANÝ A PO UKONČENÍ PREDMETNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC NÁSLEDNE SPÄTNE NAMONTOVANÝ NA SYSTÉMOVÉ PODPERY
OREZANIE RESP. VÝRUB STROMOV A KROV
STROMY A KRY V STYKU S FASÁDOU RESP. V JEJ TESNEJ BLÍZKOSTI BRÁNACE V RADNOM REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYPĺŇAŤ. PREDMETNÉ STROMY A KRY SÚ ŠPECIFIKOVANÉ VO VÝKRESOVEJ ČASTI
KORUNY STROMOV A KROV V STYKU S FASÁDOU RESP. V JEJ TESNEJ BLÍZKOSTI SPÔSOBUJÚCE RAST RIAS A PLESNÍ Z DÔVODU ZVÝŠENEJ VLHKOSTI A NEDOSTATKU SLNEČNÉHO ŽIARENIA ĎUV ZLOŽKAJ MAJÚCE VPLYV NA DEGRADÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY KZS JE NUTNÉ UPRAVIŤ OREZANÍM

POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z FASÁDY DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE – ANTÉNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MREŽE, VONKAJŠIE ŽALÚZIE, KLAMPIARSKE VÝROBKY ATĎ...
- PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE DEMONTOVANÉ PÔVODNÉ OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- ROZMIESTNENIE POŽIARNYCH ZÁBRAN NA FASÁDE OBJEKTU V ZMYSLE PD PBS
- V MIESTE STYKU HORIZONTÁLNEJ A VERTIKÁLNEJ KONŠTRUKCIE (SOKEL, STĺPY, STENA-STRECHA..) BUDE V SKLADBE KZS APLIKOVANÁ NENASIAKAVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU. NA ARMOVACIU VRSTVU BUDE APLIKOVANÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU (PODĽA