LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
N2.01	SKLAD ŠKOLSKÝCH KNÍH	29,05	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.02	KABINET	35,48	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.03	ČÍTAREŇ	68,54	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.04	KNIŽNICA	27,94	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.05	OTVORENÁ LODGIA	27,00	LIATE TERAZZO	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 150 mm
N2.06	REŠPÍRIUM	124,14	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 150 mm
N2.07	SCHODISKO	15,38	PVC PODLAHA	-	-	-
N2.08	KLUBOVŇA	66,12	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.09	KLUBOVŇA	64,30	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.10	SKLAD ŠKOLSKÝCH KNÍH	13,40	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.11	PREDSIEŇ	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.s. + 5 V.
N2.12	WC DEVÍČATÁ	11,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.s. + 5 V.
N2.13	WC CHLAPCI	11,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.s. + 5 V.
N2.14	PREDSIEŇ	3,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.s. + 5 V.

SYSTÉMOVÁ ZBORNÁ ŠKOLA V PETRŽALKE

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY – SKLENENÁ MOZAIKA
- SKLENENÁ MOZAIKA HR. 5 mm
  - *v prípade nedostočujúce súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostočujúce súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMOTEBETONOVÝ PANEL HR. 240 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

FASÁDNE PANELY – S VYPÍSANÝM POVRCHOM ("ŠTÍPANÉ STENY").
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostočujúce súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMOTEBETÓNOVÝ PANEL HR. 240 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER KRYCÍ SAV DVOJNÁSOBNÝ HR. – kn, *vrstva bude demontovaná*
- NÁTER NAP – NAFP HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA RUBEROID RUBYN HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP – NAFP HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA AVEBITH HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP – NAFP HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- SKLBET HR. – mm, *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. – mm
- HOKOKRIDOVÉ PORIEBETÓNOVÉ PANELY DE MALTOVÝCH TÚRZOV HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 30-80mm
- STRIEŠNY PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

PODLAHA

PODLAHA 1NP – PVC
- PVC MATADÉR HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 ks/m² PRELOŽENÉ SPOJE HR. 2 mm
- FIBROX ROHOŽE HR. 25 mm
- PESOK HR. 5 mm
- 2x LEPENKA A 500/9 + 2x NÁTER HR. 4 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 120 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

PODLAHA 2NP – PVC
- PVC MATADÉR HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 ks/m² PRELOŽENÉ SPOJE HR. 2 mm
- FIBROX ROHOŽE HR. 25 mm
- PESOK HR. 5 mm
- 2x LEPENKA A 500/9 + 2x NÁTER HR. 4 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 120 mm
- STRIEŠNY PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

PODLAHA NA ZEM – SOKOLOVÁ
- PVC MATADÉR HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- PROSTÝ BETÓN HR. 150 mm
- 2 SLOJE S PRELOŽENÝMI SPOJMI HR. 2 mm
- FIBROX ROHOŽE HR. 25 mm
- STRIEŠNE ZÁSYP HR. 120 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

PODLAHA 1NP – BETÓNOVÝ KANÁL
- PVC MATADÉR HR. 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm – *vrstva bude demontovaná*
- SPÁRAKOVÁ VRSTVA LEPENKA A 600/9 PRELOŽENÉ SPOJE HR. 2 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÉ ROHOŽE Fibrox HR. 25 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PESOK HR. 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA 2x LEPENKA A 600/9 + 2x ASFALTOVÝ NÁTER HR. 4 mm – *vrstva bude demontovaná*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT HR. 70 mm – PREDSTAVUJE BETÓNOVÝ KANÁL – *vrstva bude demontovaná v plnom rozsahu*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

PODLAHA ZÁVEVNÉ ČASTICE
- DENATÚRA ZA DLŽBA HR. 40 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 60 mm – *vrstva bude čiastočne demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA HR. – mm
- PODKLADOVÁ NOSNÁ ZOSKA HR. – mm
- V ZÁVETRÍ SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNÉ (SLAŽBY V SPÁDE 1:3/K V SMERE DO OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM)
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV ŽUBRAVSKÁ-ZÁLOŽNÝ, 1. 19 tr. ŠKOLA 225-01-01

SKLADBA OCHRANNÝCH CHODNÍKA:
- BETÓNOVÁ VRSTVA OBRÚSENÁ, ZLATOVKAMI PAVI 2x2 m hr. 100 mm – *vrstva bude demontovaná*
- MELTOVACÍ ASFALT, V. 15 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKODRVINA hr. 50 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOPIESOK hr. 200 mm – *vrstva bude demontovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYSPECIFIKOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA OBNOVY

LEGENDA DREVÍN

- HLÍČKATÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKURovacie TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURovacie TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATINOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURovacie TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKURovANIA
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKURovANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

01 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ PRÍPRAVA PODKLADOV V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

02 DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU

03 DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

04 DEMONTÁŽ OBVODOVÝCH PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
- BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA

05 DEMONTÁŽ FASÁDNEHO DRŽIAKU ŽALUZIÍ

06 DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALŠIA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATŇ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTOV DĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIAM

07 DEMONTÁŽ-REZANIE ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALŠIA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATŇ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTOV DĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIAM

VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALŠIA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATŇ, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTOV DĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI
- UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIAM

08 DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU. PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA BUDE ODSTENÁ A ODMASTNENÁ
- VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)

09 DEMONTÁŽ PODKADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI – ZÁVETRIE A ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)

10 DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATÍK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH HLAVÍC STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBIEHAŤ PO ETAPÁCH – JEDNOTLIVÉ ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY

11 DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO AXIÁLNEHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA

12 DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
ROZSAH OBNOVY:
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- ROZNÁŠACIA VRSTVA
- PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ DO NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ

13 DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
ROZSAH OBNOVY:
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- ROZNÁŠACIA VRSTVA
- PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ DO NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ

14 DEMONTÁŽ OSVETLOVACÍCH TELIES A NÁSTENNÝCH VYPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROINŠTALÁCIA

15 DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

16 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV V OBLASTI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPADNE ĎALŠÍCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPOJENÝCH NA OTVÁRACIE KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

17 DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERÉROVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

18 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MUROVANEJ SKRINE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU

19 DEMONTÁŽ LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VÝKOP PRE POSUN LIATINOVÉHO POTRUBIA-NAPOJENIE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

20 PAVILÓN A- DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCEĽOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS S. JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLETIVA PAVILÓN B SKRÁTENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 200 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ

21 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VÝSTUŽNÉ STVORNÍKOV A LIŽNÍKOV ŠKÁR MURIVA – NADSTREŠNÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA
- VÝKOP ZEMNY PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NOVOMAVRHOVANÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI (BEZ VÝKOPU-NEZÁMRZNÁ HĹBKA 1,0 m, ĎNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTOV ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI)
- UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIAM

22 DEMONTÁŽ-REZANIE ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP RYHY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE – ODVODNENIE STRECHY ZÁVETRIA

23 VÝSTUŽNÉ STVORNÍKOV ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMOTEBETÓNOVÝCH PANELOV

24 DEMONTÁŽ – VYBÚRANIE OTVORU Ø 180 mm PRE OSADENIE DIELČÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE VZTIAHLOCH A VÝKRESOCH KONŠTRUKCIÍ

25 DEMONTÁŽ SOK PODKADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNEJ A MONTÁŽNEJ OCEĽOVEJ PODKONŠTRUKCIE

26 DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERÉROVÉHO MÚRIKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

27 DEMONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

VÝBUR STRIEPKOV A KRUHY BRÁNADCOV V RIADKOM REALIZOVANÝ STAVEBNÝCH PRÁC, PRE STRIEPKY A KRUHY BUDÚ ODSTRÁNENÉ

28 VYPRÁZDNENIA POD ÚROVŇ UPRAVENÉHO TERÉNU, NÁSLEDNÉ ZASYPANIE ZEMNOU STRIEPKOU. REZERVNÁ ZELEŇ-NA NEGATÍVNY VLIV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI

29 DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŠÁCHT NA STREHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

30 DEMONTÁŽ SKRINE PRE HUP A PLYNOMERNÍKY SKRINE, VÝKOP ZEMNY PRE PRELOŽENIE PLYNOMERNÍKOV SKRÍŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE OSADENIE PLYNOMERNÍKOV SKRINE BUDE URČENÁ PO ODKOPANÍ A ZAMERANÍ LEŽATÝCH PODZEMNÝCH ROZVODOV PLYNU

31 DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRÁVKOVÉ STIEN (ZÁDVERIE)

K DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU

DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- ZÁBRADLÁ Ø, OZN. OD 00

- ROŠTY – VSTUPY, OZN. OD 20
- VETRACIE MRIEŽKY, OZN. OD 40
- OSTATNÉ, OZN. OD 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE PVC, OZN. OD 00
- PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE DREVA, OZN. OD 20
- OPLECHOVANIE STRECHY, OZN. OD 40
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. OD 60
- OSTATNÉ, OZN. OD 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ OKIENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

- DEMONTÁŽ OKIENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. OD 00
- DEMONTÁŽ OKIENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. OD 20

ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRIEŠNY OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVOMAVRHOVANEJ POVLAKOVEJ KRYTINY
- VÝKOP V OBLASTI SOKLOV ZATEPLENIE SOKLOV
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA A DREVO-HLINÍKOVÝCH PLÁŠŤOV
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V ZMYSLE STN 73 0534- 20%
- VYTVORENIE NOVÝCH OVENNÝCH OTVOROV V OBVODOVOM PLÁŠTI – ODSTRÁNENIE ČASTI PARAPETNÉHO PANELA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODEST PRED PÔVODNÝMI VSTUPMI DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN B, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVOMAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN B, PAVILÓN B
- VÝMENA UZÁVEROV REVÍZNYCH OK VEDENÍCH V BETÓNALÍCH KANÁLOCH, BEZ VÝMENY STÚPACÍCH A PRÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VYKUROVACÍCH TELIES
- HYDRAULICKÉ VYROVNÁVANIE STÚPAČIEK UK A TERMOSTATICKÝCH VÝKUROVACÍCH TELIES
- OBNOVA BLESKOZVODU
- VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES, ODPOJENIE/NAPOJENIE OSVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE
- OREZANIE KORUNY STROMOV ZASAHUJÚCICH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. BRÁNADCOV STAVEBNÝM PRÁCAM

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU (KZS)

ZATEPLENIE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/01 2015 A STN 73 2901 2013 A TI 0802/22/03 2015 DETAILY ZATEPLENIA PREBERÚ ÚVAŽLIVÉ V ZMYSLE EURÓPSKEJ PRÍRUČKY PRE ZALOŽENIA KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV ČAS. SKLADBY KZS SÚ NAVRHNUTÉ ZO SYSTÉMU Baumit PRE VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PLATÍ PRÍZNOSŤ NÁHRADY BYM CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM PORONAVRATENÝCH VLASTNOSTÍ. VHODNOSŤ POUŽITIA ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ VOPRED PYSOMNE DOSKÚMAŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOZOR V STAVEBNOM DENNÍKU ALEBO LISTOM. PRESNÝ POSTUP PRÁC A POUŽITÉ MATERIÁLY, JE NUTNÉ DODRŽAŤ POSKA MONTÁŽNEHO POSTUPU, KTORÝ MUSÍ DODAŤ VÝROBCA ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU. NÁVRH SYSTÉMU PREDPOKLADÁ MONTÁŽ KRYCÍCH LIŠT ZO NEHRDZAVEJÚCEHO MATERIÁLU. JE NUTNÉ DOLOŽIŤ V PRÍSLUŠNOM ZARIADZOVACOM KONANÍ VYHOVENIE ÚNOSNOSTI VNÚTORNÉHO A VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU PRE ZVOLENÝ SPÔSOB ZATEPLENIA. ÚNOSNOSŤ