

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY – SKLENNÁ MOZAIKA:
- SKLENNÁ MOZAIKA HR. 5 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMOTERMITOVÝ PANEL HR. 240 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

FASÁDNE PANELY – S VYMYVATEĽNÝM POVRCHOM (ŠTÍTOVÉ STENY):
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 15 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMOTERMITOVÝ PANEL HR. 240 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER KRYŠÍ SAN SVEDÁSOBNÝ HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- NÁTEROVÁ NAFP – NAFP HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA BITUDEKK RUBEKK HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP – NAFP HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- LEPENKA AUDEKK HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAFP – NAFP HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- SKLOBIT HR. – mn. *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. – mn.
- VERKOSPERROVÉ PORIEBETÓNOVÉ PANELY DO MALTOVÝCH TIEŽIEK HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 30–100mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

PODLAHA

PODLAHA 1NP – PVC
- PVC MATADORT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- A 600/H PRELEPOVANÉ SPOJE HR. 2 mm
- FIBROX ROHOŽE HR. 25 mm
- PESOK HR. 5 mm
- 2x LEPENKA A 400/H + 3x NÁTER HR. 4 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

PODLAHA 2NP – PVC
- PVC MATADORT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- A 500/H S PRELEPOVANÝM STYKOM HR. 2 mm
- FIBROX ROHOŽE HR. 25 mm
- PESOK HR. 8 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

PODLAHA NA 2NP – SCHODISKO
- PVC MATADORT HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- PROSTÝ BETÓN HR. 130 mm
- A 500/H S PRELEPOVANÝM STYKOM HR. 2 mm
- FIBREX ROHOŽE HR. 45 mm
- STROPNÉ DOSKY HR. 120 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

PODLAHA 1NP – INŠTALAČNÝ KANÁL:
- PVC Matador HR. 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm – *vrstva bude demontovaná*
- SPÄRACIA VRSTVA LEPENKA A 400/H PRELEPENÉ SPOJE HR. 2 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODLAHOVÉ ROHOŽE Fibrex HR. 25 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PIESOK HR. 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA 2x LEPENKA A 400/H + 3x ASFALTOVÝ NÁTER HR. 4 mm – *vrstva bude demontovaná*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT HR. 70 mm – PREKRYTIE INŠTALAČNÉHO KANÁLA – *vrstva bude demontovaná a späťne osadená*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

PODLAHA ZÁKLADOVÉ PÄTKY
- BENÁTSKA DLAŽBA HR. 40 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 60 mm – *vrstva bude čiastočne demontovaná*
- VODOROVNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA HR. – mn
- PODKLADOVÁ BETÓNOVÁ DOSKA HR. – mn
- V ZÁVISTI SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNEJ DLAŽBY V SPÁDE 0,5% V SMERE OD OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ISPRAVOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29. augusta, č. 12, OBJEKT: SBV DÚBRAVKA-ZÁLOMY I., TB 1r. Dňa 2015-06-01

SKLADBA ODVAPOVÉHO CHODNÍKA:
- BETÓNOVÁ VRSTVA OBRUSOVANÁ, DILATOVANÁ MAX 2x2 m hr. 100 mm – *vrstva bude demontovaná*
- INFILTRAČNÝ POSTREK hr. 15 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKODRVINA hr. 150 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOPIESOK hr. 200 mm – *vrstva bude demontovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYŠPECIFIKOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA OBNOVY

LEGENDA DREVÍN

- MLIEKATÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATINOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA (UK ULK R)
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE (PLYN)
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU (HUP)

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- D.01 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ (PRÍPRAVA PODKLADU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.02 DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- D.03 DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.04 DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
- D.05 DEMONTÁŽ FASÁDNEHO OBŠÍVKU ZÁSTAVBY
- D.06 DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALEKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.07 REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- D.08 DEMONTÁŽ-REZANÉ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALEKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!
- D.09 DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVEJ DLAŽBY (500x500 mm) RESP. BETÓNOVÝCH PANELOV (2000x2000 mm) S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALEKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!

VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA, ĎALEKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI
- UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!

- D.10 DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU, PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA BUDE ODSTENÁ A ODMASTNENÁ – VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
- D.11 DEMONTÁŽ PODHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI – ZÁVETRIE A ZÁDVERIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
- D.12 DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATĽK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH HLAVÍC STRIEŠNEHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBIEHAŤ PO ETAPÁCH – JEDNOTLIVÉ ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
- D.13 DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO AXIÁLNEHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA

DEMONTÁŽ NÁŠCAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
ROZSAH OBNOVY:
- NÁŠCAPNÁ VRSTVA
- ROZNÁŠACIA VRSTVA
- PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ

- D.14 DEMONTÁŽ NÁŠCAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU SO 01 ŠKOLA)

ROZSAH OBNOVY:
- NÁŠCAPNÁ VRSTVA
- ROZNÁŠACIA VRSTVA
- PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ

- D.15 DEMONTÁŽ OSVETLOVACÍCH TELIES A NÁSTENNÝCH VYPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROINŠTALÁCIA
- D.16 DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.17 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV V OBLASTI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPADNE ĽAHKÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPOJENÝCH NA OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.18 DEMONTÁŽ BETÓNOVÝCH EXTERÉROVÝCH SCHODÍSKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.19 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MUROVANEJ SKRINE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- D.20 DEMONTÁŽ LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VÝKOP PRE POSUN LIATINOVÉHO POTRUBIA-NAPOJENIE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- D.21 PAVILÓN A: DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCEĽOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS S JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLETIVA PAVILÓN B: SKRÁTENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 200 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ
- D.22 DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VYŠÍSTENIE STYČNÝCH A ĽAHÝCH ŠKÁR MURIVA – NADSTREŠNÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA

VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NOVONAVRHOVANÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI ĎALEKA VÝKOPU-NEZÁMRZNÁ HĹBKA 1,0 m, DNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUH ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI
- UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!!

- D.23 DEMONTÁŽ-REZANÉ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP RYHY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE – ODVODNENIE STRECHY ZÁDVERIA
- D.24 VYŠÍSTENIE STYČNÝCH ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMOTERMITICKÝCH PANELOV
- D.25 DEMONTÁŽ – VYBÚRANIE OTVORU Ø 180 mm PRE OSADENIE CHRLIČA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V DETAILOCH A VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ
- D.26 DEMONTÁŽ SDK PODHLADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNEJ A MONTÁŽNEJ OCEĽOVEJ PODKONŠTRUKCIE
- D.27 DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERÉROVÉHO MÚRIKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.28 DEMONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

VÝRUB STROMOV A KROV BRÁNACICH V RIADKOM REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH PRÁC, PRE STROMOV A KROV BUDÚ ODSTRÁNENÉ
- VYPRÉZDŇOVANÍM POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU, NÁSLEDNE ZASYPANÉ DREVNOU ŠTIEPKOU. REDMETNÁ ZELEŇ MÁ NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI

- D.29 DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŠÁCHT NA STRECHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- D.30 DEMONTÁŽ SKRINE PRE HUP A PLYNOMERNEJ SKRINE, VÝKOP ZEMINY PRE PREĽOŽENIE PLYNOMERNÝCH SKRÍŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE OSADENIE PLYNOMERNEJ SKRINE BUDE URČENÁ PO ODKOPANÍ A ZAMERANÍ LEŽATÉHO POZEMNÉHO ROZVODU PLYNU
- D.31 DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRAVENIE STIEN (ZÁDVERIE)
- N. DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU

DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- A.01 – ZÁBRADLIE, OZN. OD 00
- A.02 – RÁŠTY – VSTUPY, OZN. OD 20
- A.03 – VETRACIE MRIEŽKY, OZN. OD 40
- A.04 – OSTATNÉ, OZN. OD 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- K.01 – PARAPETNÉ DOSKY IDENTICKÉ NA BÁZE PVC), OZN. OD 00
- K.02 – PARAPETNÉ DOSKY IDENTICKÉ NA BÁZE DREVA), OZN. OD 20
- K.03 – OPLECHOVANIE STRECHY, OZN. OD 40
- K.04 – ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. OD 60
- K.05 – OSTATNÉ, OZN. OD 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- K.01 – PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- K.01 – PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- K.01 – DEMONTÁŽ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- K.02 – DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. OD 00
- K.03 – DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. OD 20

ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVONAVRHOVANEJ POVLAKOVEJ KRYTINY
- VÝKOP V OBLASTI SOKLOV ZATEPLENIE SOKLOV
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA V OBVODOVOM PLÁŠTI
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVOM PLÁŠTI V ZMYSLE STN 73 3134- 2014
- VYTVORENIE NOVÝCH OVENSTÝCH OTVOROV V OBVODOVOM PLÁŠTI – ODSTRÁNENIE ČASTI PARAPETNÉHO PANELA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODEST PRED PÔVODNÝM ALI NOVONAVRHOVANÝM VSTUPE DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVONAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ZÁVETRIE A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA ČASTI ROZVODOV UK VEDENÝCH V INŠTALAČNÝCH KANÁLOCH, BEZ VÝMENY STÚPAČOV A PRÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VYKUROVACÍCH TELES
- HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE STÚPAČIEK UK A TERMOSTATICKÁ VÝSTRŽKOV VYKUROVACÍCH TELIES
- OBNOVA BLESKOZVODU
- VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES, DOPLNENIE VONKAJŠIEHO OSVETLENIA A ELEKTROVRÁTNIK
- OREZANIE KORUNY STROMOV ZASAHUJÚCICH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. BRÁNACICH STAVEBNÝM PRÁCAM

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU (KZS)
ZATEPLENIE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/Z1:2015 A STN 73 2902: 2013 A 73 0802/Z1/Z3: 2017. DETAILY ZATEPLENIA PROJEKT URČUJE V ZMYSLE EUROPSKEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV EAE. SKLADBY KZS SÚ NAVRHOVANÉ ZO SYSTÉMU Baumit. PRE VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PLATÍ MOŽNOSŤ NAHRADIŤ INÝM CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM PORovnateľných VLASTNOSTÍ. VHODNOSŤ POUŽITIA ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ BYŤ PRED POSÚDENÉ ODBORNÝM PRACOVNÍKOM A STAVEBNÝ DOZOR V STAVEBNOM DENNÍKU ALEBO LISTOM. PRESNÝ POSTUP PRÁC A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ DODRŽAŤ PODĽA MONTÁŽNEHO POSTUPU, KTORÝ MUSÍ DODAŤ VÝROBCA ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU. NÁVRH SYSTÉMU PREDPOKLADÁ MINIMÁLNE 20 ZAPUSTENÝM. V PRÍPADE NAHRADENIA MATERIÁLOV JE NUTNÉ DOLOŽIŤ VÝROBCOM GARANTOVANÚ VÝPOČTOVÚ ÚNOSNOSŤ KOTVENIA A ZODTVORÍ NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE ÚNOSNOSTI TANIEROVÝCH KOTVENIA ODŤAHOVÚ SKÚŠKOU PRE KAŽDÝ MATERIÁL A KAŽDÝ DRUH MINÚTKOVÉ SAMOSTATNE. SKÚŠKA BUDE ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ BUDE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ U STATIKA NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE ÚNOSNOSTI MINÚTKOVÉ PRE ZODNUTÉ MATERIÁLY. JE UVEDENÁ V STATICKOM POSÚDENÍ. ÚNOSNOSŤ LEPIACEJ HMOTY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ODTRHOVOU SKÚŠKOU. PRE KAŽDÝ MATERIÁL SAMOSTATNE SA POŽADUJE MIN. 80 KPA. SKÚŠKA MUSÍ BYŤ ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ ZABEZPEČIŤ OPRAVU PODKLADU.
PÔVODNÝ MÚROVÝ OBKLAD
V PRÍPADE PRESAKUJÚCA NEDOSTATOČNEJ SÚDRŽNOSTI MINERÁLNEHO OBKLADU S PODKLADOM BUDE MINERÁLNY OBKLAD ODSTRÁNENÝ. PRESNÝ ROZSAH BUDE URČENÝ PO ZAPOČATÍ STAVEBNÝCH PRÁC. PODĽA SKÚŠOK SA PREDPOKLADÁ SÚDRŽNOSŤ PODKLADU MINIMÁLNE 250 kPa, PRÍČOM MINIMÁLNA JEDNOTLIVÁ HODNOTA MUSÍ BYŤ MIN. 80 kPa. PODKLAD JE MOŽNÉ ĽAHKÉ VYROVNAŤ MALTOU ALEBO OMIETKOU, KTORÁ MÁ SÚDRŽNOSŤ MINIMÁLNE 250 kPa.
VÝKOP V OBLASTI SOKLOV – DRENÁŽNE POTRUBIE
PRI VÝKOPE V OBLASTI SOKLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POLOHU EXISTUJÚCEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA! POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SPEVNENÝCH PLÔCH. POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE ZAMERANÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD. spracovateľ: Stavoprojekt BRATISLAVA, r. 1968
DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC
EXISTUJÚCE OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE NA BÁZE PVC NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY PRE REŠENIE FUNKČNÉ ČASTI V SÚLADE S NORMOU STN 73 3134- 2014. NAJMÄ V TELOCVIČNI VYKAZUJÚ NEDOSTATKY V PRÍPADE ZATEKANIA. PRE ZABEZPEČENIE SPRÁVNEJ FUNKČNOSTI OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE STAVEBNEJ TEPELNEJ TECHNIKY, VLHKOSTNÉHO REŽIMU S VYLÚČENÍM KONDENZÁCIE A STAVEBNEJ AKUSTIKY JE NUTNÉ EXISTUJÚCI OKNÁ DEMONTOVAŤ A SPÄTNE OSADIŤ V SÚLADE S POŽIADAVKAMI STN 73 3134- 2014.
V PRÍPADE, ŽE SA PO DEMONTÁŽI PREDMETNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PREUKÁŽE, ŽE DEMONTÁŽ A ICH SPÄTNÁ MONTÁŽ BEZ POŠKODENIA A Z TECHNICKÉHO HĽADISKA NEBUDE MOŽNÁ, PREDMETNÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ VYMENENÉ V CELOM ROZSAHU STAVBY ZA OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE NA BÁZE PVC S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI ŠPECIFIKOVANÝMI VO VÝKAZE NOVONAVRHOVANÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ.
VÝMENA ĽEŽATÝCH ROZVODOV UK
PRI DEMONTÁŽI/MONTÁŽI ĽEŽATÝCH POTRUBÍ VYKUROVANIA BOLO UVAŽOVANÉ S DEMONTÁŽOU/MONTÁŽOU LEN PODLAHOVÝCH VRSTIEV. KU VYMIESTNENIU DOKUMENTÁCIE SÚ ŠPECIFIKOVANÉ ZÁMERSKÉ/NIE) TRASY A PLOCHY PODLAHOVÝCH VRSTIEV V ĽUBOVOLNEJ VÝŠKE. NIE PRE LEPŠIU IDENTIFIKÁCIU OBLASTÍ, V KTORÝCH BUDE VHODNÉ ODKRYŤ INŠTALAČNÝ KANÁL PRE INŠTALÁCIU ĽEŽATÝCH POTRUBÍ
VÝŠKOVÉ USPORIADANIE SOKLOV A ŠPECIFIKÁCIA TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
VÝŠKOVÉ USPORIADANIE SOKLOV A ŠPECIFIKÁCIA TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SOKLOV
KAMEROVÝ SYSTÉM
EXISTUJÚCI KAMEROVÝ SYSTÉM BUDE PRED REALIZÁCIOU DEMONTOVANÝ A NÁSLEDNE SPÄTNE NAMONTOVANÝ SYSTÉMOM.
BLESKOZVOD
BLESKOZVOD BUDE PRED ZATEPLENÍM OBVODOVÝCH KONŠTRUKC