

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

# ZADANIE

Stavba:

**Chodník pre peších na ul. Za parkom , Mojmírovce**

JKSO:

Miesto: Mojmírovce

Objednávateľ:

Obec Mojmírovce

Zhotoviteľ:

JOMAKSTAV, s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan Lisý

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35934344

IČ DPH:

SK2021998352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**19 700,00**

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

19 700,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 940,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 640,00**

**Projektant**

KOMPROEKO s.r.o.

**Spracovateľ**

Ing. Štefan Lisý

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Chodník pre peších na ul. Za parkom , Mojmírovce**

Miesto: Mojmírovce

Objednávateľ: Obec Mojmírovce

Zhotoviteľ: JOMAKSTAV, s.r.o.

Dátum: 27. 9. 2021

Projektant: Ing. Štefan Lisý

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>19 700,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 700,00
1 - Zemné práce	2 598,76
5 - Komunikácie	10 401,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 518,57
99 - Presun hmôt HSV	1 181,62

# ROZPOČET

Stavba:

**Chodník pre peších na ul. Za parkom , Mojmírovce**

Miesto: Mojmírovce  
Objednávateľ: Obec Mojmírovce  
Zhotoviteľ: JOMAKSTAV, s.r.o.

Dátum: 27. 9. 2021  
Projektant: Ing. Štefan Lisý  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 700,000**

D HSV Práce a dodávky HSV

**19 700,000**

D 1 Zemné práce

**2 598,760**

1	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	2,800	4,356	12,197
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10,000	8,000	80,000
3	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	2,800	6,000	16,800
4	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	27,800	6,000	166,800
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	12,000	300,000
6	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	121,980	2,500	304,950
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,396	0,700	17,077
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,660	3,700	291,042
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,320	1,800	283,176
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	78,660	6,900	542,754
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	43,230	1,200	51,876
12	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	184,000	0,600	110,400
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,686	8,000	45,488
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	366,000	0,500	183,000
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	184,000	0,800	147,200
16	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	184,000	0,250	46,000

D 5 Komunikácie

**10 401,058**

17	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	366,000	5,600	2 049,600
18	K	567124412.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	59,000	12,200	719,800
19	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	14,000	9,000	126,000
20	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	57,691	18,000	1 038,438
21	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	366,000	9,000	3 294,000
22	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	373,320	8,500	3 173,220

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**5 518,567**

23	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	361,000	9,000	3 249,000
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	344,410	1,350	464,954
25	M	592170002000.S	Obrubník záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, prírodný	ks	20,200	3,500	70,700
26	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	74,000	9,000	666,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	40,400	3,900	157,560
28	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	32,320	5,500	177,760
29	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	74,000	3,000	222,000
30	M	111620000200	Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg	t	0,481	121,995	58,680
31	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	74,000	3,000	222,000
32	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	9,600	48,000
33	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,475	8,000	107,800
34	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny na drtičku	t	53,900	1,000	53,900
35	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,475	1,500	20,213
D 99 Presun hmôt HSV							1 181,615
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	281,337	4,200	1 181,615