

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-01 Búracie práce a príprava územia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	70,000		
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	70,000		
3	001	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	6,000		
4	001	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	4,000		
5	001	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	1,000		
6	001	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	1,000		
7	001	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000		
8	001	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1,000		
9	001	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1,000		
10	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	212,000		
11	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	574,000		
12	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000		
13	221	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	173,000		
14	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,000		
15	221	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173,000		
16	221	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	574,000		
17	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	212,000		
18	001	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000		
19	001	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	1,000		
20	001	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	013	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného - 2,408 t	m3	40,640		
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,623		
23	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 955,607		
24	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí)	t	565,123		
25	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,500		
26	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,500		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-01 Búracie práce a príprava územia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
27	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	127,000		
28	767	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 000,000		
<u>Celkom</u>							