

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia centra obce Vlky			JKSO	<div></div>		
Objednávateľ	<div></div>			EČO			
Projektant				R-Project Invest s.r.o.		Miesto	Vlky
Zhotoviteľ					IČO		IČ DPH
	Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR	
--------------------------	--

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas		13	GZS	0.00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Klimatické vplyvy	0.00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20.00 % z 204,298.31	
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	
		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0.00
		27	Kízavá doložka	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0.00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Main222a	Revitlizácia centra obce Vlky				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-01	SO-01 Búracie práce a príprava územia				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-02	SO-02 Sadovnicke úpravy				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-03.1	SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-03.2	SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-04	SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-05	SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-06	SO-06 Drobná architektúra				0.00		0.00	0.00	0.00
SO-07	SO-07 Verejné osvetlenie				0.00		0.00	0.00	0.00

Celkom

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitlizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-01 Búracie práce a príprava územia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	70.000		
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	70.000		
3	001	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	6.000		
4	001	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4.000		
5	001	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	1.000		
6	001	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	1.000		
7	001	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4.000		
8	001	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1.000		
9	001	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1.000		
10	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	212.000		
11	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	574.000		
12	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100.000		
13	221	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	173.000		
14	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173.000		
15	221	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173.000		
16	221	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	574.000		
17	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	212.000		
18	001	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4.000		
19	001	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	1.000		
20	001	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	1.000		

9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	013	961021311	Búranie základov, z muríva zmiešaného alebo kamenného -2,408 t	m3	40.640		
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	550.623		
23	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4,955.607		
24	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	565.123		
25	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14.500		
26	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14.500		

PSVPráce a dodávky PSV

767Konštrukcie doplnkové kovové

27	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	127.000		
28	767	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5.000.000		

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-02 Sadovnícke úpravy

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	282.000		
2	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282.000		
3	231	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	940.000		
4	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	940.000		
5	001	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.200 mm	m2	940.000		
6	005	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	29.610		
7	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	377.000		
8	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10.000		
9	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,880.000		
10	232	183552111	Hnojenie priemyslovými hnojivami pri dávke 0,5t/ha,na ploche do 5ha, v sklone do 5 stupňov	ha	0.094		
11	251	2519115505	Hnojivo priemyslové NPK)	t	0.024		
12	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10.000		
13	026	0265115100	Stromy listnaté, d 100 - 150 cm	ks	9.000		
14	026	0266079400	Smrek - d 150 - 200 cm	ks	1.000		
15	231	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	229.000		
16	026	0266192602	Kríky listnaté	ks	116.000		
17	026	026/3	Thuja	kus	113.000		
18	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2,262.000		
19	232	184812112	Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom	ks	60.000		
20	231	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	26.000		
21	026	0266192604a	Koly ku stromom výška 2,5 m	ks	28.000		
22	026	0266192607	Pôdny kondicionér	kg	10.700		
23	272	2723313505	Melioračná zavlažovacia hadica)	m	56.000		
24	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167.000		
25	026	0266192605a	Mulčovacia kôra	m3	16.700		
26	583	5833735600	Strkopiesok	m3	0.270		
27	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	43.700		
28	082	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	45.448		

4 Vodorovné konštrukcie

29	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	167.000		
30	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200	m2	170.340		

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30.000		
2	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44.000		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	64.000		
4	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10.000		
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	64.000		
6	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	44.000		
7	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	88.176		
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	277.000		

2 Zakladanie

9	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	220.000		
10	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	224.400		

5 Komunikácie

11	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	277.000		
12	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	252.000		
13	221	596841111	Kladenie prídlažby z bet.kociek	m2	16.500		
14	592	5922911591	Premac prídlažba 50x25 cm výška 8 cm)	ks	133.320		
15	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	252.000		
16	592	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	254.520		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	221	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (dočasnej s odstránením)	ks	10.000		
18	404	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10.000		
19	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	175.000		
20	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	178.750		
21	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	163.000		
22	592	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137.714		
23	592	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	56.000		
24	592	5923010019	Vpustový diel	ks	11.110		

Celkom_

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30.000		
2	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	20.000		
3	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10.000		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20.000		
5	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275.000		

5Komunikácie

6	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	275.000		
7	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	251.000		
8	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozmnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	12.000		
9	221	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	12.000		
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	251.000		
11	592	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	253.510		

9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10.000		
13	404	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10.000		
14	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107.000		
15	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	108.070		
16	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40.000		
17	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	40.804		
Celkom							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	174.000		
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12.000		
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4.000		
4	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	180.000		
5	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10.000		
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180.000		
7	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	16.000		
8	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	32.064		
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,017.000		

2Zakladanie

10	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	60.000		
11	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	61.200		

5Komunikácie

12	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	957.000		
13	221	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	60.000		
14	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	870.000		
15	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	30.000		
16	221	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	30.000		
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	894.000		
18	592	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	676.700		
19	592	5922913400	KLASIKO červená, hnedá, grafít, piesková hrúbky 6 cm	m2	202.000		
20	592	5922912903	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	m2	14.140		
21	592	5922912906	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	m2	10.100		

9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	221	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	61.500		
23	592	5923001350	BGU-Z žlab SV G 150/1-10 dl.1,00 m, tr.E 600 KN	ks	61.500		
24	592	5923001351	Vpusť BGU-Z SV G 150	ks	4.000		
25	592	5923001352	Kalový koš NW 150 biely	ks	4.000		
26	592	5923001353	Liatinový rošt 500/197/25 tr.E (4x spoj.mat)	ks	123.000		
			61,5*2		123.000		
27	592	5923001354	Matica špeciálna	ks	246.000		
28	592	5923001355	Skrutka zn, 10x35	ks	246.000		
29	592	5923001356	Čelná/koncová stena NW 150	ks	4.000		
30	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3.000		
31	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3.000		
32	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3.000		
33	221	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10.000		
34	404	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10.000		
35	221	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	6.000		
36	221	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5.000		
37	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	220.000		
38	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	224.422		
39	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	135.000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
40	592	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137.714		
41	592	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	30.000		
42	592	5923010019	Vpustový diel	ks	6.000		
Celkom							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21.000		
2	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	21.000		
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21.000		
4	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51.000		

5Komunikácie

5	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	51.000		
6	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	46.000		
7	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	7.000		
8	221	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	7.000		
9	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	42.000		
10	592	5922913500	KLASIKO hnedá, červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 8 cm	m2	42.420		

9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10.000		
12	404	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10.000		
13	221	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	20.000		
14	221	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5.000		
15	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23.000		
16	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	24.462		
Celkom							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitlizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-06 Drobná architektúra

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	221	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	4.000		
2	553	5530001000	Odpadový koš	ks	4.000		
3	221	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	10.000		
4	553	5533000001	Lavička	ks	10.000		
5	221	939 99 1007a	Montáž a kotvenie, stojan na bicykle	ks	1.000		
6	553	5533000103	Stojan na bicykle , obojstranný stojan pre 5 ks na oboch stranách	ks	1.000		
7	221	939 99 1042x	Dodávka a montáž zostavy Medúza	ks	1.000		
8	221	939 99 1044x	Dodávka a montáž hojdačky štvorpružinová Lodička	ks	1.000		
9	221	939 99 1045ax	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Maxipes	ks	1.000		
10	221	939 99 1045bx	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Morský koník	ks	1.000		
11	221	939 99 1045x	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky v tvare golfového vozíčka	ks	1.000		
12	221	939 99 1064x	Dodávka a montáž kolotoča Čamrda	ks	1.000		
13	221	939 99 1065x	Dodávka a montáž veži Čiernofúz	ks	1.000		
14	221	939 99 1066x	Dodávka a montáž hojdačky trojpružinová Trojrameno	ks	1.000		
15	221	939 99 1072	Montáž a kotvenie orientačného systému kombinovanej konštrukcie	ks	1.000		
16	553	5533000106	Orientačný systém kombinovanej konštrukcie	ks	1.000		
17	221	939 99 1073	Montáž a kotvenie informačnej vitríny jednostrannej	ks	2.000		
18	553	5533000104	Informačná vitrína, jednostranná	ks	2.000		
19	221	939 99 1074	Montáž a kotvenie presvetlenej vitríny jednostrannej	ks	1.000		
20	553	5533000105	Presvetlená vitrína, jednostranná	ks	1.000		
21	221	939 99 1075	Montáž a kotvenie označovníka zastávky	ks	1.000		
22	553	5533000106	Označovník zastávky	ks	1.000		
23	271	999991078	Osadenie mreže okolo stromu	ks	9.000		
24	553	5533000108	Ochranná mreža štvorcová o hrane 1,6 m	ks	9.000		
25	254	939991007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba zástavkového prístrešku	ks	1.000		
26	533	5333000100	Zástavkový prístrešok 5,5 x 1,8 m, AUREO, typ AE415b-LS	ks	1.000		
27			Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4.320		
28			Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50 m	m3	4.320		
29			Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4.320		
30			Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	20.000		
31			Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 15 kg	kg	362.425		
32			Kilogramová cena oceľových konštrukcií	kg	380.546		
33			Nátery oceľ.konštr.	kg	362.425		

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky
Objekt: SO-07 Verejné osvetlenie
JKSO:

P.č.	Kód položky a popis	Množstvo celkom	MJ	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6
1	21000001 - Demontáž cestného svetidla do výšky 10m, likvidácia	12	ks		
2	21000002 - Demontáž výložníka do výšky 10m	12	ks		
3	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny	140	m		
4	94600011 - Dodávka pásoviny FeZN 30x4 vrátane podružného materiálu, 1kg= 1,1m	110	kg		
5	94600011 - Dodávka gulatiny FeZN 10mm2, 1kg=1,6m	10	kg		
6	94600012 - Spojka SR03B	8	ks		
7	94600012 - Zemniaca tyč ZT2, ZIN svorky k zemniacej tyči SJ,zatlkanie do zeme	1	ks		
8	94600016 - Kužeľový stožiar zinkovaný výšky 3 m typu STK 76/30/3	8	ks		
9	34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A	8	ks		
10	94600017 - Púzdrový základ pre kužeľový stožiar výšky 4 m	8	ks		
11	94600018 - Doprava stožiarov na skládku obce	1	ks		
12	94600016 - zemný základ pre zemné svetidlo	2	ks		
13	34000024 -Montáž stožiara do výšky 3 m, doprava (z blizkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	8	ks		
14	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 44.	8	ks		
15	94600017 - Montáž zemného svetidla	2	ks		
16	34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	8	ks		
17	34000044 - Samolepka BLESK-B3	8	ks		
18	34000045 - Samolepka uzemnenie	8	ks		
19	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	200	m		
20	34600002 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6	150	m		
21	Chránička do zeme d=50 mm FKKVR	60	m		
22	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	132	ks		
23	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	48	ks		
24	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	22	ks		
25	40000036 - Montáž cestného svetidla na výložník do 10m	12	ks		
26	40000037 - Montáž parkového svetidla do výšky 4m	8	ks		
27	40000038 - Revízia svetidla	22	ks		
28	40000093 - Výložník na betónový stožiar dĺžky 0,5m typu VB-S 0,5m/1	12	ks		
29	40000094 - Montáž výložníka do výšky 10m	12	ks		
30	40000037 - Montáž poistkového kompletu na svetidlo vzd. vedenia	12	ks		
31	40000049 - Dodávka poistkového kompletu na svetidlo vzd. Vedenia	12	ks		
32	Zemná rozbočovacia krabica pre zemné svetidlo IP 67	2	ks		
33	Zapojenie zemnej rozbočovacej krabice	2	ks		
34	Zemná rozbočovacia krabica pre uloženie a ukončenie káblov, IP54	5	ks		
35	40000092 - Zemné svetidlo typu B, DASAR 229294 asymetrické pre halogenidovú výbojku Rx7s HQI-TS, 70W, 3000K, IP 67	2	ks		
36	Cestné svetidlo typu A, Indal Airtrace pre halogenidovú výbojku cosmopolis 60W, stmievateľný elektronický predradník Lumistep, IP 66, PGZ12	12	ks		
37	Parkové svetidlo typu C, Indal Thema Tenso T2 pre halogenidovú výbojku Cosmopolis 45W, PGZ12, IP 66	8	ks		
38	35100008 - Vysokotlaková halogenidova výbojka 70 W, 6500 lm, 18 000 hod.číra, RX7s, 3000 K, keramický horák	2	ks		
39	35100010 - Vysokotlaková halogenidova výbojka 60 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	12	ks		
40	35100010 - Vysokotlaková halogenidova výbojka 45 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	8	ks		
41	35300008 - Skrina IPS 3x25A P3, závitový poistkový spodok vrátane poistiek E27, 6A + podružný materiál	3	ks		
42	35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie	3	ks		
43	Chránička oceľova d=40 mm, 3m	3	ks		
44	Montáž oceľovej chráničky vrátane podružného materiálu	3	ks		
45	34700009 - Prepichovacia svorka z holého na izolované vedenie, EP95-13; 16-95mm2/1,5-10mmm2	24	ks		

Celkom bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH:	
-------------	--

Podpis: