

## Zoznam materiálu a zariadení

Stavba : Zberný dvor Trebatice  
Objekt: SO101 Zberný dvor

1

1.7 Silnoprúdové rozvody a vonkajšie osvetlenie

Por.č.	Položka ceníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
						Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
1	9120010101002	<b>Montážny materiál vonkajšie osvetlenie</b> Osvetľovací stožiar rúrový, oceľový, s prírubou, typ : STK 60/70/3, H=7,00m,	ks	4					
2		MEGIN II M (L01) LED 7350lm/740 1x59W, FIX-ECC, RAL 9006	ks	4					
3	9120050201001	Elektrovýzb. pre stožiar trubkový, 1-sviet. TB-1 poistková rozvodnica	ks	4					
4	9108010103005	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm + 5%	m	65					
5	9108010101021	Kábel CYKY-J 5x6 mm + 5%	m	120					
6	9108010101021	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm + 5%	m	12					
7	IES	Chránička FXKVR 63 mm, vrátane spojok	m	35					
8	IES	Výstražná fólia š=22cm	m	74					
9		<b>Rozvádzač svetelný RS.vr</b> Rozvodná skriňa do vonkajšieho prostredia, krytie IP55/IP20 s dvierkami, pre modulárne prvky, 96 modulov - rozmery: 750 x 575 x 147 (v x š x hl) s káblowymi vstupmi, DIN lištami čelný kryt+obal na dokumentáciu,záslepky,samolepiaci držiak štítkov, prívod spodom, vývody spodom	kmpl	1					
10		Hlavný istič C/3/16A, In=16A, + prpínač kontaktov ZP-HK + vyp. Spúšť ZP-ASA	ks	1					
11		Poistkový odpojovač 10x38 PV 10A	ks	1					
12		Signálka biela	ks	1					
13		Signálka zelená	ks	1					
14		Stop tlačítko červené	ks	1					
15		Prepaťová ochrana stupeň B + C	ks	1					
16		Istič trojpólový B/3/16A	ks	6					
17		Istič trojpólový B/3/10A	ks	1					
18		Istič jednopólový B/1/16A	ks	9					
19		Istič jednopólový B/1/6A	ks	3					
20		Stykač 3P/25A	ks	2					
21		Súmrakový spínač 03725 Legrand	ks	1					
22		Svorky, káble,vývody a pod..	sada	1					
23		Zásuvková rozvodnica Z52.210DZ istená s chráničom	ks	1					
24	IES	Chránička FXKVR 110 mm, vrátane spojok pre CV	m	25					
<b>Spolu:</b>									

## Zoznam materiálu a zariadení

Stavba : Zberný dvor Trebatice  
Objekt: SO101 Zberný dvor

2

1.7 Silnoprúdové rozvody a vonkajšie osvetlenie

Por.č.	Položka ceníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
						Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
		<b>Zemné práce:</b>							
25	9108900000021	Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	120					
26	0103020102065	Výkop káblovej ryhy 35x110cm v zemine tr.3	m	120					
27	0104040102015	Zához káblovej ryhy 35x110cm v zemine tr.3	m	120					
28	91089000000141	Výstražná fólia š. 22 cm	m	120					
29	0103010202031	Výkop jamy pre stožiar V.O	m <sup>3</sup>	2					
30	ponuka	Púzdrový základ pre stožiar v.o. vr. zabetónovania	ks	4					
31	0106020201101	Odvoz zeminy	m <sup>3</sup>	2					