

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/64 Prievidza – most 067

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 28.02.2022 08:47:16

Zverejnené: 28.02.2022 14:03:31

Otázka č.1:

Podľa projektovej dokumentácie má byť súčasťou vrstiev vozovky natavovací asfaltový izolačný pás hr. 5 mm. Môže obstarávateľ uviesť, v ktorej položke výkazu výmer sa táto vrstva nachádza, prípadne doplní ju do výkazu výmer?

Odpoveď:

Uchádzač započíta natavovací asfaltový izolačný pás hr.5 mm aj s natavením do položky č.74 - Nátery, omietky a betónové povrchy, farba epoxidová, podláh,

vo výmere $16,59 \cdot (21,9 + 2) \cdot 1,15 + 2,5 \cdot (19 + 22,5) \cdot 1,15 = 575,30 \text{ m}^2$

Otázka č.2:

Podľa projektovej dokumentácie majú byť na moste 3 odvodňovacie tvarovky. Môže obstarávateľ uviesť, v ktorej položke výkazu výmer sa nachádzajú, prípadne doplní ich do výkazu výmer?

Odpoveď:

Uchádzač započíta 3 odvodňovacie tvarovky v rámci položky č.48 - 21250320 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov - odvodňovače

S pozdravom

Ing. Kasaj