

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Zupa(Dermova)-4
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

JKSO:
Miesto: Staškov

KS:
Dátum: 3.3.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVOSPOL, spol. s r. o.

IČO: 30223849
IČ DPH: SK2020421392

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	230 275,21
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	230 275,21	46 055,04

Cena s DPH	v	EUR	276 330,25
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavospol
023 54 TURZOVKA, spol. s r. o.
Ul. Jasikova 101

03.03.2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Zupa(Dermova)-4

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Miesto: Staškov

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		230 275,21	276 330,25
obvod	Zateplenie obvodového plášťa	123 164,64	147 797,57
strecha	Zateplenie strešného plášťa	23 456,55	28 147,86
otvory	Výmena otvorových konštrukcií	47 274,03	56 728,84
vzt	Vzduchotechnika	17 729,96	21 275,95
UK	Vykurovanie	8 232,98	9 879,58
SO 5942	SO 5942 Výmena svietidiel	8 825,92	10 591,10
SO 5943	SO 5943 Prívod Rekuperácia	280,91	337,09
SO 5944	SO 5944 Bleskozvod oprava zvodov	1 310,22	1 572,26

stavec
023 54 TURZOVIA
Ul. Jašíkova 101



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

obvod - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

123 164,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	123 164,64	20,00%	24 632,93

Cena s DPH

v EUR

147 797,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
023 54 TURZOVKA 2 spol. s r.o.
Ul. Jasíkova 101

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

obvod - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 164,64

HSV - Práce a dodávky HSV

79 167,88

1 - Zemné práce	2 286,39
-----------------	----------

5 - Komunikácie	478,08
-----------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	67 203,52
--	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 583,26
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	1 616,63
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

43 996,76

713 - Izolácie tepelné	6 915,16
------------------------	----------

762 - Konštrukcie tesárske	27 687,14
----------------------------	-----------

764 - Konštrukcie klampiarske	5 948,58
-------------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	1 238,40
-----------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 227,10
------------------------------------	----------

771 - Podlahy z dlaždíc	436,56
-------------------------	--------

783 - Nátery	543,82
--------------	--------



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

obvod - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 164,64

D HSV Práce a dodávky HSV 79 167,88

D 1 Zemné práce 2 286,39

1	K	113307113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 pod terasou, hr.vrstvy 450 mm, -0,50000t	m2	12,000	13,77	165,24
2	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	73,600	20,18	1 485,25
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	73,600	1,70	125,12
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,600	6,94	510,78

D 5 Komunikácie 478,08

5	K	564730112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 110 mm	m2	12,000	4,24	50,88
6	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	12,000	7,43	89,16
7	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	12,000	28,17	338,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 67 203,52

8	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1 013,480	11,44	11 594,21
9	K	62246423r	Priplatok k vonkajšej omietke stien za rôznu farebnosť	m2	1 013,480	0,34	344,58
10	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy $\lambda=0,035$ W/m.K	m2	256,000	29,93	7 662,08
11	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny (napr. NOBASIL FKD Thermal) hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy $\lambda=0,035$ W/m.K	m2	698,600	56,82	39 694,45
12	K	625251437.1	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy $\lambda=0,035$ W/m.K	m2	191,360	40,18	7 688,84
13	K	632452138.S	Cementový poter v spáde, pevnosti v tlaku 25 MPa, priem. hr. 60 mm	m2	12,000	18,28	219,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 583,26

14	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	941,150	2,15	2 023,47
15	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 882,300	0,84	1 581,13
16	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	941,150	1,58	1 487,02
17	K	961055111.S	Búranie železobetónovej konštrukcie terasy -2,40000t	m3	4,800	93,38	448,22
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,460	7,62	194,01
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	356,440	0,26	92,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,460	5,88	149,70
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	101,840	0,78	79,44
22	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,460	60,00	1 527,60
D 99 Presun hmôt HSV							1 616,63
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,537	16,08	1 616,63
D PSV Práce a dodávky PSV							43 996,76
D 713 Izolácie tepelné							6 915,16
24	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	632,676	0,69	436,55
25	K	713131135.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v dvoch vrstvách	m2	632,676	2,59	1 638,63
26	M	631440041800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady $\lambda=0,035$ W/m.K	m2	645,330	3,24	2 090,87
27	M	631440041801.S	Doska z minerálnej vlny hr. 70 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady $\lambda=0,035$ W/m.K	m2	645,330	4,26	2 749,11
D 762 Konštrukcie tesárske							27 687,14
28	K	762421332	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek napr. CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	256,000	17,42	4 459,52
29	K	762431333	Obloženie stien z dosiek napr.CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm	m2	632,676	20,72	13 109,05
30	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	2 278,800	2,03	4 625,96
31	M	60543000030r	Rezivo stavebné zo smrekú - laty 70x70 mm, 60x60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	10,244	336,00	3 441,98
43	K	7624315r	Vytvorenie nového dreveného roštu pre rímasy	m2	96,000	12,51	1 200,96
32	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klnice, závrtky	m2	632,676	0,38	240,42
41	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	270,779	2,25	609,25
D 764 Konštrukcie klampiarske							5 948,58
45	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	137,000	24,02	3 290,74
44	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	137,000	1,03	141,11
42	K	76442187r	Demontáž oplechovania rím	m2	96,000	1,38	132,48
46	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	75,000	30,76	2 307,00
33	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	75,000	1,03	77,25
D 766 Konštrukcie stolárske							1 238,40
34	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t	m2	160,000	2,58	412,80
35	K	766421822.r	Úprava podkladových roštov, príp. doplnenie roštov	m2	160,000	5,16	825,60
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 227,10
36	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	592,800	2,07	1 227,10
D 771 Podlahy z dlaždíc							436,56
37	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,000	20,69	248,28
38	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	12,480	14,18	176,97
39	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,253	2,66	11,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		783	Nátery				543,82
40	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	597,600	0,91	543,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

strecha - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 456,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 456,55	20,00%	4 691,31

Cena s DPH

v EUR

28 147,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
0223 54 TURKOVKA 001/13
Ul. Jašíkova 101 14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

strecha - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum:

03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 456,55

PSV - Práce a dodávky PSV

23 456,55

713 - Izolácie tepelné

8 583,27

762 - Konštrukcie tesárske

13 512,84

783 - Nátery

1 360,44



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

strecha - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 456,55

D PSV Práce a dodávky PSV 23 456,55

D 713 Izolácie tepelné 8 583,27

1	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 145,850	2,42	2 772,96
2	M	631640001100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy $\lambda=0,035 \text{ W/m.K}$	m2	584,384	4,52	2 641,42
3	M	631640001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	584,384	5,27	3 079,70
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	84,941	1,05	89,19

D 762 Konštrukcie tesárske 13 512,84

5	K	762431500.S	Montáž drevený podkladový rošt	m	962,514	2,38	2 290,78
6	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo	m3	7,808	352,00	2 748,42
7	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného	m2	572,925	4,87	2 790,14
8	M	605410000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné netriedené hr. 25 mm, š. 80+, dl. 4000 - 6000 mm	m3	15,469	308,00	4 764,45
9	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre tesárske konštrukcie - klince, svorky	m3	21,832	21,86	477,25
10	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	130,710	3,38	441,80

D 783 Nátery 1 360,44

11	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 511,605	0,90	1 360,44
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

otvory - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 274,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 274,03	20,00%	9 454,81

Cena s DPH

v EUR

56 728,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

otvory - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 274,03

HSV - Práce a dodávky HSV

4 466,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 630,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 836,23

PSV - Práce a dodávky PSV

42 807,80

764 - Konštrukcie klampiarske

1 795,99

766 - Konštrukcie stolárske

41 011,81



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

otvory - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 274,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 466,23

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 630,00

1	K	612425931.S	Oprava sadrokartónového ostenia okenného alebo dverného	m2	97,733	26,91	2 630,00
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 836,23

2	K	968061115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,008t	m	403,200	3,10	1 249,92
3	K	968061116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	68,680	3,10	212,91
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,161	5,88	24,47
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,081	7,19	14,96
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,161	7,62	31,71
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,254	0,26	15,15
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,161	5,88	24,47
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,644	0,78	12,98
10	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,161	60,00	249,66

D PSV Práce a dodávky PSV 42 807,80

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 795,99

11	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	86,840	19,45	1 689,04
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	86,840	0,94	81,63
13	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,707	1,43	25,32

D 766 Konštrukcie stolárske 41 011,81

14	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	411,460	13,13	5 402,47
15	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	432,033	1,58	682,61
16	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	432,033	1,05	453,63
17	M	611410000pc1	Plastové okno šxv 1070x2250 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	211,05	211,05
18	M	611410000pc2	Plastové okno šxv 2850x2250 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	628,95	628,95
19	M	611410000pc3	Plastové okno šxv 1350x1970 mm, izolačné trojsklo	ks	42,000	381,15	16 008,30
20	M	611410000pc4	Plastové okno šxv 1350x1380 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	211,05	422,10
21	M	611410000pc5	Plastové okno šxv 1030x1380 mm, izolačné trojsklo	ks	15,000	174,30	2 614,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	611410000pc6	Plastové okno šxv 1300x1380 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	202,65	810,60
23	M	611410000pc7	Plastové okno šxv 2870x2870 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 701,00	1 701,00
24	K	766621405.S	Montáž plastových dverí a zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	77,000	13,65	1 051,05
25	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	80,850	1,58	127,74
26	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	80,850	1,05	84,89
27	M	611730000pc1	Plastové dvere exteriérové šxv 3330x3000 mm	ks	1,000	2 488,46	2 488,46
28	M	611730000pc2	Plastové dvere balkónové šxv 1000x2630 mm	ks	2,000	351,75	703,50
38	M	611730000pc2.1	Plastové okno fix šxv 1000x2630 mm	ks	1,000	351,75	351,75
29	M	611730000pc3	Plastové dvere exteriérové šxv 1030x2630 mm	ks	2,000	855,75	1 711,50
30	M	611730000pc4	Plastové dvere balkónové šxv 1350x2630 mm	ks	2,000	450,45	900,90
31	K	76662141r	Dodávka a montáž rozširovací profil	m	60,260	41,43	2 496,57
32	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm,	m	24,520	9,20	225,58
33	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, vrátane krytiel	m	25,746	10,28	264,67
35	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	61,220	8,78	537,51
36	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	60,165	13,60	818,24
37	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,116	16,92	69,64
34	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	407,672	0,60	244,60



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

vzt - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 729,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 729,96	20,00%	3 545,99

Cena s DPH

v EUR

21 275,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
023 54 TURBOVIA spol. s r. o.
Ul. Jašíkova 101

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

vzt - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 729,96

D1 - ZARIADENIE Č.1 -

17 084,00

D2 - Ostatné rozpočtové náklady

645,96



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

vzt - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 729,96

D		D1	ZARIADENIE Č.1 -					17 084,00
0	K	429530018200.S	Rekuperačná jednotka: napr.:Atea DUPLEX 3400 Basic prevedenie parapetné: 11, Konfigurácia hrdiel:10 Prietok vzduchu:2900 m3/h, Externý tlak:500 Pa/400 Pa	ks	1,000	12 705,00		12 705,00
0	K	769052039.S	Montáž - položka 1.1	ks	1,000	419,86		419,86
0	K	429760003301	Tlmič hluku na štvorhranné potrubie dl.:1,0m- 630x250mm	ks	1,000	165,92		165,92
0	K	769025000.S	Montáž - položka 1.2	ks	1,000	21,60		21,60
0	K	429760009700	Tlmič hluku na spiro potrubie dl.:1,0m -Ø500mm	ks	1,000	247,60		247,60
0	K	769025072.S	Montáž - položka 1.3	ks	1,000	10,65		10,65
0	K	429720214700	Prívodná výústka Štvorhranná prívodná napr.: NOVA-A- 1-1-300x200mm	ks	5,000	28,00		140,00
0	K	769031159.S	Montáž - položka 1.4	ks	5,000	3,13		15,65
0	K	429720214500	Prívodná výústka Štvorhranná prívodná napr.: NOVA-A- 1-1-300x100mm	ks	3,000	22,05		66,15
0	K	769031153.S	Montáž - položka 1.5	ks	3,000	3,13		9,39
0	K	429710008800	Regulačná klapka 560x250	ks	1,000	80,05		80,05
0	K	769025156.S	Montáž - položka 1.6	ks	1,000	7,82		7,82
0	K	429710005300	Regulačná klapka 250x200	ks	1,000	40,65		40,65
0	K	769025144.S	Montáž - položka 1.7	ks	1,000	7,82		7,82
0	K	429720010800	Spiro výfuk šikmý-SVP DN 500	ks	1,000	30,75		30,75
0	K	769036006.S	Montáž - položka 1.8	ks	1,000	2,59		2,59
0	K	429720010800	Spiro výfuk šikmý-SVP DN 500	ks	1,000	30,75		30,75
0	K	769036006.S.1	Montáž - položka 1.9	ks	1,000	2,59		2,59
0	K	429810001400	Potrubie kruhové spiro DN 450, tvarovky 20%	m	5,000	36,28		181,40
0	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia do DN 450	m	5,000	10,48		52,40
0	K	429810001500	Potrubie kruhové spiro DN 500, tvarovky 20%	m	8,000	41,93		335,44
0	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia do DN 560	m	8,000	11,53		92,24
0	K	429820000200	Potrubie štvorhranné, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	7,000	40,08		280,56
0	K	769021036.S	Montáž Potrubie štvorhranné, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	7,000	9,74		68,18
0	K	429820000200.1	Potrubie štvorhranné, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	23,000	42,18		970,14
0	K	769021040.S	Montáž Potrubie štvorhranné, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	23,000	10,79		248,17
0	K	283310030001	Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku napr.: Kaiflex DUCT 25mm, alebo ekvivalentný	m2	12,000	22,26		267,12
0	K	610300002	Montáž- Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku napr.: Kaiflex DUCT 25mm, alebo ekvivalentný	m2	12,000	10,76		129,12
0	K	283310030002	Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku napr.: Kaiflex Protec ALU-TEC 25mm, alebo ekvivalentný	m2	5,000	51,87		259,35
0	K	610300002.1	Montáž- Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku napr.: Kaiflex Protec ALU-TEC 25mm, alebo ekvivalentný	m2	5,000	10,76		53,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	286120016000	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	12,000	1,79	21,48
0	K	721173204	Montáž -Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	12,000	4,73	56,76
2	K	429850002	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	kpl	1,000	63,00	63,00

D D2 Ostatné rozpočtové náklady 645,96

3	K	998769292	Doprava vybraných VZT komponentov	kpl	1,000	84,00	84,00
4	K	941940001	Lešenie	kpl	1,000	189,00	189,00
5	K	949940002	Zdvíhacie zariadenia	kpl	1,000	52,50	52,50
6	K	783490001	Nátery poškodeného potrubia	kpl	1,000	52,50	52,50
7	K	769050001	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	hod	6,000	24,36	146,16
8	K	769050002	Zaškolenie obsluhy	hod	5,000	24,36	121,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 232,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 232,98	20,00%	1 646,60

Cena s DPH

v EUR

9 879,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
023 54 TURZOVKA
UL. Jašíkova 101

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

UK - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 232,98

PSV - Práce a dodávky PSV

8 232,98

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

8 232,98



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 232,98

D PSV Práce a dodávky PSV 8 232,98

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 232,98

1	K	731161005.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	2,000	162,75	325,50
2	M	484110000006	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný Logano plus GB212, výkon 46 kW, BUDERUS, vrátane príslušenstva	ks	2,000	3 790,50	7 581,00
3	K	731200825.S	Demontáž jestvujúcich kotlov	ks	2,000	57,75	115,50
4	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	80,220	2,63	210,98



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5942 - SO 5942 Výmena svietidiel

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 825,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 825,92	20,00%	1 765,18

Cena s DPH

v EUR

10 591,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
323 54 TURKOVKA 1. etáž
UL. JACŠKOVÁ 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5942 - SO 5942 Výmena svietidiel

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 825,92

D1 - Montážne práce

8 668,42

921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

8 668,42

950 - Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

157,50



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5942 - SO 5942 Výmena svietidiel

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 825,92

D D1

Montážne práce

8 668,42

D 921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

8 668,42

0	M	22257-402	A FAGERHULT FGH DWIDE CEILING 600x600 LED 4393lm 36W 4000K IP20	ks	4,000	100,60	402,40
0	M	57755	D FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 1962lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44	ks	40,000	90,69	3 627,60
0	M	22258-402	B FAGERHULT FGH DWIDE CEILING 600x600 LED 2997lm 24W 4000K IP20	ks	21,000	101,72	2 136,12
0	M	65707	F FAGERHULT FGH VIK OPAL LED 1043lm 15W 4000K CRI80 ON/OFF IP44	ks	4,000	91,35	365,40
0	M	39331	C FAGERHULT FGH KAPTUR LED 5806lm 39W 4000K CRI80 ON/OFF IP67	ks	6,000	44,63	267,78
0	K	210200088	Montáž svietidla interieér a exteriér	kus	75,000	11,97	897,75
0	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	13,70	82,20
0	M	PM	Podružný Materiál	%	3,000	67,99	203,97
0	K	210962058	Demontáž svietidla VO do 10 kg (reproduktoru)	kus	75,000	6,30	472,50
0	K	MV	Murárska výpomoc	%	1,000	13,70	13,70
0	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	19,90	199,00

D 950

Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

157,50

0	K	9501060RE	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro (Revízia)	ks	1,000	157,50	157,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5943 - SO 5943 Prívod Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

280,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	280,91	20,00%	56,18

Cena s DPH

v EUR

337,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


stavospol
023 54 TURKOVNA 12 spol. s r.o.
31. Júlčikova 101 (14)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368
Objekt: SO 5943 - SO 5943 Prívod Rekuperácia

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVOSPOL, spol. s r. o.

Dátum: 03.03.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	280,91
D1 - Práce HSV	61,60
9 - OSTATNÉ PRÁCE	61,60
D2 - Montážne práce	166,81
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	166,81
950 - Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení	52,50



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5943 - SO 5943 Prívod Rekuperácia

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

280,91

D D1 Práce HSV 61,60

D 9 OSTATNÉ PRÁCE 61,60

0	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	3,08	61,60
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D D2 Montážne práce 166,81

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 166,81

0	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou N2XH-J 5 x 2, 5	m	22,000	1,02	22,44
0	M	3410100325	Cu - Káble pre pevné uloženie N2XH-J 5Cx02,5	m	22,000	1,84	40,48
0	K	210800005	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10	m	11,000	0,88	9,68
0	M	3410400070	Jednožilové vodiče Cu pre pevné uloženie CY 10	m	11,000	1,31	14,41
0	M	3410102062	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr. vrát pasik cu	kus	2,000	1,27	2,54
0	K	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu,ZS4	ks	2,000	4,54	9,08
0	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča	ks	2,000	12,60	25,20
0	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	kus	12,000	0,97	11,64
0	K	MV	Murárska výpomoc	%	1,000	1,39	1,39
0	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	1,39	8,34
0	M	PM	Podružný Materiál	%	3,000	0,57	1,71
0	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované (demontáže atď..)	hod	1,000	19,90	19,90

D 950 Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení 52,50

0	K	9501060RE	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro (Revízia)	ks	1,000	52,50	52,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5944 - SO 5944 Bleskozvod oprava zvodov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

30223849

IČ DPH:

SK2020421392

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 310,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 310,22	20,00%	262,04

Cena s DPH

v EUR

1 572,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.03.2022

stavospol
IČO 30223849, spol. s r. o.
Ul. Jasáková 101

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5944 - SO 5944 Bleskozvod oprava zvodov

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 310,22

D1 - Montážne práce

1 184,22

921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 184,22

950 - Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

126,00



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov č. 368

Objekt:

SO 5944 - SO 5944 Bleskozvod oprava zvodov

Miesto:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 310,22

D D1

Montážne práce

1 184,22

D 921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 184,22

0	M	RD 8-ALU	Kruhový vodič - OBO 8 ALU	m	72,000	1,05	75,60
0	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu zliatina AlMgSi	m	72,000	3,43	246,96
0	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	kus	8,000	14,97	119,76
0	M	3410102094	HR-Ochranný uholník OU 2m	kus	8,000	5,59	44,72
0	M	3410102072	HR-Držiak DOU kl-3	kus	16,000	1,26	20,16
0	M	262	Svorka žľabu - OBO	ks	8,000	1,05	8,40
0	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	kus	8,000	6,04	48,32
0	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	kus	80,000	3,05	244,00
0	M	3544235000	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie nerez akost' 1.4301 označenie PV 17, ZIN Hronský Beňadik	kus	80,000	1,74	139,20
0	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov	%	6,000	6,58	39,48
0	K	MV	Murárska výpomoc	%	1,000	6,58	6,58
0	K	PM	Podružný Materiál	%	3,000	2,88	8,64
0	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	3,000	19,90	59,70
0	K	Des	Demontáž zvodov	hod	3,000	19,90	59,70
0	K	LO	Likvidácia odpadu	ks	1,000	63,00	63,00

D 950

Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

126,00

0	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku, Odborná prehliadka a skúška	zvod	8,000	15,75	126,00
---	---	-----------	---	------	-------	-------	--------