

Všetkým známym záujemcom

**VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:****Mesto Tvrdosín****IČO: 00314901****Trojičné námestie 185/2****027 44 Tvrdosín****Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31. 03. 2022**

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**Mestská tenisová hala v Tvrdosíne**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 dňa 03. 02. 2022 pod značkou 9591 - WYP. Pre otázku predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

**24.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala – položka č. 108 – Drevené okno dvojkrídlové výsuvné je uvedený materiál drevo, avšak v PD vo výpisoch okien je uvedené, že tieto okná majú byť PVC. Žiadame Vás o jednoznačné určenie v akom materiály má byť toto uvedené okno**

**Ad. 24**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Je treba ponechať materiál okna v zmysle PD t. j. ako plastové. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**25.**

**Je predmetom verejného obstarávania aj tenisový kurt, ktorý má byť v hale? Alebo tento kurt zostáva a verejné obstarávanie ho nerieši.**

**Ad. 25**

Tenisový kurt zostáva a verejné obstarávanie ho nerieši.

**26.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**položka č. 222 – Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový – v PD je uvedené toto okno v rozmere 600 x 1000. Ktorý údaj je správny?**

**Ad. 26**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Je treba ponechať materiál okna v zmysle PD t.j. rozmer 600x1000. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**27.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala**

**položka č. 224 – Plastové okno fix, vxš 22000x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil – v PD toto okno nie je vôbec, žiadame o doplnenie do PD. Výška 22000 mm je správna? Alebo sa jedná o preklep?**

**Ad. 27**

Plastové okno je v PD zakreslené a nachádza sa a nachádza sa na 2np v miestnosti 2.07, v rozmere je preklep má byť výška 2200mm a šírka 1700 mm. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**28.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**položka č. 225 – Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil – je správne uvedená výška 900 a šírka 1200 alebo je správne označenie v PD výška 1200 a šírka 900mm?**

**Ad. 28**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Je treba ponechať materiál okna v zmysle PD t.j. rozmer výška 1220 a šírka 920mm. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**29.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala :**

**položka č. 226 – Plastové okno fix, vxš 1200x2200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil – vo výkaze výmer je množstvo 3 ks a v PD 4 ks, vo výkaze výmer zadané dvojsko a v PD trojsklo.**

**Ad. 29**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas úprav dokumentácie, kedy bolo iné okno v priestore vstupnej haly, pod schodiskom, nahradené typom 1200\*2200 a tým bol počet okien navýšený z 3 na 4, avšak táto skutočnosť už nebola pozmenená v rozpočte. Platí to čo je v PD t. j. 4 ks. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**30.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala :**

**Položka č. 228 – atyp okno PVC elektricky otvárané, šxv 8000x2300mm, 4 diely z toho 3 fix a 1 sklopný, izolačné trojsklo, 6 komorový profil – chýba špedifikácia v PD, žiadame doplniť.**

**Ad. 30**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie, ktorá sa nepremietla do rozpočtu. Jedná sa o okno č. 08 vo výkaze okien a dverí, s rozmermi šírka 8000 x výška 780-2030mm. Všetky okná sú fix., sklopenie bolo odstránené. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**31.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**Položka č. 230 – Dvere hliníkové požiarne dvojkrídlové s oceľovou zárubňou pevné steny EW15 – vo výkaze výmer je uvedené množstvo 4m2, v PD sú zverejnené 3,15 m2. Taktiež vo výkaze výmer je EW15 a v PD EW30 minút.**

**Ad. 31**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do rozpočtu. Správne by malo byť 3,15 m2, t.j. 1,97\*1,6m. Avšak mohla to byť aj neúmyselná zámena v rozpočet, kedy namiesto 4m2 malo byť 4 ks dverí označených ako D4. Tie sú tiež predmetom obstarávania a tým pádom chýbajú v rozpočet. Preto je potrebné uvažovať v obstarávaní so 4ks dverí s označením D4, s 3ks dverí s označením D3 a po jednom kuse dverí s označením D5 a D9, ktoré sú otvárané dvojkrídlové v rámci projektu. Opravený výkaz výmer a PD je prílohou tohto vysvetlenia.



Podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby majú mať požiarne otvory v požiarnych stenách kritérium EW-C a odolnosť min 15 (D1) minút. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**32.**

**Vo výpise dverí je poznámka, materiál určí investor, avšak máme za to, že je obrovský rozdiel ak by sme nacenili dvere drevené, plastové alebo hliníkové. Žiadame upresnenie materiálu, z ktorého majú byť nacenené dvere.**

**- Pozícia D4 v PD sa vo výkaze výmer nenachádza, tú tieto dvere predmetom verejného obstarávania**

**Ad.32**

Materiál dverí je uvažovaný z hliníkových materiálov Ak sa vo výpise dverí nepíše inak.

**33.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**Položka č. 259 – vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s priamym výparníkom, prietok vzduchu 29000m<sup>3</sup>/h – pri tejto jednotke je určený prietok vzduchu vo výkaze výmer 29000m<sup>3</sup>/h a v PD je uvedený prietok vzduchu 14500m<sup>3</sup>/h. Ktorý údaj je správny?**

**Ad. 33**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do rozpočtu. Správne má byť 14500m<sup>3</sup>/h. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**34.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**Položka č. 59 a 63 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky a pod – ku týmto položkám chýba vo výkaze výmer montážne položky. Žiadame o doplnenie montážnych položiek do výkazu výmer alebo aspoň do názvu položiek doplniť montáž a dodávka, aby bolo jasné, že položku treba oceniť správne.**

**Ad. 34**

Súhlasíme s doplnením názvu položky „Montáž a dodávka“, aby bolo jasné, že položku treba naceniť komplexne t.j. aj dodávku, aj montáž. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**35.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**Položka č. 228 – atyp okno PVC elektricky otvárané, šxv 8000x2300mm, 4 diely z toho 3 fix a 1 sklopný, izolačné trojsklo, 6 komorový profil – chýba špecifikácia v PD, žiadame doplniť, ktoré z týchto 4-och dielov má byť sklopné s pákovým ovládaním na el. pohon.**

**Ad. 35**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do projektu. Toto štvordielne okno bude mať 3 fixné časti a jedna krajná bude otváraná. Navrhujeme otvárať pravé krajné krídlo (pohľad z exteriéru). Opravený výkaz výmer a PD sú prílohou tohto vysvetlenia.

**36.**

**Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:**

**Položka č. 213 – Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, s preskleným pásom – uvedené vo VV 18 kusov a v PD je uvedených dvier 19 ks.**

**Ad. 36**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do rozpočtu. Správne má byť 19 ks. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.



**37.****Vo výkaze výmer objekt SO 01 – Tenisová hala:****Položka č. 219 - Zárubňa vnútroná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové – uvedené vo vv 18 kusov a v PD je uvedených dvier 19 ks.****Ad. 37**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do rozpočtu. Správne má byť 19 ks. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**38.****Podľa prílohy č.2 Výkaz výmer sú uvedené nasledovné položky:**

33	M	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky a pod	t	55,000		0,00
58	M	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky a pod	t	55,000		0,00
63	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	30,000		0,00

**Položky 33 a 58 majú rovnaký kód, označenie i hmotnosť. Nejedná sa teda o preklep a jedna položka je omylom priradená 2-krát ?**

**Ad. 38**

Áno je to duplicita, ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek rozpočtu. Je potrebné uvažovať len s jednou položkou o váhe 55t. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**39.**

**Hmotnosť celej oceľovej konštrukcie by podľa výkazu mala byť 140 t. Alebo 85 t ak ide o preklep. Ktorá hodnota je teda správna.**

**Ad. 39**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky č. 33 a 58 (Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzník a pod o hmotnosti 55 t sú duplicitné, platí iba jedna t.j. 55t. Položka č 63 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky prierez do 100-300mm t 30 je preklep pri nahadzovaní do rozpočtu má byť len 3t a ide o pomocné konštrukcie pre vzduchotechniku, ktorú statik neriešil, avšak je nutná pre uloženie prvkov vzduchotechniky na streche objektu. Spolu tak má byť hmotnosť oceľových prvkov 58 t a nie 140t. Opravený výkaz výmer a PD je prílohou tohto vysvetlenia.

**40.****Mohli by ste mi poslať samotný výkaz ocele ?****Ad. 40**

Výkaz ocele nemá verejný obstarávateľ k dispozícií.

**41.**

Z výkazu výmer nie je jasné, či sú uvažované zemné práce vrátane lôžka a zásypu, aj pre ležaté rozvody kanalizácie a vodovodu pod základovými konštrukciami. V prípade, že uvedené práce výkaz výmer neobsahuje žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

**Ad 41.**

Vo výkaze sa uvažujú práce vrátane výkopov pre ležaté rozvody.

**42.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované s prestupmi zdravotníckej, kúrenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie cez základové, vodorovné a zvislé konštrukcie. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 42**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**43.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované s okrajovými dilatačnými páskami pri poteroch. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov a projektovej dokumentácií, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 43**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**44.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 44**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**45.**

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s pomocným lešením pri profesiách elektroinštalácie, sadrokartónových konštrukciách... Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

**Ad. 45**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**46.**

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané množstvom odpadov obalov vzniknutých samotnou stavebnou činnosťou (obaly zo stavebného materiálu). Ak nie, žiadame doplniť položku a množstvo do výkazu výmer.

**Ad. 46**

Áno odpady vzniknuté na stavbe sú súčasťou výkazu



**47.**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie popisu, množstva a mernej jednotky pre konštrukčné prvky na plochej streche – kútové lišty, hranoly, ... do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

**Ad. 47**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**48.**

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s montážou a dodávkou „interiérovej a exteriérovej pásky pri montáži okien“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad 48**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**49.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické obklady a dlažby. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 49**

Výkaz uvažuje s penetráciou pod obklady, vyplýva to z rozboru použitých položiek cenníkovej databázy CENKROS, verejný obstarávateľ nedoplní tieto položky do VV, pretože sú súčasťou položiek rozpočtu resp. výkazu výmer.

**50.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované so „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 50**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**51.**

Vo výkaze výmer nie je uvažované s „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 51**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do rozpočtu.

**52.**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie objektu MaR s uvedením popisu, množstva a mernej jednotky jednotlivých komponentov položky do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

**Ad. 52**

Položka nie je súčasťou verejného obstarávania.

**53.**

Vo výkaze výmer ani projektovej dokumentácii nie je uvažované s „Dočasným dopravným značením“. Ak bude súčasťou verejného obstarávania, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

**Ad. 53**

Položka nie je súčasťou verejného obstarávania.

**54.**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Vytýčenie inžinierskych stavieb“ v bm, ak je súčasťou verejného obstarávania.

**Ad. 54**

Položka nie je súčasťou verejného obstarávania.

**55.**

Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

**Ad. 55**

Presun hmôt zhotoviteľ ocení. Percentá a jednotkovú cenu presunu hmôž si jednotliví uchádzači stanovujú podľa svojej potreby.

**56.**

Odpady - vo výkaze výmer sa nenachádzajú poplatky za odpady podľa kategórií ako ich určuje zákon o odpadoch. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť do výkazu výmer všetky kategórie odpadov.

**Ad. 56**

Položka nie je súčasťou verejného obstarávania

**57.**

Vo výkaze výmer chýba zabudované debnenie stropu trapézovým plechom pre plechodosku. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

**Ad. 57**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude doplnená do výkazu výmer. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**58.**

Vo výkaze výmer pre položku č. 48 je uvedená výmera 100m<sup>2</sup> správna? Pretože SDK podhlád je na 1. aj na 2.np. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer ak je výmera nesprávna.

**Ad. 58**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položka bude opravená zo 100 m<sup>2</sup> na 161 m<sup>2</sup> po započítaní stropov 1 a 2np. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**59.**

V predloženej dokumentácii pre ústredné vykurovanie chýbajú výkresy schémy zapojenia kotolne, napojenie vykurovacích telies. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

**Ad. 59**

Ide o administratívnu chybu, doplnenie - časť kúrenie je prílohou tohto vysvetlenia.





60.

Vo výkaze výmer pol. 340 je uvedený jednoradový radiátor, ale v projektovej dokumentácii sa navrhuje dvojradový, ďalej nesedia pre radiátory počty, vo VV je uvedené 14ks a v PD je 6ks, navyše z uvedeného označenie v PD nie je jasné aké parametre majú mať navrhované vykurovacie telesá. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer s určením požadovaného počtu a parametrov vykurovacích telies.

**Ad. 60**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD časť vykurovanie. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

61.

Podľa projektovej dokumentácie pre ústredné kúrenie sú navrhované 2 ks rozvážačov, ale vo výkaze výmer je uvedený 1ks ako 5-cestný, i keď podľa projektovej dokumentácie je 1ks 9-cestný a 1ks 6 cestný. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu a doplnenie výkazu výmer.

**Ad. 61**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD časť vykurovanie. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

62.

Vo výkaze výmer sú uvedené položky č. 348 a 349 pre expanznú nádobu objemu 6300 resp. 1001 litrov. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, použitie tak veľkej expanznej nádoby?

**Ad. 62**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD časť vykurovanie. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

63.

Vzduchotechnická jednotka je podľa PD navrhovaná na 14 500 m<sup>3</sup>/hod, ale vo výkaze výmer sa uvažuje s jednotkou 29 000m<sup>3</sup>/hod. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie projektovej dokumentácie s výkazom výmer a s určením, ktorý údaj je správny.

**Ad. 63**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD časť Vzduchotechnika. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

64.

V projektovej dokumentácii v časti elektroinštalácia chýbajú výkresy rozvážačov. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

**Ad. 64**

PD je doplnená o výkresy rozvážača. Doplnená projektová dokumentácia je súčasťou tohto vysvetlenia.

65.

Vo výkaze výmer je v položke č. 105 uvedený údaj rozmeru okna 22000 mm, jedná sa asi o preklep. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

**Ad. 65**

Ide o preklep správne má byť 2200mm. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

66.





**Vo výkaze výmer pre položku č. 107 je uvedený počet 3ks, ale v projektovej dokumentácii je počet 4ks. Navyše je v projektovej dokumentácii uvedená požiarne odolnosť, čo v prevedení PVC nie je možné. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie projektovej dokumentácie s výkazom výmer a s určením, ktorý údaj je správny. Zváži tiež verejný obstarávateľ materiálové prevedenie uvedeného okna?**

**Ad. 66**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte, resp. výkaze výmer. Podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby majú mať požiarne otvory v požiarnych stenách kritérium EW-C a odolnosť min 15 (D1) minút. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**67.**

**Vo výkaze výmer je pre položku č. 109 uvedené elektricky otváranie okien, ale v PD je uvedené okno ako fixné. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v prípade, že verejný obstarávateľ požaduje elektrické otváranie je potrebné určiť počet a ako sa budú krídla otvárať. Je elektrické otváranie zosúladiené s elektroinštaláciou?**

**Ad. 67**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie a preklep, ktorý sa nepremietol do projektu. Toto štvordielne okno, bude mať 3 fixné časti a jedna krajná bude otváracia. Navrhujeme otvárať pravé krajné krídlo (pohľad z exteriéru). Zmeny sa premietnu aj do PD. Opravený výkaz výmer a PD je prílohou tohto vysvetlenia.

**68.**

**Vo výkaze výmer chýbajú posuvne dvere dvojkridlové z presklenej steny Ps3, nakoľko posuvne dvere z PS2 sú vykázané samostatne v položke č. 113. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.**

**Ad. 68**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD časť vykurovanie. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

**69.**

**Vo výkaze výmer sa nenachádza demontáž pôvodnej nafukovacej haly vrátane technológie. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer, ak má byť predmetom verejného obstarávania.**

**Ad. 69**

Nie je súčasťou verejného obstarávania.

**70.**

**Vo výkaze výmer sa nenachádza ochrana kurtov pred poškodením. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer, ak má byť predmetom verejného obstarávania.**

**Ad. 70**

Nie je súčasťou verejného obstarávania.

**71.**

**V projektovej dokumentácii pre objekt SO-03 Dažďová kanalizácia je navrhovaná dĺžka potrubia 68m + 72m spolu 140m, ale vo výkaze výmer je uvažované s dĺžkou potrubia 120m. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer aj v nadväznosti na ostatné položky výkazu (zemné práce, lôžko a obsyp potrubia).**

**Ad. 71**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas zmien dokumentácie, kde sa menila trasa kanalizácie, ale tá sa nepremietla do rozpočtu. Výkaz upravíme na 140m. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia



**72.**

V projektovej dokumentácii je navrhovaný objekt SO-04.2 Združená kanalizácia – prekládka, ale vo výkaze výmer sa uvedený objekt nenachádza. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer, ak má byť objekt SO-04.2 predmetom verejného obstarávania

**Ad. 72**

Nie je súčasťou verejného obstarávania

**73.**

Poskytnutý výkaz výmer obsahuje položky pod. por. číslom 33 Prvky pre oceľ. nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky a pod. = 55,00 t (dodávka)

Por. č. 58 Prvky pre oceľ. nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky a pod. = 55,00 t (dodávka)

Por. č. 63 Prvky pre oceľ. nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm – 30 t (dodávka)

Kde sa vo výkaze výmer nachádza montáž týchto prvkov? Ak sa montáž vo výkaze výmer nenachádza prosíme o jej doplnenie.

Je množstvo dodávky prvkov pre oceľ. nosnú konštrukciu vo výkaze v súlade s PD?

**Ad. 73**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky č. 33 a 58 (Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzník a pod o hmotnosti 55 t sú duplicitné, platí iba jedna t.j. 55t. Položka č 63 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky prierez do 100-300mm t 30 je preklep pri nahadzovaní do rozpočtu má byť len 3t a ide o pomocné konštrukcie pre vzduchotechniku, ktorú statik neriešil, avšak je nutná pre uloženie prvkov vzduchotechniky na streche objektu. Spolu tak má byť hmotnosť oceľových prvkov 58 t a nie 140t. Opravený výkaz výmer a PD je prílohou tohto vysvetlenia.

**74.**

V Projektovej dokumentácii je vyznačené zábradlie v. 1100 mm. Kde sa vo výkaze výmer nachádza montáž a dodávka tohto zábradlia?

V prípade ak výkaz výmer neobsahuje zábradlie prosíme o jeho doplnenie.

Na ocenenie zábradlia je potrebná aj jeho výkresová dokumentácia. Prosíme o jej doloženie.

**Ad. 74**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas úprav projektu a nesprávne nahodenie položiek do rozpočtu. Posielame upravený výkaz. Vo výkaze je špecifikácia zábradlí, t.j. schodiskové zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4xd5, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy a zábradlie na lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, rám farba RAL, kotvenie zboku. Výkresová dokumentácia je robená pre účely stavebného povolenia, detaily týchto prvkov neboli požadované od zadávateľa a preto ich spracovateľ pd ani neriešil. Výrobcom jednotlivých prvkov zábradlí majú komplexne vyriešené tieto detaily, preto odporúčame sa obrátiť na nich pred inštaláciou týchto prvkov. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

**75.**

V projektovej dokumentácii je výpis miestností v ktorom je uvedený druh podlahy a plocha podlahy. Podľa tohto výpisu je potrebná montáž a dodávka keramickej dlažby v množstve 206,76 m<sup>2</sup> + obloženie schodiska.

Vo výkaze výmer je pod.por. číslom 71 a 72 uvedená montáž a dodávka keramickej dlažby v celkovej výmere 180 m<sup>2</sup>. Prosíme o opravu výkazu výmer.

Pod por.čísлом 70 je vo výkaze výmer uvedená montáž obkladov schodiskových stupňov vo výmere 10 m<sup>2</sup>. Kde sa vo výkaze výmere nachádza dodávka dlažby?

V prípade ak sa položka vo výkaze výmer nenachádza, prosíme o jej doplnenie

**Ad. 75**

Ide o chybu v nahadzovaní do rozpočtu, výkaz je upravený v zmysle pripomienky. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

76.

Projektová dokumentácia obsahuje výkres číslo .09 Výpis okien a dverí. Tento výpis nekorešponduje s výkazom výmer. Prosíme o jeho opravu

Ad. 76

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky sú upravené v rozpočte resp. výkaze výmer, v zmysle PD. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia

77.

Predmetom obstarávania je aj vzduchotechnika. Poskytnutý výkaz výmer nie je v súlade s projektovou dokumentáciou. Prosíme o zosúladienie výkazu a projektovej dokumentácie a následné zaslanie nového výkazu výmer, respektíve zmenenej PD.

Ad. 77

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas úprav projektu a nesprávne nahodenie položiek do rozpočtu. V čase tvorby výkazu boli robené zásadné zmeny v projekte vzduchotechniky, ktoré sa nestihli premietnuť do uvedeného výkazu. Opravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia.

78.

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienia množstva ocelej nosnej konštrukcie vo výkaze výmer a PD, nakoľko vo výkaze výmer je voľľa vyššie množstvo ocele ako v statických výkresoch. Prikladám tabuľku z PD a položky z ocele vytiahnuté z výkazu výmer.

- Projektová dokumentácia:

HMOTNOSŤ MATERIÁLU:  
S235JR - 15 305,4kg +10%  
S355JR - 30 188,3 kg +10%  
S450GD+Z - 4118,2 kg +15%

Spolu aj s rezervami 54 573,09 kg = 54,573 t

- Výkaz výmer:

33	M	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky a pod	t	55,000
58	M	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky a pod	t	55,000
63	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	30,000

Spolu 140 t



**Ad. 78**

Ide o administratívnu chybu vykonanú počas nahadzovania položiek do rozpočtu. Položky č. 33 a 58 (Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky a pod o hmotnosti 55 t sú duplicitné, platí iba jedna t.j. 55t. Položka č. 63 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu – stĺpy, väzníky prierez do 100-300mm t 30 je preklep pri nahadzovaní do rozpočtu má byť len 3t a ide o pomocné konštrukcie pre vzduchotechniku, ktorú statik neriešil, avšak je nutné pre uloženie prvkov vzduchotechniky na streche objektu. Spolu tak má byť hmotnosť oceľové prvky 58 t nie 140 t.

**Všetky uvedené zmeny sú zapracované do priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.**

**! Verejný obstarávateľ z dôvodu doplnenia výkazu výmer predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk, ktorú predkladáme ako prílohu výzvy.**

V Považskej Bystrici, 31. 03. 2022

Mgr. Peter Potecký  
Splnomocnená osoba

