



Názov zákazky	Hájske – Čistiareň odpadových vôd, kanalizácia
Názov stavby	Hájske – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia
Miesto stavby	k. u. Hájske
Investor	Obec Hájske
<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>	
Stupeň projektu	Dokumentácia pre stavebné povolenie
SO/PS	SO 2.10 NN Prípojka
Zákazkové číslo	Z937



Pečiatka:

Vypracoval:	Ing. Ján Šabo		Kópia č.
Overil:	Ing. Juraj Havetta		
Schválil:	Ing. Martin Dušička		
Číslo revízie:	0	Dátum: 12/2018	

P.č.	Označ.	Názov zariadenia	Mn.	M.j.	Typ/Obj.číslo	Výrobca
		<b>SO 2. 10 NN prípojka</b>				
1		Dovýzbroj TS-0015-002, Poistkový spodok	1	ks	SPB1 SS	OEZ
2		Dovýzbroj TS-0015-002, Nožová poistková vložka, vel. 1, AC500V	3	ks	PN1gG 125A	OEZ
		(dodávka ZSD do rozvádzača TS-0015-002)				
3		Oceľová trubka závitová žiarovo pozinkovaná Pancierový závit P63, Vnútorný priemer min: 58,8 mm	2	m		KOPOS
4		Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1	ks		KOPOS
5	WL-1	Kábel silnoprúdový 1 kV	10	m	1-AYKY 4x150	Nešpecifik.
6	RE- ČS1+ČOV	Polyesterová elektromerová skriňa + zemný diel + prístrojová výzbroj (Ističe, prúdové meracie transformátory, skúšobná svorkovnica, svorkovnice)	1	ks	ER P.V F663 100A -100/5A P0, 240/240	HASMA
		Hlavná výzbroj skrine:				
	FA1	Istič trojpólový, I <sub>n</sub> 100A, I <sub>CU</sub> 36kA	1	ks	100/3	Nešpecifik.
	FA2	Istič trojpólový, char.B, 6A	1	ks	B6/3	Nešpecifik.
	TA1-3	Prúdový merací transformátor	1	ks	100/5, 5VA	Nešpecifik.
	ZS1b	Skúšobná svorkovnica	1	ks	ZS1b	Nešpecifik.
7	WL-2	Kábel silnoprúdový 1 kV	460	m	1-AYKY 4x150	Nešpecifik.
8	RE-ČS1	Polyesterová rozvádzačová skriňa elektromerová URIARTE, IP44 + prístrojová výzbroj	1	ks	ART-75-L	ZEKO
		Podstavec polyester na beton, š=500mm, hl=300mm	1	ks	F1-500 + 2OF-500	ZEKO
		Hlavná výzbroj skrine:				
		Vyklápacia kľučka s vložkou (schválená ZSE)	2	ks		Nešpecifik.
		Prístrojový rošt s prípravou na elektromer, napät.sústava TN-C	1	ks		Nešpecifik.
		ET1 – Elektromer do 100A, 3F	1	ks		Nešpecifik.
		Istič trojpólový, char.B, 20A, 10kA	1	ks		Nešpecifik.
		X1 - Výstupná svorkovnica 35mm <sup>2</sup> (L1,L2,L3,N,PE)	1	kpt		Nešpecifik.
		Ekvipotenciálna svorkovnica	1	ks	EQ 03	FIRN
		Univerzálna radová svorka OTL 150-2, šedá	3	ks	MAA2150A10	MOREK
		Univerzálna radová svorka OTL 150-2, žlto-zelená	1	ks	MAA2150Y10	MOREK
		Držiak radových svoriek	1	ks		Nešpecifik.
9	WL-3	Kábel silnoprúdový 1 kV	665	m	1-AYKY 4x150	Nešpecifik.
10	VRIS- ČOV	Vonkajšia rozvodná istiacia skriňa	1	ks	VRIS 1K + KKP	HASMA
		Hlavná výzbroj skrine:				
		Nožová poistková vložka, vel. 1, AC500V	3	ks	PN1gG 80A	OEZ
11		Fe Zn páska 30x3,5 mm	50	m		ZIN
12		Odbočovacia spojovacia svorka	2	ks	SR02	ZIN
13		Asfaltový penetračný lak	0,5	kg		Nešpecifik.
14		Výkop káblovej ryhy podľa projektovej dokumentácie, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, polozenie mechanickej a výstražnej ochrany kábla, zasypenie ryhy	1100	m		Nešpecifik.
15		Prechod kábla cez Hájsky kanál (Výkop, alebo riadené pretláčanie-mikrotunelovanie)	16	m		Nešpecifik.
16		Ohybná dvojplášťová korugovaná chránička Kopoflex	20	m	KF 09110	KOPOS
17		Tuhá dvojplášťová korugovaná chránička Kopodur	16	m	KD 09 125	KOPOS

P.č.	Označ.	Názov zariadenia	Mn.	M.j.	Typ/Obj.číslo	Výrobca
18		Tesniaca zmršťovacia trubička na utesnenie kábla v chráničke - čierna	1	kpt		HILPRESS
19		Uzavieracie zátky pre chráničky (k zaslepeniu pri pokládke)	1	kpt		KOPOS
20		Výstražná fólia do výkopu - červená	1100	m		Nešpecifik.
21		Piesok na obsyp kábla	45	m3		Nešpecifik.
		Ostatné náklady				
22		Doprava na stavbu, obstarávacie a zabezpečovacie náklady	1	kpt		Nešpecifik.
23		Projektová dokumentácia na realizáciu, DSV	1	kpt		Nešpecifik.
24		Montáž, pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie	1	kpt		Nešpecifik.
25		Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)	1	kpt		Nešpecifik.