



EUR

Stavba :Návrh vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave					Miesto:						
Objekt :SO 01 Spevnené plochy - chodníky					JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:					
Odberateľ: Mesto Rožňava					IČO:						
					DIČ:						
Dodávateľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin					IČO:						
					DIČ:						
Projektant: Ing. Zuzana Štefanová					IČO:						
					DIČ:						
1 M3 OP					136 110		1 M			136 110	
1 M2 ZP					136 110						
1 M2 UP					136 110						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:	96 735,76	30 614,60	127 350,36		6	Práce nadčas				
2	PSV:					7	Murárske výpomoc				
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy				
4	iné:					9					
5	Súčet:	96 735,76	30 614,60	127 350,36		10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky					18	Projektové práce				
14						19					
15				Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady					
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		113 424,76			
dátum:					22	DPH 20% z:		113 424,76		22 684,95	
					23	DPH 0% z:					
					24	Sučet riadkov 21 až 23:		136 109,71			
					F	Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:					podpis: 						
dátum:					dátum:						
pečiatka:					pečiatka: 						

Odberateľ: Mesto Rožňava
Projektant: Ing. Zuzana Štefanová
Dodávateľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2

Stavba :Návrh vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
Objekt :SO 01 Spevnené plochy - chodníky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE			41 848,70	951,60600	85,000	0,000
2 - ZÁKLADY			984,96	0,21933	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE			37 297,20	548,75118	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			33 293,90	1 570,06462	0,000	0,000
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:			113 424,76	3 070,64113	85,000	0,000
Za rozpočet celkom			113 424,76	3 070,64113	85,000	0,000

Odberateľ: Mesto Rožňava
 Projektant: Ing. Zuzana Štefanová
 Dodávateľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracoval:
 JKSO :

Stavba : Návrh vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
 Objekt : SO 01 Spevnené plochy - chodníky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	230,000	m2	1,61	370,30	20
2	272	11120-1201	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	200,000	m2	3,05	610,00	20
3	272	11120-1401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	200,000	m2	2,72	544,00	20
4	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	170,000	m2	1,42	241,40	20
5	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	765,000	m3	5,76	4 406,40	20
6	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn. 4	765,000	m3	0,43	328,95	20
7	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	765,000	m3	1,51	1 155,15	20
8	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	765,000	m3	8,02	6 135,30	20
9	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	765,000	m3	2,72	2 080,80	20
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	765,000	m3	0,72	550,80	20
11	001	18130-1104	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	1 000,000	m2	1,61	1 610,00	20
12	MAT	583 950020	Zemina (náhrada za odkopávky, výplň záhonov)	520,000	m3	26,78	13 925,60	20
13	001	18130-1119	Dovoz ornice	520,000	m3	15,00	7 800,00	20
14	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	1 000,000	m2	2,09	2 090,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				41 848,70			41 848,70	
2 - ZÁKLADY								
15	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	906,000	m2	0,36	326,16	20
16	MAT	673 521600	Geotextília 200g	915,000	m2	0,72	658,80	20
2 - ZÁKLADY spolu:				984,96			984,96	
5 - KOMUNIKÁCIE								
17	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4 - 8 mm hr. do 5 cm	906,000	m2	2,72	2 464,32	20
18	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8 - 16 mm hr. 25 cm	906,000	m2	10,80	9 784,80	20
19	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby	906,000	m2	13,68	12 394,08	20
20	MAT	592 450060	Dlažba betónová 10/20/6 cm Citytop hnedá s fázou / Dlažba TOP Zóna 10/20/6 hnedá s fázou/	542,000	m2	13,68	7 414,56	20
21	MAT	592 450100	Dlažba betónová 10/20/6 cm Citytop piesková s fázou / Dlažba TOP Zóna 10/20/6 piesková s fázou/	383,000	m2	13,68	5 239,44	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				37 297,20			37 297,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	1 004,000	m	10,80	10 843,20	20
23	MAT	592 174501	Obrubník parkový hnedý 5/20/100	1 020,000	kus	3,31	3 376,20	20
	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	765,000	m3	5,50	4 207,50	20
25	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 701,029	t	4,06	6 906,18	20
26	221	99822-3094	Pripl. za zváč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	1 701,029	t	4,68	7 960,82	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				33 293,90			33 293,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				113 424,76			113 424,76	
Za rozpočet celkom				113 424,76			113 424,76	