

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO-01	PREVÁDZKOVÁ HALA A SKLAD TECHNIKY
SO-02	OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK
SO-03	MANIPULAČNÁ PLOCHA
SO-04.1	BETÓNOVÝ BLOK - BRO
SO-04.2	BETÓNOVÝ BLOK - Stavebný odpad
SO-05.1	OPLOTENIE - OPORNÁ STENA
SO-05.2	OPLOTENIE
SO-06	VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-07.1	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - SPLÁŠKOVÁ
SO-07.2	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA VSAKOVACIE BOXY

- Splášková kanalizácia
- Kanalizačná prípojka
- Dažďová kanalizácia
- Vodovd
- Vodovodná prípojka
- VŠ — Revizná šachta
- Nadzemné elektrické vedenie
- Elektrická podzemná prípojka
- RS - Elektromerová skriňa
- RS - Elektromerová skriňa
- RŠ DN 400 — Revizná šachta
- H — Hydrant

- DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU REALIZOVAŤ PO NAVŘŠENÍ VŠETKÝCH VRSTIEV PRÍPRAVY STAVENISKA, OKREM VSAKOVACEJ JAMY
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZABEZPEČIT VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI JEDNOTLIVÝCH SIETÍ
- NAPOJENIE ODKVAPOVÝCH ZVODOV - VIĎ SITUÁCA V KOORDINÁCIOU STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KTORÉ SÚ NAPOJENÉ

VB — VSAKOVACIE BLOKY Z POPLYPROPYLÉNU 500 x 1000 v= 400 OSADENÉ NA SEBE V TROCH RADOCH - CELKOVÝ VÝŠKA: 1200mm PO OBVODE OBALENÉ DO GEOTEXTÍLIE

Autor návrhu	Ing. Pavol FOTTA	FOTTA s.r.o. projektová kancelária Ing. F O T T A PAVOL Prvomyslitel 3767, Banáčov 085 01 Lt.0907 317 440 email: pavol.fotta@gmail.com	
HIP	Ing. P. Fotta	Zodpovedný projektant	Ing. F O T T A PAVOL
Vypracoval	FOTTA s.r.o.		
Stavebník	Obec TORYSA; Obecný úrad Torysa 28; 082 76		
Miesto stavby	Obec TORYSA	Číslo zákazky	TO-03201606
Názov stavby	ZBERNÝ DVOR V OBCI TORYSA	Formát	10 x A4
		Dátum	06-07. 2016
	Parcela KM 176/8 Klasifikácia stavby 1252	Stupeň	Dokumentácia pre stavebné konanie
Objekt	SO - 07.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	Mierka	1:100
Obsah	SITUÁCIA	Číslo výkresu	D.7.2.K - 01
Časť	Stavebné a architektonické riešenie		