

ZADANIE

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo

Objekt: Úsek 9-1. časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	48,000		
2	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,400		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	86,000		
4	001	132201109	šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,800		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	134,000		
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	134,000		

2

Zakladanie

7	002	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	86,000		
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	129,000		
9	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	350,880		
10	002	289971211	upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	344,000		

5

Komunikácie

11	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	129,000		
12	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	129,000		
13	221	567125112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	129,000		
14	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	129,000		
15	592	5922901940	Zámková dlažba hr. 6 cm, sivá	m2	131,580		
16	221	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	129,000		

ZADANIE

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo

Objekt: Úsek 9-1. časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	221	916561111	lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	172,000		
18	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový	ks	173,720		
19	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,740		

99 Presun hmôt HSV

20	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	312,703		
21	R	PC001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		

Celkom