

ČASŤ STAVBY :

601-00 Preložka odberných elektrických zariadení

KS:

2141

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD CPV	KÓD SP			
<b>45.11.11</b>			<b>Demolačné práce</b>		
1		05010205	<b>Búranie konštrukcií, základy, betónové</b> <i>odstránenie základu rozvádzača: 1,65*0,52*1</i>	m3	0,86
2		05020340	<b>Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného</b> Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, silnoprúdové vedenia vonkajšie <i>kábel 1-AYKY-J 4x16 RE 44+5+2</i> <i>kábel 0,75-CYKY-J 3x2,5 RE 5+3</i> <i>oceľová chránička na moste 40</i>	m m m m	101,00 101,00 51,00 10,00 40,00 101,00
3		05020340	<b>Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného</b> Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, silnoprúd - príslušenstvo vonkajšie <i>elektromerové rozvádzače 2x</i>	ks ks	2,00 2,00
4		05020341	<b>Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov</b> Búracie práce a demolácie, vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov, osvetlenia - komplet <i>signalizačný stožiar SS č. 1</i>	ks ks	1,00 1,00
5		05080200	<b>Doprava vybúraných hmôt vodorovná</b> Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km <u>odvoz na spoplatnenú skladku:</u> <i>odstránenie základu 0,86m3*2,2t/m3</i>  <u>odvoz do zberných surovín:</u> <i>odstránenie stožiara: 1*4,7m*0,007t/m</i> <i>odstránenie rozvádzačov 2*1m*0,03t/m</i> <i>odstránenie káblov CU: 10m*0.0003t/m</i> <i>odstránenie káblov AL: 51m*0.0006t/m</i> <i>odstránenie oceľovej chráničky na moste a v zemi: 40m*0.001</i>	t t	2,05 2,05 1,89 0,03 0,06 0,003 0,03 0,04 0,17
<b>45.11.20</b>			<b>Výkopové zemné práce a presun zemin</b>		
6		01020200	<b>Odkopávky a prekopávky nezapažené</b> Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 1-4 <i>odkopenie betónového základu: 2*0.8*1-1.7*0.52*1</i>	m3 m3	0,72 0,72
7		01030102	<b>Hĺbené vykopávky jám nezapažených</b> Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 3 <i>jama pre betónový podstavec 2.5*1.5*1.5</i> <i>jama pre kábluovú spojku 1.5*1*0.8*3</i>	m3 m3	9,23 9,23 5,63 3,60 9,23
8		01030201	<b>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm</b> Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 <i>výkop kábluovej rýhy v zeleni/chodník 0.35*0.8*(10+10+3)</i> <i>(vrátane uloženia výstražnej fólie so šírkou 330mm)</i> <i>výkop kábluovej rýhy kábluového prechodu 0.5*1.2*10 (vrátane uloženia výstražnej fólie so šírkou 330mm)</i> <i>výkop pre uloženie pásoviny FeZn 30x4 0.35*0.8*(20+25+15+5)</i>	m3 m3	30,64 30,64 6,44 6,00 18,20 30,64
<b>45.11.24</b>			<b>Výkopové práce</b>		

ČASŤ STAVBY :

601-00 Preložka odberných elektrických zariadení

KS:

2141

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD CPV	KÓD SP	KÓD SPP			
9	45.11.25	01040402	0104040207	<b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b> Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. Horniny 1-4 <i>spätňý zásyp výkopov a jamy betónového podstavca</i> 30.64+9.23+0.72 40,58	m3 m3	40,58 40,58
				<b>Presun zemín</b>		
10	45.21.11	01040202	0104020202	<b>Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením</b> Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných <i>štrkové lôžko pod betónový podstavec 2*1*0.2</i> 0,40	m3 m3	0,40 0,40
				<b>Stavebné práce na stavbe budov</b>		
11		01010105		<b>Základy pásy</b> Základy pásy betón prostý tr. C. 20/25 (B 25) <i>káblový prechod 0.5*8*0.3</i> 1,20	m3 m3	1,20 1,20
12		01010207		<b>Základy pätky</b> Základy pätky betón prostý tr. C. 30/37 (B 35) <i>betónový základ 1.8*0.6*1.5 (vrátane: chráničky KSX-PEG Ø40, KSX-PEG Ø75, základový rošt ZR1-5, krabica ekvipotenciálneho vyrovnania DEHN 476 016. FeZn Ø10, pripojovací bod DEHN 478 112)</i> 1,62	m3 m3	1,62 1,62
13	45.31.12	61010401		<b>Izolačné práce proti vode a zemnej vlhkosti</b> Izolačné práce proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov, náterivami a tmelmi <i>náter betónového základu náterom Sikagard 1.8*0.8*2+0.6*0.8*2</i> <i>(vrátane tmelu na prechody RE, SPP - základ, stožiar - základ, semafor - stožiar)</i> 3,84	m2 m2	3,84 3,84
				<b>Elektroinštalčné práce v neobytných budovách</b>		
14		91010301	9101030101	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia úložný materiál, rúrky elektroinštalčné</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia úložný materiál, rúrky elektroinštalčné, uložením pevne ohybné plastové <i>chránička KSX-PEG Ø40 15m (vrátane záslepky)</i> <i>chránička KSX-PEG Ø75 20m (vrátane záslepky)</i> 15,00 20,00 35,00	m m	35,00 35,00
15		91010302	9101030201	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia úložný materiál, rúrky elektroinštalčné</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia úložný materiál, rúrky elektroinštalčné, uložením pevne tuhé plastové <i>chránička KSX-PEG Ø75 42m (vrátane záslepky)</i> 42,00	m m	42,00 42,00
	45.31.56			<b>Inštalovanie nízkeho napätia</b>		
16		91041601	9104160101	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia nadzemné NN nosiče pre svietidlá</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení vedenia nadzemné NN nosiče pre svietidlá na stožiare <i>páska BANDIMEX so šírkou 9,5mm na kotvenie semaforu</i> 2,00	ks ks	2,00 2,00
17		91080101	9108010108	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble CU NN káble silové</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble CU NN káble silové uložené v chráničkách <i>H07V-K 1x16 ZŽ 1m</i> <i>0,75-CYKY-J 3x2,5 20m</i> 1,00 20,00 21,00	m m	21,00 21,00
18		91080118	9108011801	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble Cu NN zaťahovanie káblov</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble CU NN zaťahovanie káblov do chráničiek <i>kábel 0,75-J 3x2,5 RE do KSX-PEG Ø40</i> <i>vodič H07V-K 1x16 ZŽ do KSX-PEG Ø40</i> 20,00 1,00	m m	21,00 21,00

ČASŤ STAVBY :

601-00 Preložka odberných elektrických zariadení

KS:

2141

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD CPV	KÓD SP	KÓD SPP			
				21,00		
19		91090101		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble AI NN káble silové</b>	m	70,00
			9109010108	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble AI NN káble silové uložené v chráničkách kábel 1-AYKY-J 4x16 RE 70m	m	70,00
				70,00		
20		91090112		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble AI NN káble silové</b>	m	70,00
			9109011201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení káble AI NN zaťahovanie káblov do chráničiek kábel 1-AYKY-J 4x16 RE 70m	m	70,00
				70,00		
21		91100103		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, káblové spojky</b>	ks	3,00
			9110010302	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, káblové spojky priame viacžilové spojka 1-SVCZ-M-16 2ks spojka SVCZ 3x2,5 S-Cu 1ks	ks	3,00
				2,00 1,00 3,00		
22		91100107		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukončenie vodičov v rozvádzačoch</b>	ks	17,00
			9110010705	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukončenie vodičov v rozvádzačoch teplom zmršt. hadicami káblová rozdeľovacia hlava AK 4 6-35 4ks (vrátane označovacích štítkov na kábel) káblová rozdeľovacia hlava HCZ3 2,5-35 5ks (vrátane označovacích štítkov na kábel)	ks	9,00
				4,00 5,00 9,00		
			9110010706	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukončenie vodičov v rozvádzačoch záklopkami úchytka SONAP 11-18 4ks úchytka SONAP 14-28 4ks	ks	8,00
				4,00 4,00 8,00		
23		91120102		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, prístroje istiace, poistky NN nožové</b>	ks	8,00
			9112010202	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, prístroje istiace, poistky NN nožové, na panel poistka gG 20A 3ks poistka gG 25A 3ks	ks	6,00
				3,00 3,00 6,00		
24		91120401		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, prístroje istiace, ističe NN</b>	ks	2,00
			9112040102	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, prístroje istiace, ističe NN, inštalované NN vonkajšie istič B2A, 6kA 2ks	ks	2,00
				2,00		
25		91190101		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, rozvádzače, NN rozvádzače, 1 pole silové</b>	ks	3,00
			9119010101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, rozvádzače, NN rozvádzače, 1 pole silové, prúd striedavý elektromerový rozvádzač RE1.0 K403 P2 2ks (vrátane granulátu keramzitu, kotvenia o betónový základ, jedнопólovej schémy, označenia prístrojov, označenia skrine) prípojkový rozvádzač SPP6-K403 S/S 50/50 IP44 - výška skrine 500mm! (vrátane granulátu keramzitu, kotvenia o betónový základ, jedнопólovej schémy, označenia prístrojov, označenia skrine)	ks	3,00
				2,00 1,00 3,00		
	45.31.61			<b>Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest</b>		

ČASŤ STAVBY :

601-00 Preložka odberných elektrických zariadení

KS:

2141

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD CPV	KÓD SP	KÓD SPP			
26		91200101	9120010101	<b>Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, svietidlá a osvetľovacie zariadenia</b> Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, svietidlá a osvetľovacie zariadenia, stožiare osvetľovacie oceľové signalizačný stožiar SS č. 1 S160/40P 1ks (vrátane kotvenia stožiara o betónový základ a radových svoriek PHOENIX CONTACT UT2,5, UT2,5 BU, UT2,5-PE)	ks ks	1,00 1,00
27		91220501	9122050106	<b>Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, uzemňovacie a bleskozvodné vedenia</b> Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, podpory vodičov ndzemných plastové držiak vedenia DEHN 274 113 2ks	ks ks	2,00 2,00
28		91220702	9122050106	<b>Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, uzemňovacie a bleskozvodné vedenia</b> Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky pre vedenia v zemi krížová svorka DEHN 318 233 4ks svorka na odbečenie z pásoviny guľatinou DEHN 318 209 3ks svorka na pripojenie guľatiny na stožiar DEHN 363 010 2ks (vrátane narezania závitu do stožiara a prichytenie cez skrutku M10) svorka na pripojenie guľatiny k pripojovaciemu bodu základu DEHN 478 129 1ks svorka ekvipotenciálneho vyrovnania osadená v krabici v záklde DEHN 540 260 1ks	ks ks	11,00 11,00
29		91221001	9122100102	<b>Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, vedenia, vedenia v zemi</b> Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, vedenia, vedenia v zemi, FeZn drôtové vodič kruhovaný poplastovaný Ø10 DEHN 800 110 7m	m m	82,00 7,00
			9122100103	Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, vedenia, vedenia v zemi, FeZn pásové uzemňovacia pásovina FeZn 30x4 75m	m	75,00
30		91221501	9122150101	<b>Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, revízia bleskozvodov</b> Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení, revízia bleskozvodov, za jeden zvod zvod SS č. 1, SS č. 2, SPP6 3ks odborná prehliadka a odborná skúška EZ	ks ks	5,00 5,00
	45.00.00			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		
31		000400022.S		<b>Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby projekt skutočného vyhotovenia</b>	kpl	1,00