

OTÁZKY + ODPOVEDE:

Dobrý deň,

Žiadame o vysvetlenie - presné vymedzenie prác súvisiace so zateplením stropu nad SDK .

- v zadaní v položke p.č. 66 a 67 je nový sadrokartonový podhľad KNAUF WHITE hr.12,5 mm v jednej vrstve alebo v dvoch vrstvách a v akej povrchovej úprave (maľba?)? - zadanie neobsahuje
 - položka č. 66 hovorí o spätnej montáži SDK dosiek, avšak predpokladá sa, že budú znehodnotené, tak položka č. 67 hovorí o dodávke novej SDK dosky v dvoch vrstvách. čo sa týka povrchovej úpravy, tak je nutné pripočítať k položkám.
- v položkách p.č.55 a 57 je nová tepelná izolácia bez dodávky parozábrany. Novú tepelnú izoláciu treba umiestniť nad alebo pod existujúcu tep. izoláciu alebo treba odstrániť pôvodnú vatovú izoláciu, ktorá je dezolátnom stave.
 - položka č. 55 je zateplenie atiky a tam sa nedodáva parozábrana predsa. položka č. 57 je dodávka novej tepelnej izolácie, parozábrana je predsa súčasťou položky č. 56, je to predsa uvedené v jej popise. Platí výkaz výmer - pôvodná izolácia zostáva.
- je technicky možné novú tepelnú izoláciu vsunúť pod existujúcu?
 - platí výkaz výmer (upresníme podľa skutočnosti)
- pol.č.98 Náter ocelovej konštrukcie-predpoklad... 1 súbor: žiadam vyšpecifikovať druh a množstvo náteru a tiež určiť, či je potrebné odstránenie existujúcej tep.izolácie pred vykonaním týchto prác?
 - vzhľadom k tomu, že nebola bližšie špecifikovaná existujúca oceľová konštrukcia (projekty sú na stavebné povolenie - NIE realizačné) nebolo možné presnejšie určiť jej množstvo, druh náteru nie je špecifikovaný, ale predpokladá sa základný+vrchný - náklady treba započítať do položky č.98
- Vykonávanie vyššie uvedených prác z akého pracovného podkladu treba vykonať (priestorové lešenie,vozíky,atd) - vzhľadom na 7 metrovú výšku a charakter podlahy (palubovka).
 - vzhľadom na výšku 7 m je nepredstaviteľné pomocné lešenie, skôr sa odporúča použitie nejakej plošiny alebo iných zdvižných zariadení, ktoré je možné využiť pri práci vo výške avšak s ochranou jestvujúcej palubovky - všetky tie náklady treba započítať do celkovej ceny!
- v časti Vykurovanie - tepelné čerpadlo v položke p.č. 70: stavebnomontážne práce výkopová ryha hĺbka 1,0m , šírka 1,0m výsyp piekom, dĺžka ryhy cca. 25m + úprava terénu - obsah tejto položky vo výkresoch kde sú znázornené? –
 - predpokladá sa že podľa skutočnosti treba tie práce vykonať a preto sú vo výkaze - platí výkaz výmer.