

NOVÉ DVERE PRESUNÚŤ, SPRAVIŤ NOVÝ PREKLAD NAD NOVÝM STAVEBNÝM OTVOROM PRE NOVÉ DVERE



NOVÉ DVERE PRESUNÚŤ, SPRAVIŤ NOVÝ PREKLAD NAD NOVÝM STAVEBNÝM OTVOROM PRE NOVÉ DVERE

ZAMUROVAŤ ČASŤ OTVORU PO STARÝCH DVERÁCH ROZMERU 460 x 2 020 mm, HR. PRIEČKY 150 mm



NOVÉ KONŠTRUKCIE :

- NOVÁ HYGIENICKÁ BUNKA - NOVÁ SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR. 150 mm, Z VNÚTORNEJ STRANY HYGIENICKEJ BUNKY POUŽIŤ IMPREGNOVANÝ SADROKARTÓN, Z VONKAJŠEJ STRANY POUŽIŤ BASIC SADROKARTÓN, MEDZIPRIESTOR VYPLNENÝ MINERÁLNOU VATOU, STROP - **(PROTIPOŽIARNÝ IMPREG. SADROKARTÓN RIGIPS RFI (DFH2) HR. 15 mm)** + MAĽBA
- V HYGIENICKEJ BUNKE V SPRCHOVACOM KÚTE, PRI ZMÁČANÍCH POVRCHOCH **NA PODLAHE A STENÁCH POUŽIŤ TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU**, DO KÚTOV A ROHOV VLOŽIŤ PRUŽNÉ TESNIACE PÁSKY, KERAMICKÉ OBKLADY NA CELÚ VÝŠKU, NA PODLAHE BUDE DLAŽBA S PROTIŠMÝKOVOU ÚPRAVOU, **POUŽIŤ ŠKÁROVACIU HMOTU VODEODOLNÚ, ANTIBAKTERIÁLNU, ODOLNÚ VOČI PLESNIAM (TYPU AKO MAPEI)**
- V HYGIENICKEJ BUNKE NA CELÚ PLOCHU POD DLAŽBU - **ELI VYKUROVACIA ROHOŽ+TEP. IZOLÁCIA 6 mm+TERMOSTAT** NA STENE
- V HYGIENICKEJ BUNKE OSADIŤ NOVÉ UMÝVADLO + ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, NAD UMÝVADLOM OSADIŤ ZRKADLO A POLIČKU OSADIŤ NOVÚ ZMIEŠAVACIU SPRCHOVACIU BATÉRIU, OSADIŤ NOVÚ MISU GEBERIT + KONŠTRUKCIA GEBERIT SO SPLACHOVACÍMI TLAČÍTKAMI, V SPRCHOVACOM KÚTE OSADIŤ AKRYLÁTOVU SPRCHOVÚ VANIČKU 1 000 x 1 000 x 40 mm, MEDZI SPRCHOVACÍ KÚT A WC MISU OSADIŤ DELIACU STENU Z KALENÉHO SKLA HR. 8 mm A VÝŠKY 2 200 mm, NAMONTOVAŤ NOVÉ VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, VENTILÁTOR, **V ČASTI SPRCHOVACÍ KÚT A WC MISA SPRAVIŤ VYVÝŠENÚ PODLAHU HR. 150 mm**
- **PS** - ZÁCHODOVÁ MISA BUDE OSADENÁ V PREDSADENEJ SÁDROKARTONOVEJ INŠTALAČNEJ STENE PRE ZÁVESNÝ SANITÁRNY SYSTÉM GEBERIT PRE WC S OVLÁDANÍM SPREDU (S NÁDRŽKOU DO STENY) - STAVEBNÁ VÝŠKA 1200 mm
- **BLS** - BODOVÉ LED SVIETIDLO OSADENÉ V SADROKARTÓNOVOM PODHĽADE
- V IZBE NAMONTOVAŤ NOVÉ VSTUPNÉ PLNÉ DVERE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA, FAB ZÁMOK
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÉ ELEKTRICKÉ SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY + LAN ROZVOD PRE INTERNET
- V IZBE NAMONTOVAŤ NOVÉ VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A LAN ZÁSUVKU
- V IZBE AKO PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE MARMOLEUM + SOKEL 100 mm
- V IZBE NAMONTOVAŤ VSTAVANÚ ŠATNÍKOVÚ SKRIŇU NA MIERU
- V IZBE VYMENIŤ PÔVODNÉ STREŠNÉ OKNO ZA NOVÉ STREŠNÉ OKNO V PRISLÚCHAJÚCOM ROZMERE ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMČEK - TEPLÝ RÁMČEK, ROLETA NA ZATEMNENIE
- V IZBE VYMENIŤ PÔVODNÝ RADIÁTOR ZA NOVÝ RADIÁTOR - ROZMER PODĽA PÔVODNÉHO RADIÁTORA
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÉ SADROVÉ OMIETKY + NOVÁ MAĽBA
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD **(PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓN RIGIPS RF (DF) HR. 15 mm)** + NOVÁ MAĽBA
- V IZBE POD STREŠNÝM OKNOM PO CELEJ DĹŽKE SPRAVIŤ NOVÚ ZATEPLENÚ PREDSTIENKU HR. 200 mm, VÝŠKY 1 350 mm, ZO SADROKARTÓNU + MINERÁLNA VATA

NOVÁ SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR. 150 mm

REZOPOHĽAD D - D



REZOPOHĽAD A - A



VYVÝŠENÁ PODLAHA HR. 150 mm

ZAMUROVAŤ ČASŤ OTVORU PO STARÝCH DVERÁCH ROZMERU 460 x 2 020 mm, HR. PRIEČKY 150 mm

NOVÁ ZATEPLENÁ PREDSTIENKA HR. 200 mm VÝŠKA CCA. 1 350 mm

Sada číslo :

IZBA Č. 307

VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KONTROLOVAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ, PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE. TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VYPRACUJE DODÁVATEĽ A PÍSOMNE ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM PRED VÝROBOU

POZNÁMKA:
STENY V SAMOTNÝCH IZBÁCH NIE SÚ NA SEBA KOLMÉ

Ing.arch. Ján Kunec, Prostějovská 44, 080 01 Prešov
e-mail: jankunec@gmail.com

Vypracoval :	Zodpovedný projektant :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. Jan Parimucha	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec

Investor :	Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská cesta 1644/21, 034 01 Ružomberok
Názov stavby :	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA V KŇAZSKOM SEMINÁRI V KOŠICIACH
Časť :	E.1 - dokumentácia stavebných objektov, ASR
Obsah výkresu :	PÔDORYS - IZBA Č. 307, NOVÝ STAV

Dátum :	APRÍL 2022
Stupeň :	Dokumentácia na uskutočnenie stavby
	01