





NOVÉ KONŠTRUKCIE :

- NOVÁ HYGIENICKÁ BUNKA - NOVÁ SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR. 150 mm, Z VNÚTORNEJ STRANY HYGIENICKEJ BUNKY POUŽIŤ IMPREGNOVANÝ SADROKARTÓN, Z VONKAJŠEJ STRANY POUŽIŤ BASIC SADROKARTÓN, MEDZIPRIESTOR VYPLNENÝ MINERÁLNOU VATOU, STROP - **(PROTIPOŽIARNY IMPREG. SADROKARTÓN RIGIPS RFI (DFH2) HR. 15 mm)** + MAĽBA
- V HYGIENICKEJ BUNKE V SPRCHOVACOM KÚTE, PRI ZMÁČANÍCH POVRCHOCH **NA PODLAHE A STENÁCH POUŽIŤ TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU**, DO KÚTOV A ROHOV VLOŽIŤ PRUŽNÉ TESNIACE PÁSKY, KERAMICKÉ OBKLADY NA CELÚ VÝŠKU, NA PODLAHE BUDE DLAŽBA S PROTIŠMÝKOVOU ÚPRAVOU, **POUŽIŤ ŠKÁROVACIU HMOTU VODEODOLNÚ, ANTIBAKTERIÁLNU, ODOLNÚ VOČI PLESNIAM (TYPU AKO MAPEI)**
- V HYGIENICKEJ BUNKE NA CELÚ PLOCHU POD DLAŽBU - **ELI VYKUROVACIA ROHOŽ+TEP. IZOLÁCIA 6 mm+TERMOSTAT** NA STENE V HYGIENICKEJ BUNKE OSADIŤ NOVÉ UMÝVADLO + ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, NAD UMÝVADLOM OSADIŤ ZRKADLO A POLIČKU OSADIŤ NOVÚ ZMIEŠAVACIU SPRCHOVACIU BATÉRIU, OSADIŤ NOVÚ MISU GEBERIT + KONŠTRUKCIA GEBERIT SO SPLACHOVACÍMI TLAČÍTKAMI, V SPRCHOVACOM KÚTE OSADIŤ AKRYLÁTOVU SPRCHOVÚ VANIČKU 1 000 x 1 000 x 40 mm, MEDZI SPRCHOVACÍ KÚT A WC MISU OSADIŤ DELIACU STENU Z KALENÉHO SKLA HR. 8 mm A VÝŠKY 2 200 mm, NAMONTOVAŤ NOVÉ VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, VENTILÁTOR, **V ČASTI SPRCHOVACÍ KÚT A WC MISA SPRAVIŤ VYVÝŠENÚ PODLAHU HR. 150 mm**
- **PS** - ZÁCHODOVÁ MISA BUDE OSADENÁ V PREDSADENEJ SÁDROKARTONOVEJ INŠTALAČNEJ STENE PRE ZÁVESNÝ SANITÁRNY SYSTÉM GEBERIT PRE WC S OVLÁDANÍM SPREDU (S NÁDRŽKOU DO STENY) - STAVEBNÁ VÝŠKA 1200 mm
- **BLS** - BODOVÉ LED SVIETIDLO OSADENÉ V SADROKARTÓNOVOM PODHĽADE
- V IZBE NAMONTOVAŤ NOVÉ VSTUPNÉ PLNÉ DVERE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA, FAB ZÁMOK
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÉ ELEKTRICKÉ SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY + LAN ROZVOD PRE INTERNET
- V IZBE NAMONTOVAŤ NOVÉ VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A LAN ZÁSUVKU
- V IZBE AKO PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE MARMOLEUM + SOKEL 100 mm
- V IZBE NAMONTOVAŤ VSTAVANÚ ŠATNÍKOVÚ SKRIŇU NA MIERU
- V IZBE VYMENIŤ PÔVODNÉ STREŠNÉ OKNO ZA NOVÉ STREŠNÉ OKNO V PRISLÚCHAJÚCOM ROZMERE ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMČEK - TEPLÝ RÁMČEK, ROLETA NA ZATEMNENIE
- V IZBE VYMENIŤ PÔVODNÝ RADIÁTOR ZA NOVÝ RADIÁTOR - ROZMER PODĽA PÔVODNÉHO RADIÁTORA
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÉ SADROVÉ OMIETKY + NOVÁ MAĽBA
- V IZBE SPRAVIŤ NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD **(PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓN RIGIPS RF (DF) HR. 15 mm)** + NOVÁ MAĽBA
- V IZBE POD STREŠNÝM OKNOM PO CELEJ DĹŽKE SPRAVIŤ NOVÚ ZATEPLENÚ PREDSTIENKU HR. 200 mm, VÝŠKY 1 350 mm, ZO SADROKARTÓNU + MINERÁLNA VATA





Sada číslo :

IZBA Č. 308

VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KONTROLOVAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ, PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE. TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VYPRACUJE DODÁVATEĽ A PÍSOMNE ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM PRED VÝROBOU

POZNÁMKA:
STENY V SAMOTNÝCH IZBÁCH NIE SÚ NA SEBA KOLMÉ

Ing.arch. Ján Kunec, Prostějovská 44, 080 01 Prešov
e-mail: jankunec@gmail.com

Vypracoval :	Zodpovedný projektant :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. Jan Parimucha	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec

Investor :	Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská cesta 1644/21, 034 01 Ružomberok
Názov stavby :	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA V KŇAZSKOM SEMINÁRI V KOŠICIACH
Časť :	E.1 - dokumentácia stavebných objektov, ASR
Obsah výkresu :	PÔDORYS - IZBA Č. 308, NOVÝ STAV

Dátum : APRÍL 2022

Stupeň : Dokumentácia na uskutočnenie stavby

02