

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školské zariadenie Rožnava

Objekt:

Plynofikácia kuchyne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 8. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školské zariadenie Rožnava

Objekt:

Plynofikácia kuchyne

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

0,00

783 - Nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Školské zariadenie Rožnava

Objekt:

Plynofikácia kuchyne

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	60,000		0,00
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	19,800		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,400		0,00
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	226,800		0,00
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,400		0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,400		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,320		0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600		0,00
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,400		0,00
10	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	42,120		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 8

Rúrové vedenie

0,00

12	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	104,000		0,00
13	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	101,000		0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

14	K	971035809	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00003t	cm	60,000		0,00
15	K	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	75,000		0,00
16	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	13,600		0,00
17	K	974042532	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	8,250		0,00
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,155		0,00
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,395		0,00
20	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,155		0,00
21	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,155		0,00
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,155		0,00

D 99

Presun hmôt HSV

0,00

23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	59,156		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

24	K	722250041	Montáž ochrannej skrinky nástennej	ks	1,000		0,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	551480004701	Ochranná skrinka 500x500x300-náter žltou farbou	ks	1,000		0,00
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							0,00
26	K	723130251	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	14,000		0,00
27	K	723130256	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	m	4,000		0,00
28	K	723150304	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6	m	12,000		0,00
29	K	723150305	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6	m	1,000		0,00
30	K	723150306	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	12,000		0,00
31	K	723150312	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	5,000		0,00
32	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,800		0,00
33	K	723150368	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	1,200		0,00
34	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	4,000		0,00
35	M	552270009500	Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2"F x RS, dl. 1000 mm, nerez oceľ AISI 316+PVC, IVAR	ks	4,000		0,00
36	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	ks	1,000		0,00
37	M	551PVEVH1050.02	Plynový elektroventil PEVEKO EVH1050.*2/L Rp 2	ks	1,000		0,00
38	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000		0,00
39	M	551340003300	Gulový uzáver na plyn Futurgas 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000		0,00
40	K	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000		0,00
41	M	551340003800	Gulový uzáver na plyn Futurgas 2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		0,00
42	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							0,00
43	K	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	2,000		0,00
44	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový 0-6 kPa priem. 160	ks	2,000		0,00
45	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	2,000		0,00
D 783 Nátery							0,00
46	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	33,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 23-M Montáže potrubia							0,00
47	K	230040024	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1/2"	ks	4,000		0,00
48	K	230040029	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 2"	ks	4,000		0,00
49	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	100,000		0,00
50	M	286130058000	Rúra HDPE PE100 D 90x5,2 mm, dl. 12 m (SDR17) pre tlakový rozvod plynu, PIPELIFE	m	100,000		0,00
51	K	230200184	Montáž ochrannej rúry D 150 s nasunutím	m	20,000		0,00
52	M	286130058500	Rúra HDPE PE100 D 160x9,1 mm, dl. 12 m (SDR17) pre tlakový rozvod plynu, PIPELIFE	m	20,000		0,00
53	K	230203151	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,00
54	M	286530184900	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,015		0,00
55	K	230203166	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,00
56	M	286530186100	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,015		0,00
57	K	230203187	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,00
58	M	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,015		0,00
59	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	286220031500	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN	ks	2,000		0,00
61	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000		0,00
62	M	841100	SERVIWRAP PRIMER AB 1 I, MIVA	ks	1,000		0,00
63	M	841010	SERVIWRAP R 30 A šírka 50mm dĺžka 15m, MIVA	ks	2,000		0,00
64	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	4,000		0,00
65	M	VK14071	Plynárenský orientačný stĺpik oceľový, s PE ochranou a fóliou, bez betónovej pätky výška 2250mm, MIVA	ks	4,000		0,00
66	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	4,000		0,00
67	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 80	m	151,000		0,00
68	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000		0,00
69	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	151,000		0,00
70	K	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,00
71	K	MV	Murárske výpomoci	%			0,00
72	K	PD	Presun dodávok	%			0,00
73	K	PM	Podružný materiál	%			0,00
74	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

75	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		0,00
76	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000		0,00
77	K	001000035	Revízná správa	eur	1,000		0,00