


POZNÁMKY:

- ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU JE POTREBNÉ PO REALIZÁCIÍ VÝKOPOV ZHUTNIŤ
- POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE (PÁSY, PÄTKY) ZREALIZOVAŤ HUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR. 400 MM
- POD ZÁKLADOVÉ DOSKY ZREALIZOVAŤ HUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR. 200 MM
- NA ŠTRKOVÉ LÔŽKO POD ZÁKLADOVÚ DOSKU UMIESTNIŤ SEPARAČNÚ FÓLIU PRE ZABRÁNENIE ODKETANIA CEMENTOVÉHO MLEKIA
- PRED BETONÁŽOU JE NEVYHNUTNÉ ZAPOLOHOVAŤ A OSADIŤ VŠETKY "ZABUDOVANÉ" PRVKY (PRESTUPY INŽINIERSKÝCH SIETÍ, CHRÁNIČKY, LEMOVANIA, OTVORY, INÉ ...), KTORÝCH "ZABUDOVANIE" DO MONOLITICKÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VYPLÝVA Z RIEŠENIA PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE! TVAR A PRESNÉ SITUOVANIE "ZABUDOVANÝCH" KONŠTRUKCIÍ JE NEVYHNUTNÉ KONFRONTOVAŤ S RIEŠENÍM UVEDENÝM V PRÍSLUŠNÝCH ČASTIACH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A DEFINITÍVNE POTVRDIŤ PRED BETONÁŽOU.
- PO BETONÁŽI JE POTREBNÉ POVRCH DOSKY OŠETROVAŤ VODOU MIN. 4 DNI (POVRCH DOSKY NESMIE VYSCHNÚŤ
- AKO POVRCHOVÁ ÚPRAVA DOSIEK RÁMP (ZD3,ZD5, ZD6) SA REALIZUJE PROTIŠMYKOVÁ (TZV. METLIČKOVÁ) ÚPRAVA.
- V PRÍPADE BETONÁŽE PRI TEPLOTÁCH POD 5°C DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ ZIMNEJ BETONÁŽE
- PRED REALIZÁCIOU JE NYVYHNUTNÉ OVERIŤ SKUTKOVÝ STAV JESTVUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A KONFRONTOVAŤ HO S RIEŠENÍM UVEDENÝM V TEJTO PD. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ PRIZVAŤ PROJEKTANTA.
- MALÉ ODCHÝLKY OD PROJEKTU PRIMERANE UPRAVIŤ NA MIESTE, VÄČŠIE NEJASNOSTI RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM

MATERIÁL:

- BETÓN:
- ZÁKLADOVÉ PÁSY - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50MM
 - ZÁKLADOVÉ PÄTKY - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50MM
 - ZÁKLADOVÉ DOSKY EXTERIÉR - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50mm
 - ZÁKLADOVÉ DOSKY INTERIÉR - STN EN 206-1, C25/30 - XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50 MM

VÝSTUŽ: B500b, KARI SIETE KY49 (8/100x8/100MM)



Stavba:				Školské stravovacie zariadenie			
Investor:				Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice			
Generálny projektant:				REPREX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu			
Dátum:		01.08.2019		Hlavný inžinier projektu:		Autorizácia	
Stupeň:		Dokumentácia pre stavebné povolenie		Ing. J. PETRŽALA		Číslo súpravy dokumentácie	
Mierka:		1 : 100		Zodpovedný projektant profesie:			
Formát:		8 x A4		Ing. J. SEMANČÁK			
±0.000 = 313,45 m n.m.		súradný systém JTSK výškový systém BpV		Zhotovil:			
C				Ing. J. SEMANČÁK			
B				Kontroloval:			
A				Ing. J. SEMANČÁK			
Zmena				Dátum uskutočnenia zmeny			
Objekt:				SO 001 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
Časť:				ST - Statika			
Obsah:				VÝKRES TVARU ZÁKLADOV			
Archívne č.:		7 6 3 2 D 0 0 2 S T 0 0 1 0		Súbor:		Zmena č.: 0	
				763.2.D.001.ST.001.0.dwg		Výkres č.: 001	
Dokumentácia je duševným majetkom autorov. Akkoľvek jej rozmnožovanie či už časti, alebo celku, prípadne využitie riešení tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the authors.							