




Stavba: **Školské stravovacie zariadenie**

Výkaz výmer

E					
D					
C					
B					
A					
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis	
Objekt: SO 004 – Preložka existujúcej NN prípojky			Arch. č. 763.2.D.004.vv		
Časť:					
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie					
 Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795 e-mail: reprex@reprex.sk		Vypracoval	Ing. V. Klešč	01.08.2019	
		Zodpov. projektant	Ing. V. Klešč	01.08.2019	
		Hlavný inžinier stavby	Ing. J. Petržala	01.08.2019	
		Status	Meno	Dátum	Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt:

SO 004 - Preložka existujúcej NN prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16. 9. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižovaná	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt:

SO 004 - Preložka existujúcej NN prípojky

Miesto:

Dátum:

16. 9. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

0,00

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

0,00

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

0,00

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0,00

0,00

VP - Práce navyše

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt: SO 004 - Preložka existujúcej NN prípojky

Miesto: Dátum: 16. 9. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

7	K	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	110,000			0,00
8	M	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	110,000			0,00
9	M	345710018300	Spojka nasúvacia PVC-U SM 63	ks	5,000			0,00
10	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	30,000			0,00
11	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm	m	30,000			0,00
12	M	345750011200	Kryt káblového žľabu MARS 62 mm	m	30,000			0,00
3	K	210100015	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000			0,00
6	M	354310021700	Káblové oko medené	ks	2,000			0,00
1	K	210902215	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 pre vonkajšie práce	m	130,000			0,00
2	M	341110030600	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	130,000			0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

13	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000			0,00
14	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	200,000			0,00
15	M	583110000300	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	20,800			0,00
16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000			0,00
17	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	100,000			0,00
18	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000			0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

19	K	HZS000112I	- odpojenie existujúceho kábla v telocvični a jeho demontáž po terén	hod	8,000			0,00
21	K	HZS000114A	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000			0,00

VP Práce navyč 0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00