




Stavba: **Školské stravovacie zariadenie**

Výkaz výmer

E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis
Objekt: SO 011.1 – Prípojky splaškovej, dažďovej kanalizácie			Arch. č. 763.2.D.011.1.vv	
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie				
 Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795 e-mail: reprex@reprex.sk		Vypracoval	Ing. Zuzana Lukáčová	01.08.2019
		Zodpov. projektant	Doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD.	01.08.2019
		Hlavný inžinier stavby	Ing. J. Petržala	01.08.2019
		Status	Meno	Dátum

ZADANIE

Stavba: Školské stravovacie zariadenie
Objekt: SO 11.1 - Prípojky splaškovej, dažďovej kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom

1	R	110011020.	Vytyčenie trasy inžinierskych sietí v rovine	km	0,045		
---	---	------------	--	----	-------	--	--

1 Zemné práce

2	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000		
3	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000		
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	53,703		
5	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,852		
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	77,891		
7	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,946		
8	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	2,200		
9	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	58,290		
10	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	173,472		
11	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	58,290		
12	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	173,472		
13	001	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,794		
14	001	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	267,588		
15	001	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	133,794		
16	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	133,794		
17	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	214,070		
18	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	95,410		
19	583	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	171,738		

ZADANIE

Stavba: Školské stravovacie zariadenie
Objekt: SO 11.1 - Prípojky splaškovej, dažďovej kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,329		
21	583	583410004100	Štrkodrva frakcia 0-20 mm	t	34,792		

2 ZÁKLADY

22	R	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	44,000		
23	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,348		

4 Vodorovné konštrukcie

24	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,942		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

25	271	871326026	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	10,500		
26	286	286110004300	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 150, dĺ. 5 m	ks	2,100		
27	271	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	33,500		
28	286	286110004400	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 200, dĺ. 5 m	ks	6,700		
29	271	871376032	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	50,000		
30	286	286110004600	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 315, dĺ. 5 m	ks	10,000		
31	271	892372111	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		
32	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	10,500		
33	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	33,500		
34	271	892381000	Skúška tesnosti kanalizácie D 350	m	50,000		
35	271	8932121110-A	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m2, vrátane tesnenia prestupov	ks	3,000		
36	R	894401111	Osadenie betónového dielca pre zberné studne, rovná alebo prechodová skruž TBS, vrátane presunu hmôt	ks	2,000		
37	592	5922420101	Betónová skruž 80/50/9, vrátane presunu hmôt	ks	2,000		
38	271	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Školské stravovacie zariadenie
Objekt: SO 11.1 - Prípojky splaškovej, dažďovej kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	286	286610041100. a.2	Plastová revízná kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2 m, vrátane šachtového dna, prstenca a kónusu, tesnenia, rebríka s nášlapnými stupňami a betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt	ks	4,000		
40	271	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000		
41	286	286610041100. a.2,5	1000 PP, výšky do 2,5 m, vrátane šachtového dna, prstenca a kónusu, tesnenia, rebríka s nášlapnými stupňami a betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt	ks	1,000		
42	271	899103111	Osadenie poklopov vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000		
43	552	552410002300.	Poklop liatinový DN 600 D 400, s rámom a tesnením, uzamykateľný, vrátane presunu hmôt	ks	8,000		
44	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	47,000		

99

Presun hmôt HSV

45	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	145,863		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom