



Stavba: **Školské stravovacie zariadenie**

## Výkaz výmer

E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis
Objekt: <b>SO 012.1 – Dažďová kanalizácia spevnených plôch</b>			Arch. č. <b>763.2.D.012.1.vv</b>	
Stupeň: <b>Dokumentácia pre stavebné povolenie</b>				
 Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795 e-mail: <a href="mailto:reprex@reprex.sk">reprex@reprex.sk</a>		Vypracoval	<b>Ing. Zuzana Lukáčová</b>	<b>01.08.2019</b>
		Zodpov. projektant	<b>Doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD.</b>	<b>01.08.2019</b>
		Hlavný inžinier stavby	<b>Ing. J. Petržala</b>	<b>01.08.2019</b>
		Status	Meno	Dátum

# ZADANIE

**Stavba:** Školské stravovacie zariadenie  
**Objekt:** SO 012-1 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom

1	R	110011020.	Vytyčenie trasy inžinierskych sietí v rovine	km	0,027		
---	---	------------	--	----	-------	--	--

### 1 Zemné práce

2	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000		
3	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000		
4	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,184		
5	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,092		
6	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,350		
7	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	67,420		
8	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	4,100		
9	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	67,420		
10	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	4,100		
11	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,534		
12	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,068		
13	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,534		
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	33,534		
15	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,654		
16	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,388		
17	583	583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	29,498		
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	12,150		
19	583	583410004100	Štrkodrava frakcia 0-20 mm	t	21,870		

## 2

## ZÁKLADY

# ZADANIE

**Stavba:** Školské stravovacie zariadenie  
**Objekt:** SO 012-1 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	27,000		

## 4 Vodorovné konštrukcie

21	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,646		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

## 8 Rúrové vedenie

22	271	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	27,000		
23	286	286110004400	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 200, dĺ. 5 m	ks	5,400		
24	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	27,000		
25	271	892372111	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000		
26	R	894401111	Osadenie betónového dielca pre zberné studne, rovná alebo prechodová skruž TBS, vrátane presunu hmôt	ks	2,000		
27	592	5922420101	Betónová skruž 80/50/9, vrátane presunu hmôt	ks	2,000		
28	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	5,000		
29	592	592230000100-A	Bodový uličný vpust s liatinový roštom trieda D 400 a s lapačom nečistôt	ks	5,000		

## 99 Presun hmôt HSV

30	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,959		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

**Celkom**