

B) SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: SOŠ Rakovice 25

Objekt: SO05 Rekonštrukcia toalety pre imobilných

Miesto stavby: SOŠ Rakovice 25

Časť: Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

Popis položky	Počet	mj
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20	1	ks
Rozbočovacia krabica KR68	1	ks
Prístrojová krabica KP67/2	1	ks
Kábel CYKY-O 3x1,5	8	m
Kábel CYKY-J 3x1,5	30	m
PVC lišta 35x35mm	20	m
Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	18	ks
Prýchtka + lišta do rozvádzača	1	ks

Rozvádzače

Popis položky	Počet	mj
Rozvádzač R (úprava jestv.rozv.-doplnenie ističa a prúdového chrániča), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks

Svietidlá

Popis položky	Počet	mj
Svietidlo nástenné 2x18W, IP20, z trvanlivého izolantu	1	ks
Svietidlo kruhové stropné 2x18W, IP44, prizmatický kryt	1	ks

HZS , Ostatné

Popis položky	Počet	mj
Nepredvídané práce	10	hod
Demontáž existujúcej elektroinštalácie - Uprava rozvádzača	10	hod
Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	1	hod
Murárska výpomoc začistenie vybur. Omietok	2	hod
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10	hod
Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	10	hod

Poznámky:

Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorom

Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje

Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov

Viacrámkiky dodať podľa dispozičných výkresov

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalácia firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.



Dokumentácia je dodávkou pre uspokojenie
stavby podľa uznesenia o schválení
jednoduchého - úpravy - návrhu
04/06/2025 07 04 LUKW
vydaného funkčným úradom

Stav. Spr. /udr. pr.

SUPIS MATERIÁLU

Akcia: SOŠ Rakovice 25 Piešťany

Objekt: SO06 Schodisková plošina na 1.NP

Miesto stavby: SOŠ Rakovice 25

Časť: Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

Popis položky	Počet	mj
Rozbočovacia krabica ACEDUR	1	ks
Kábel CYKY-J 3x2,5	25	m
PVC lišta	20	m
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	18	ks
Prýchytka + lišta do rozvádzača	1	ks

Rozvádzače

Popis položky	Počet	mj
Rozvádzač R (úprava jestv.rozv.-doplnenie ističa a prúdového chrániča), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks

HZS , Ostatné

Popis položky	Počet	mj
Nepredvídané práce	10	hod
Demontáž existujúcej elektroinštalácie - Uprava rozvádzača	10	hod
Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	4	hod
Murárska výpomoc začistenie vybur. Omietok	2	hod
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10	hod

Poznámky:

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

Dokumentácia je dokladom pre uskutočnenie
stavby podľa uzatvorenia a schválenia
jednotlivých častí a celého
objektu. 07 04 2020
vydaného funkčným úradom.



stav. spr. / ved. pr.

[Handwritten signature]