

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Multifunkčné ihrisko 40x20 m	JKSO	
Názov objektu	Multifunkčné ihrisko Neded - obnova športového areálu	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Neded	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Vladimír Kmeť, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.05.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		Pečiatka	D	Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis			24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
			26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis			E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
			28	Kľzává doložka		0,00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko 40x20 m
Objekt: Multifunkčné ihrisko Neded - obnova športového areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Neded
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 5. 2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zemné práce	0,000
2	Zakladanie	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000
5	Komunikácie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko 40x20 m
Objekt: Multifunkčné ihrisko Neded - obnova športového areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Neded
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 5. 2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	PK	1000042121	Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny jedným pojazdom valca do 600 mm	m3	841,267			20,0
2	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	214,792			20,0
3	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,302			20,0
4	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,603			20,0
5	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	16,603			20,0
6	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,905			20,0
7	K	PK	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	24,905			20,0
8	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,905			20,0
9	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	32,543			20,0
10	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	32,543			20,0
11	M	MAT	5834351000	Kamenivo drvené hrubé 16-22 N	t	59,716			20,0
12	K	PK	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	841,267			20,0
	D		2	Zakladanie					
13	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	135,595			20,0
14	M	MAT	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	138,307			20,0
15	K	PK	212755113	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	223,000			20,0
16	K	PK	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	48,190			20,0
17	K	PK	21275-523	Drenážna šachta PVC	kus	2,000			20,0
18	K	PK	21275-524	Nadstavenie drenážnej šachty	kus	2,000			20,0
19	K	PK	21275-525	Poklop s aretáciou drenážnej šachty PVC	kus	2,000			20,0
20	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	841,267			20,0

21	K	PK	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	41,508	20,0
22	K	PK	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	138,360	20,0
23	K	PK	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	138,360	20,0
24	K	PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,528	20,0
25	K	PK	275313521	Základové púzdra	m3	1,728	20,0
26	K	PK	275351215	Debnenie základových púzdiar, zhotovenie-dielce	m2	4,800	20,0
27	K	PK	275351216	Debnenie základových púzdiar, odstránenie-dielce	m2	4,800	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
28	K	PK	33112-3901	Vrty pre stĺpiky oplatenia priem. do 30 mm hl. 0-80 m	m	60,800	20,0
29	K	PK	33112-3902	Vrty pre stĺpiky volejbalové a tenisové	m	3,600	20,0
30	K	PK	33112-4001	Montáž stĺpu do dutiny pre stĺpiky tenisové + volejbalové	m3	0,840	20,0
31	K	PK	33112-4002	Montáž stĺpu do pätky	kus	55,000	20,0
32	K	PK	33112-4003	Montáž púzdiar PVC DN 80 pre stĺpiky oplatenia	kus	55,000	20,0
33	K	PK	33112-4005	Montáž siete	m2	279,980	20,0
34	M	MAT	593-502010	Sieť, oko 4,5x4,5 hr. 3 mm zelená	m2	279,980	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie			
35	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,271	20,0
	D		5	Komunikácie			
36	K	221	564261113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.220 mm	m2	841,267	20,0
37	K	PK	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	841,267	20,0
38	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	841,267	20,0
39	K	PK	56483-125	Položenie umelého trávniku v rovine	m2	841,267	20,0
40	M	MAT	005724400b	Umelý trávnik multifunkčný 20 mm, kremičitý piesok, podlepovacia páska, lepidlo a čiarovanie pre futbal, basketbal, volejbal a tenis	m2	841,267	20,0
41	K	PK	56483-1251	Zapieskovanie trávniku pieskom	m2	841,267	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
42	K	PK	998223011	Presun hmôt akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 142,477	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
43	K	PK	76711-9631	Montáž mantinelov zmes plastu a drevených vlákien	kus	56,000	20,0
44	M	MAT	311-905009	Doska zmes plastu a drevených vlákien, s ochr. Bezpečnostnými prvkami, odolné voči korózii a poveter. vlyvom plastový dutý mantinel, (pero-drážka) vr.dopravy	kpl	1,000	20,0
45	M	MAT	311-905100	Stĺpy mantinelov - celohliniková konštrukcia s konzolami, elipsovitého tvaru s vnútornou výstužou	kus	56,000	20,0
46	M	MAT	311-905101	Plastové ochranné krytky	kpl	1,000	20,0
47	M	MAT	311-905102	Hlinikové lišty mantinelov	kpl	1,000	20,0
48	M	MAT	311-905103	Kotvy z nehrdzavejúcej ocele	kus	56,000	20,0

49	M	MAT	311-905104	Stĺp osvetlenia bez svetelných zdrojov	kus	4,000	20,0
50	M	MAT	311-905105	Svetelný zdroj	kus	4,000	20,0
51	M	MAT	311-905106	Vybavenie pre tenis	kpl	1,000	20,0
52	M	MAT	311-905107	Vybavenie pre volejbal	kpl	1,000	20,0
53	M	MAT	311-905108	Ochranné siete, futbalové bránky a ostatné plastové doplnky	kpl	1,000	20,0
53a	K	PK	76799-1251	Príplatok za vyššie stĺpy a siete	kpl	1,000	20,0
54	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	314,609	20,0
	D		M	Práce a dodávky M			
	D		21-M	Elektromontáže			
55	K	PK	210-1251311	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	20,0
				<u>Celkom</u>			