

Odberteľ: Obec Selice
 Projektant: ALVEST MONT s.r.o.
 Dodávateľ: určí výberové konanie

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 31.08.2012

Stavba : ČOV a kanalizácia Selice
 Objekt : SO 02 - čistiareň odpadových vôd
 Časť : SO 02.1 Prípravné práce

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	111101101	Odstránenie trávín do 0,1 ha	0,158	ha			
2	001	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	1 584,000	m2			
3	001	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	1 584,000	m2			
4	001	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	25,000	kus			
5	001	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	25,000	kus			
6	001	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	25,000	kus			
7	232	112211111	Spálenie pňov priemeru 0,1-0,3 m	25,000	kus			
8	001	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	316,800	m3			
9	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	79,200	m3			
10	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	23,760	m3			
11	001	122201403	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	221,982	m3			
12	001	122201409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	66,595	m3			
13	001	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	316,800	m3			
14	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	95,040	m3			
15	001	122301403	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	887,927	m3			
16	001	122301409	Priplatok za lepivosť horn. tr.4	266,378	m3			
17	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	1 505,909	m3			
18	001	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	25,000	kus			
19	001	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	25,000	kus			
20	253	162304311	Vodor. premiestnenie krovín do 1000 m do 10cm	1 584,000	m2			
21	001	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 505,909	m3			
22	001	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	396,000	m3			
23	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	396,000	m3			
24	231	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	1 584,000	m2			
25	MAT	005722300	Osivo lipnica lúčna	49,896	kg			
26	001	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	1 584,000	m2			
27	231	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine	1 584,000	m2			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :