



VEC

ÚPRAVA VÝKAZU VÝMER

Obstarávateľ oznamuje, že vo výkaze výmer, dôjde k nasledovným úpravám v PS 08-22-03 a SO 08-35-05.

PS 08-22-03 - oprava vznikla na základe rozpracovania DRS, kedy sa prišlo na chybu že nebolo naprojektované napojenie existujúceho objektu ŽSR.

Vo výkaze výmer budú upravené množstvá v položkách:

1	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000
2	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	20,000
3	K	210802307.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	20,000
4	M	341310011600.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm ²	m	20,000
5	K	220061161-3	Montáž kábla TCEPKPFLEZE - voľné uloženie káblového vedenia do 50XN	m	2 850,000
6	M	341240014800	Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 5xN0,8 mm ²	m	2 720,000
8	K	220061701.S	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel hmotnosti do 9 kg/m	m	6,000
9	K	220061701-11	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) HDPE rúry vrátane kábla	ks	6,000
10	K	220061701-13	Zafúknutie (zatiehnutie) optického kábla do HDPE rúry, vrátane presunu materiálu	m	740,000
11	K	220061701-15	Montáž (zatiehnutie) optického kábla do PE rúry, vrátane presunu materiálu	m	30,000
12	M	3410351940-3	Systémový vonkajší optický kábel LTC-S RP 12x SM G.657.A1 (2x6) A-DQ(ZN)B2Y, Štandardizácia EN IEC 60794-3-10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, odolnosť voči prerazu min. 1200N, odolný voči zásadám podľa EN 60811-2-1, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila	m	710,000
14	K	220065019-1	Montáž rezervy optického kábla, miestna sieť (kríž)	ks	6,000
15	M	3419610201-1	Nastaviteľný optický kríž, nerezovaná oceľ, vrátane krytu na rezervu	ks	6,000
16	K	220065019-5	Zriadenie optickej káblovej rezervy 25m	ks	6,000
17	K	22011034-1	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou	ks	14,000
18	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	14,000
19	K	220110404	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 024	ks	4,000
21	M	341261233P	Optický rozv. 19" 12port. E2000, optické káble, vrátane kazety, hrebena, ukončenia optických vlákien, pigtailu, adaptéra a ochrany zvaru	ks	4,000
23	K	220110911_2	Osadenie a montáž svorkovnice pre ochranné pospojovanie	ks	2,000
24	M	3410350187-32	Svorkovnica pre ochranné pospájanie	ks	2,000
25	K	220222006	Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383 a preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km.	vl	72,000

26	K	220320361_6	Certifikácia - Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.	ks	3,000
27	K	220320361_7	Cetifikácia - Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN®	ks	3,000
28	K	220500002P	Montáž distribučnej skrine, príslušenstva a zariadení	ks	2,000
32	K	22051201P	Inštalácia organizéra káblov v skrine RACK	ks	3,000
33	M	3582010204-2	Organizér káblov 19", 1U	ks	3,000
34	K	221521991_1	Montáž držiaka pre zárezové pásiky	ks	3,000
35	M	4053108925_2	Držiak pre zárezové pásiky LSA PLUS do 19" distribučnej skrine	ks	3,000
36	K	221521991_2	Montáž zárezových pásikov LSA 10/2, vrátane zapojenia	ks	6,000
37	M	4053108922_8	Zárezové pásiky LSA PLUS 2/10	ks	6,000
38	K	221521991_6	Montáž magazínu prebleskoistky, vrátane osadeniableskoistiek	ks	6,000
39	M	369090356-2	Magazín pre 3-polovébleskoistky, 10 párový	ks	6,000
40	M	369090356-1	3-pólovébleskoistky pre LSA	ks	60,000
41	K	388795016.S	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, do obsadenej trasy, vonk. siete	m	580,000
42	M	345071530P	Optická chránička OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby z jedným bielym pruhom posunutým o 90° s nápisom ŽSR, -40°C/+75°C ,vstupná surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou	m	470,000
44	K	388796003	Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm	ks	6,000
45	M	3412610301P	Koncovka rúrky HDPE 40 mm, vodotesná	ks	6,000
46	K	388900003	Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm	m	580,000
47	K	388900003-1	Natlakovanie HDPE rúry do 40 mm	m	580,000
48	K	460510201	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	34,000
49	M	5923002448P	Káblový žľab TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, neasfaltovaný	ks	34,000
50	M	5923002455P	Betónový kryt TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby,	ks	68,000
51	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	34,000
52	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	34,000
53	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,780
54	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	34,000
55	M	2830010710_1	Výstražná fólia , modrá farba , šírka 33cm	km	0,034
56	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	34,000

Zároveň budú do výkazu výmer vložené položky:

M	3570316400P_3	Skriňa RACK 19" 600x395, sklenené predné dvere, perforovaná, 18U, vrátane ventilačnej jednotky, napájacieho panelu.	ks	1,000
K	210010109-2	Elektroinštalačný žlab 40x40mm, uložené pevne	m	10,000
M	3410300889-3	Elektroinštalačný žlab 40x40mm, vrátane príslušenstva	m	10,000

SO 08-35-05 - koordinácia riešenia preložky 110 kV vedenia s pripravovanou stavbou spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s.

Vo výkaze výmer budú upravené množstvá v položkách:

2	K	131 20.41	Výkop jám - strojový (zemina tr.1-4)	m3	366,000
3	K	131 20.42	Výkop jám - strojový (zemina tr.6-7)	m3	244,000
4	K	115 10.10	Čerpanie vody z výkopu	m3	10,800
5	K	273 32.11	Základové konštrukcie - výstuž	t	2,900
6	K	740 02.21	Rozvoz OK základových dielov	t	9,140
7	K	740 02.24	Betonáž - materiál, dovoz a spracovanie betónu C20/25	m3	312,830
9	K	174 10.15	Zához jamy (zemina tr.1 - 4)	m3	316,000
10	K	740 02.26	Debnenie - montáž, demontáž	m2	155,000
14	K	741 32.4	Rozvoz a vykládka OK stožiarov	t	42,260
15	K	741 32.5	Materiál, Montáž OK stožiarov hm. nad 10 ton - štokovaním	t	51,410
39	K	741 21.6.3	Odvoz zeminy od podperneho bodu	m3	249,300
47	K	991 4	Poplatok za uloženie na skládku - zemina	t	448,760

Tieto zmeny budú zapracované do opraveného výkazu výmer so zapracovanými zmenami na základe vysvetlení.