

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ČOV SELICE

Objekt: VN Prípojka

Objednávateľ: OBEC SELICE

Zhotoviteľ: PROEX ŽA -Ing Širo

JKSO:

Dátum: 19. 8. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M Práce a dodávky M							0,000	0,000	0,000	21,516	
21-M Elektromontáže							0,000	0,000	0,000	0,986	
1	921	210010238	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 160/3-5 mm	m	207,000	0,000	0,000			0,00000	0,000
2	345	3450704900	I-Rúrka FXKV 160	m	207,000		0,000			0,00000	0,000
3	921	210021051	Drevená príchytka pre káble - pre pevné uloženie káblov do 4 otvorov	ks	4,000		0,000			0,00000	0,000
4	921	210050072	Vonkajšie vedenie VN - oceľová výzbroj - konzola káblových koncoviek a bleskoistiek montáž na jestvujúci stožiar	ks	1,000		0,000			0,00000	0,000
5	921	210050301	Montáž úsekového odpojovača na jestvujúci stožiar ale bez dodania UO	ks	1,000		0,000			0,00000	0,000
6	342	3420100300	UO OTE 25/400 pre zvislu montáž	ks	1,000		0,000			0,00000	0,000
7	921	210050501	Vodič pre vonkajšie vedenie VN a do 70 mm2	km	0,010		0,000			0,00000	0,000
8	341	3410100100	Iano AlFe 70mm2	m	10,500		0,000			0,00135	0,014
			10 * 1,05		10,500						
9	921	210050631	Podperný a kolíkový izolátor vrátane naloženia, rozvozu, zloženia a montáže, izolátor VPA	ks	6,000		0,000			0,00000	0,000
10	342	3420103400	Izolátor podperný VPA 135/8a	ks	6,000		0,000			0,00000	0,000
11	921	210050701	Strmeňový väz do 120 mm2	ks	6,000		0,000			0,00000	0,000
12	921	210050722	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 95 mm2	ks	3,000		0,000			0,00000	0,000
13	345	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	3,000		0,000			0,00017	0,001
14	921	210050751	Ukončenie vodiča v kotvovej svorke úsekového odpojova	ks	6,000		0,000			0,00000	0,000
15	921	210100103	Svorka PPN Fargo	ks	3,000		0,000			0,00000	0,000
16	921	210100811	Koncovka vnútorná	sada	3,000		0,000			0,00000	0,000
17	921	210100813	Koncovka RAYCHEM	sada	3,000		0,000			0,00000	0,000
18	357	3570127700	Bleskoistky RDA 24N	sada	3,000		0,000			0,00000	0,000
19	921	210100821	Koncovka vonkajšia jednožilová 35 kV upravená na kábel 22 kV - AXEKCY	ks	3,000		0,000			0,00000	0,000
20	921	210930103	Silový kábel hliníkový VN (v mm2) voľne uložený N(A)2X2Y 22 kV 1x240	m	681,000		0,000			0,00000	0,000
21	341	3411403690	VN kábel N(A) 2XSY 120mm2	m	681,000		0,000			0,00140	0,953
			648,571428571429 * 1,05		681,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ČOV SELICE

Objekt: VN Prípojka

Objednávateľ: OBEC SELICE

Zhotoviteľ: PROEX ŽA -Ing Širo

JKSO:

Dátum: 19. 8. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	921	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,000		0,000			0,00000	0,000
23	283	2830030800	Označovač káblov 4 - 10 mm2 "A" typ: J4A	ks	2,000		0,000			0,00001	0,000
24	921	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	ks	200,000		0,000			0,00000	0,000
25	283	2830048500	Sťahovacia páska prírodná 200x3,6	ks	200,000		0,000			0,00009	0,017
26	R	MV	Murárske výpomoci	%	196,926		0,000			0,00000	0,000
27	R	PM	Podružný materiál	%	161,325		0,000			0,00000	0,000
28	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	196,926		0,000			0,00000	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

20,531

29	946	460030001	Vytýčenie trasy	km	0,207		0,000			0,00000	0,000
30	946	460030001.1	buranie živičných povrchov	m2	6,000		0,000			0,00000	0,000
31	946	460030025	Rezanie asfaltu ,betónu	m2	25,000		0,000			0,00000	0,000
32	946	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	197,000		0,000			0,00000	0,000
33	946	460200534	Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10,000		0,000			0,00000	0,000
34	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	197,000		0,000			0,00000	0,000
35	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	20,488		0,000			1,00000	20,488
36	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	207,000		0,000			0,00000	0,000
37	283	2830002000	Fólia červená v m	m	207,000		0,000			0,00021	0,043
38	946	460560434	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10,000		0,000			0,00000	0,000
39	946	460560684	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	197,000		0,000			0,00000	0,000
40	946	460620011	asfaltová drť	m2	5,000		0,000			0,00000	0,000
41	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	51,000		0,000			0,00000	0,000
42	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	98,050		0,000			0,00000	0,000
43	946	460700011	podkl.vrstva z betónu a jednovrstva vozovka z betónu	mm2	15,000		0,000			0,00000	0,000
44	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,376		0,000			0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ČOV SELICE

Objekt: VN Prípojka

Objednávateľ: OBEC SELICE

Zhotoviteľ: PROEX ŽA -Ing Širo

JKSO:

Dátum: 19. 8. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OST		Ostatné		0,000				0,000			
45	HZS	HZS000111	Revizie	hod	24,000		0,000			0,00000	0,000
46	HZS	HZS000112	Geodetické zameranie	ks	1,000		0,000			0,00000	0,000
47	HZS	HZS000113	Práce pri odpojení a zapojení sietí	hod	16,000		0,000			0,00000	0,000
48	HZS	HZS000114	Kenetronové skúšky	hod	14,000		0,000			0,00000	0,000
49	HZS	HZS000115	Nešpecifikované práce	hod	40,000		0,000			0,00000	0,000
50	HZS	HZS000116	Kompletné odskúšanie	hod	24,000		0,000			0,00000	0,000

Celkom

21,516