NAPOJENIE A VÝVOD SIGNALIZAČNÉHO VODIČA UMIESTNENIE V POKLOPE





1- Mosadzná skrutka M6x40, STN 021103 - 2 kusy
2- Mosadzná podlozka M6, STN 021701 - 10 kusov
3- Mosadzná matica M6, STN 021401 - 6 kusov
4- Mosadzná skrutka M6x75, STN 021103 - 1 kus
5- Izolačná doska (Texgumoid) 150x50x8 - 1 kus
6- Vodič Cu 6mm^2
7- Uzáverový poklop, STN 136581 - 1 ks
8- Tehla CDM, STN 722611 - 4 kusy
9- Prostý betón 400/400/350 mm - 1 ks
10- Samolepiaca páska
11- Potrubie HDPE

Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie			AQUART s.r.o. Na Ortášoch 28 044 13 Valaliky IČO: 47 713 801 DIČ: 2024079860 mobil: 0905521797, 0948059858 mail: p.szabo@centrum.cz
Kraj: Prešovský	Okres: Prešov	Kat. územie: Bzenov		
p. č.	Vypracoval: Ing. Szabó	Zodp. proj.: Ing. Szabó		
Objednávateľ:	Obec Bzenov			
Názov stavby:	Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity		Počet A4:	2
Objekt:	SO 01 Vodovod pre MRK		Dátum:	04/2021
			Č. zákazky:	V08/2021
			Profesia:	VHS
			Mierka:	1:5, 1:10
Obsah:	Kontrolný a merací vývod a smerový stĺpik		č. výkresu	D.5.7.