

## MERANIE RÝCHLOSTI - RADARY- Návrh riešenia uchádzača

Predmet zákazky: Smart plán mesta Senica-I  
Časť 3: Meranie rýchlosti - radary  
Verejný obstarávateľ: Mesto Senica  
Verzia:

Vyplňte polia podfarbené žltou farbou. V danom poli uveďte ponúkanú špecifikáciu k jednotlivým položkám a pri tovaroch názov výrobcu a typové označenie

Položka	MJ	Počet MJ	Ponúkané parametre, názov výrobcu a typové označenie výrobku
Merače rýchlosti - informačný radar lokalita Brestové	ks	1	Informačný merač rýchlosti zobrazenie do 199 km/h, panel SPOMALTE, ZTS Elektronika SKS, D C31 L
Merače rýchlosti - foto radar Kunov a Čáčov	ks	2	Informačný merač model s čítaním EČV a jeho zobrazovaním a s vytváraním záznamov, zobrazovanie rýchlosti do 199km/h, ZTS Elektronika SKS, L C31 LPR VO

### Stavebné práce ( ktoré sú nevyhnutnou súčasťou montáže)

Položka	MJ	Počet dní potrebných na realizáciu	Opis stavebných prác	Požadované obmedzenia na mieste
Stavebné práce	ks	1	Pri inštalácii jedného z meračov rýchlosti a jeho napojenie na elektrickú energiu je potrebný výkop cca 6m do ktorého sa vloží elektrický kábel a napojí na rozvádzač. Kábel a výkop zabezpečí verejný obstarávateľ v zmysle bodu B1. Opisu predmetu zákazky písmena E - požiadavky na súčinnosť. Pre napojenie druhého merača rýchlosti na elektrickú energiu je potrebné zabezpečiť napájanie vzdušným samonosným káblom cca 30 m z budovy poľovníckeho združenia Kunov. Samonosný kábel zabezpečí verejný obstarávateľ. v zmysle bodu B1. opisu predmetu zákazky písmena E - požiadavky na súčinnosť.	Vysokozvižná plošina (zabezpečí dodávateľ ZTS Elektronika SKS s.r.o.), zúženie z dvoch jazdných pruhov na jeden.

Cena musí zahŕňať všetky výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky: doprava na miesto, zaškolenie, záruka 5 rokov, montáž na mieste  
Ponúkaná technológia musia mať súčasťou dodávky aj návody na prevádzku a údržbu v slovenskom jazyku.

V Novej Dubnici .dňa 10.8.2022

.....  
podpis uchádzača