

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - Vnútroareálové komuni...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - Vnútroareálové komuni...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - Vnútroareálové komuni...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	582,000		0,00
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	860,400		0,00
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	258,120		0,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,185		0,00
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,856		0,00
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,112		0,00
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,234		0,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	920,697		0,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 841,394		0,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	920,697		0,00
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,077		0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 059,440		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

13	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,237		0,00
14	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	184,740		0,00
15	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	485,000		0,00
16	M	693110005570	Geotextília, netkaná separačno-filtračná geotextília, na absorpciu ropných látok NTRF12	m2	582,000		0,00
VV		485*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva			582,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

51	K	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	113,000		0,00
VV		po obvode dažby v styku s asfaltovou komunikáciou					
VV		113			113,000		

D 5 Komunikácie 0,00

17	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	485,000		0,00
18	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 32-63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 245,480		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	485,000		0,00
47	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 245,480		0,00
20	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	485,000		0,00
48	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 245,480		0,00
49	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 245,480		0,00
50	K	577154411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 245,480		0,00
22	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	485,000		0,00
23	M	592460012000	Dlažba betónová, hr.80 mm so zvýšeným vsakom dažďovej vody	m2	533,500		0,00
VV			485*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		533,500		
25	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	141,000		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
26	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000		0,00
27	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	4,000		0,00
28	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	4,000		0,00
29	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	4,000		0,00
30	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	4,000		0,00
31	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000		0,00
32	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	4,000		0,00
33	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	4,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000		0,00
35	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000		0,00
36	M	404410033900	Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	9,000		0,00
37	M	404410198903	Dodatková tabuľka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	10,000		0,00
38	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	38,000		0,00
39	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	14,000		0,00
40	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m	ks	14,000		0,00
41	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	376,000		0,00
42	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	394,800		0,00
VV			376*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		394,800		
43	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	57,036		0,00
44	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	513,324		0,00
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	57,036		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 185,949		0,00