

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Telocvičňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Dažďová kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Oplotenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Požiarná nádrž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Parkovisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07 Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

IČO:

DIČ:

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV	0,00	0,00	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00	
					F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 01 Telocvičňa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

IČO:

DIČ:

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	0	0	7	Ostatné náklady 0		
2	PSV	0,00	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00		
4	OST			9	HZS 0,00		
5	VN						
6	Spolu		0,00	10	Spolu 0,00		
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14				19			
15				20	Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00		
				22	DPH 20% z 0,00 0,00		
				23	DPH 0% z 0,00 0,00		
				24	Spolu v EUR 0,00		
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 01 Telocvičňa

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	121,4300	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	370,5700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	166,0600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	159,9600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	65,3200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1 173,9800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	475,4200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2 532,7400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	1,6000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	1,6400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	0,00	0,00	0,00	115,9200	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	6,7500	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	7,7200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,6300	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	130,0500	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	2,7700	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,6300	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	6,6100	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,3600	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,3700	0,0000
ZASKLIEVANIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	275,5700	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2 808,3100	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvična

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice							Spracoval: Kvetoslava Berková			
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo							Ks:			
Dodávateľ: výberové konanie							Dátum: 20. 1. 2023			
Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE										
Objekt SO 01 Telocvična										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - pre skladbu podláh na -0,62m	m3	287,940			0,00		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	86,380			0,00		0	
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - pätky	m3	124,660			0,00		0	
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	37,400			0,00		0	
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - monolit.zákl.pásky schodov	m3	2,290			0,00		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,690			0,00		0	
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - prefa zákl.pásky,priečný želbet.pás	m3	96,900			0,00		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,070			0,00		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - vykopaná zemina(pásky,pätky)+dovoz kamenivo na zásyp	M3	579,250			0,00		0	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	511,790			0,00		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	511,790			0,00		0	
1/A 1	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - spätný zásyp zákl.pásky	m3	67,460			0,00		0	
S/S60	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b - spätný zásyp zákl.pásky	t	121,428			0,00	1,000	121,428	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		121,430	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - objekt + okapový chodník	m2	1 413,770			0,00		0	
2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm - pod monolitické zákl.pásky	m3	2,060			0,00	2,066	4,256	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 - monolit.zákl.pásky schodov	m3	3,270			0,00	2,418	7,907	
11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - monolit.priečny zákl.pás	m3	14,460			0,00	2,212	31,988	
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	13,450			0,00	0,001	0,009	
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	13,450			0,00		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505. - monolit.priečny zákl.pás	t	1,374			0,00	1,035	1,421	
11/A 1	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC2	m3	127,200			0,00	2,447	311,261	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	28,800			0,00	0,001	0,019	
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	28,800			0,00		0	
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	12,084			0,00	1,135	13,71	
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		370,570	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311273102	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,malto YTONG hr.200 P3-550	M3	25,530			0,00	0,847	21,635	
11/A 1	311273132	Ytong Static murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou PDK, 300x249x499 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	21,120			0,00	0,690	14,573	
11/A 1	317162121	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1000 mm	kus	37,000			0,00	0,039	1,454	
11/A 1	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	6,000			0,00	0,049	0,294	
11/A 1	317162124	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1750 mm	kus	8,000			0,00	0,068	0,547	
11/A 1	317162126	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	14,000			0,00	0,088	1,229	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	317162128	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 2750 mm	kus	8,000			0,00	0,107	0,857	
11/A 1	342272110	Ytong z presných tvárnic P4-500, 50 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu. - sprchy	m2	30,900			0,00	0,041	1,268	
11/A 1	342272125	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	2,400			0,00	0,069	0,164	
11/A 1	342272126	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	503,300			0,00	0,103	51,709	
11/A 1	386381111	Púzdro zo železobetónu do 400x400x600 mm vr.debzenia a oddebzenia - pre šport	kus	4,000			0,00	1,001	4,003	
12/A 1	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií - spiroll panely nadbetónávka a zalatie škár panelov	m3	17,880			0,00	2,260	40,407	
P/PC	593258213	Prefa železobetónový sendvičový zateplený sokel' vč.osadenia	M2	206,780			0,00	0,135	27,915	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		166,060	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505- dobetónávky a špáry spiroll panelov	t	1,230			0,00	1,017	1,251	
12/A 1	411121125	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200mm dĺ.3800-7000mm	M2	286,800			0,00	0,140	40,264	
R/R 0	23	Želbet.prefa schodisko d+m vr. dopravy	KUS	2,000			0,00		0	
S/S70	593468000	Dosky Spiroll PPD.. dl. do 7 m mx119x20cm	M2	286,800			0,00	0,413	118,448	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		159,960	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - okapový chodník	m2	107,100			0,00	0,371	39,713	
221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z piesku hr.4cm - okapový chodník	m2	107,100			0,00	0,132	14,13	
S/S70	59227825051	Dlažba betónová rozm. 50x50x5cm - okapový chodník	ks	433,000			0,00	0,027	11,475	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		65,320	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien vnútorných	m2	1 230,420			0,00	0,000	0,123	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla - priečky,steny	m2	1 230,420			0,00	0,010	12,304	
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm - priečky,steny - ker.obklad	m2	982,800			0,00	0,004	4,128	
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - P2,3	m3	15,110			0,00	2,213	33,44	
11/A 1	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - podkl.betón pätiiek	m3	12,980			0,00	2,235	29,016	
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podkl.betón zázemie,telocvičňa	m3	197,230			0,00	2,213	436,492	
11/A 1	631317221	Prebrúsenie a vyčistenie betónového podkladu - telocvičňa	m2	1 042,800			0,00	0,050	52,14	
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	15,110			0,00		0	
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	197,230			0,00		0	
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - podkl.betón zázemie,telocvičňa,P2,3	t	6,164			0,00	1,203	7,415	
11/A 1	631571001	Násyp z piesku ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) - telocvičňa	m3	62,350			0,00	1,837	114,537	
11/A 1	631571003	Násyp z kameniva 0-63 so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - celý objekt	m3	253,070			0,00	1,837	464,89	
11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm - P5,6,7	m2	191,420			0,00	0,080	15,321	
11/A 1	632477413	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Polymércementová stierka 20 MPa, ozn. 220, hr. 5 mm - P2	m2	201,930			0,00	0,009	1,803	
11/A 1	641941541	Osadenie oceľového okenného rámu, plochy nad 10m2 s montážnou pur penou	kus	4,000			0,00	0,002	0,007	
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	18,000			0,00	0,036	0,642	
11/A 1	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	2,000			0,00	0,053	0,106	
11/A 1	641952451	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	kus	14,000			0,00	0,079	1,106	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	1,000			0,00	0,018	0,018	
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	4,000			0,00	0,035	0,139	
11/A 1	642942331	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	kus	3,000			0,00	0,058	0,173	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2	kus	21,000			0,00	0,007	0,143	
11/A 1	642952220	Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2, 5 do 4 m2	kus	4,000			0,00	0,009	0,037	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		1 173,980	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 197,500			0,00	0,026	30,8	
3/A 1	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1 197,500			0,00		0	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m - telocvičňa a tribúna z vnútra objektu	m3	6 661,270			0,00	0,029	191,045	
3/A 1	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	6 661,270			0,00		0	
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m - telocvičňa a tribúna z vnútra objektu	m2	1 077,950			0,00		0	
3/A 1	943955181	Príplatok za každých ďalších i začatých 5 m výšky nad 30 do 40 m k cene 5021	M2	1 077,950			0,00		0	
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	1 197,500			0,00	0,000	0,066	
3/B 1	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1 197,500			0,00	0,026	30,8	
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	6 661,270			0,00	0,024	159,204	
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	1 077,950			0,00	0,027	29,568	
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž	m2	1 197,500			0,00		0	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 476,910			0,00	0,000	0,074	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	161,800			0,00	0,098	15,85	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,470			0,00	2,201	14,241	
R/R 0	10000014	Projektová dokumentácia	€	1,000			0,00		0	
R/R 0	10000018	Geodetické práce	€	1,000			0,00		0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PC	000000003	Hasiací prístroj prenosný práškový s náplňou 6kg P6	KUS	12,000			0,00	0,006	0,072	
P/PC	0000000032	Hasiací prístroj prenosný snehový S5	KUS	1,000			0,00	0,005	0,005	
P/PP	76700501	Ochranné siete oko 5/5 hr.šnúry 3mm na štítové steny d+m	€	1,000			0,00		0	
P/PP	76700502	Tabule výsledkov a skóre profesional rozm.400x200x5cm a 150x100x5cm d+m	€	1,000			0,00		0	
P/PP	76700508	Prenosná lavica s plastovými sedadlami s vysokou opierkou na oceľ.konštrukcii 4ks lavíc po 10 sedadiel	€	1,000			0,00		0	
P/PP	76700510	Tribúna 4-radová pevná dlž.15,5m, počet miest na sedenie 100ks sedadlo plastové s vysokou opierkou	€	1,000			0,00		0	
P/PP	76700511	Vybavenie telocvične basketbal.konštr.zavesené pod strop,basketbal.konštr.tréningové ,ok na uchytenie gymnastických zariadení,ribstol,deliace závesy	€	1,000			0,00		0	
S/S70	592000019	Betón obrubník parkový rozm.50/20/5 sivý - okapový chodník	ks	327,000			0,00	0,011	3,695	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00	0,00		475,420	0
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2 532,734			0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		2 532,740	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711471051	Izolácia proti tlakovej vode vodorovne fóliou z pvc zvarením spoju, - telocvičňa, zázemie	m2	1 314,850			0,00	0,000	0,039	
711/A 1	711472051	Izolácia proti tlakovej vode zvisle fóliou PVC položenou zvisle zvarením spoju - púzdra	m2	5,760			0,00	0,000	0	
711/A 1	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1 314,850			0,00		0	
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1 314,850			0,00		0	
711/A 1	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle - púzdra	m2	5,760			0,00		0	
711/A 1	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle - púzdra	m2	5,760			0,00	0,000	0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000			0,00		0	
S/S10	111637006	Tekutá fólia Murexin 1KS d+m - sprchy	m2	64,800			0,00		0	
S/S20	283029020102	Hydroizolačná 803 fólia hrúbka 1,0 mm - telocvičňa,púzdra	M2	1 206,130			0,00		0	
S/S20	2833000210	Hydroizolačná 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna - zázemie	m2	312,860			0,00	0,002	0,688	
S/S90	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2 - 2x výmera telocvičňa, zázemie,púzdra	M2	2 905,340			0,00	0,000	0,872	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			0,00	0,00	0,00		1,600	0
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712321132	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. samolepiacou fóliou	m2	1 457,540			0,00	0,000	0,335	
711/A 2	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	M	160,100			0,00	0,000	0,005	
711/A 2	712391177	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta	M	160,800			0,00	0,000	0,005	
711/A 2	712391178	Zhotov. povlak. krytiny striech tvarovky d+m	kus	4,000			0,00	0,000	0	
711/A 2	712391179	Montáž zálievky s následnou kontrolou	M2	1 457,540			0,00	0,000	0,044	
711/A 2	712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy pripevnenou kotviacimi tercami so zvarom spoja	m2	1 457,540			0,00	0,001	1,253	
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100			0,00		0	
S/S20	283300038	Zálievka zvarov	KG	6,000			0,00	0,000	0,001	
S/S20	2833103310	Hydroizolačná strešná fólia- Bauder TPO hr.1,5mm	M2	1 749,050			0,00		0	
S/S90	628322811	Modifikovaný samolep.bitumenový pás s AI vložkou DACO-KSD	M2	1 603,300			0,00		0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00		1,640	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne - strop II.np	m2	184,440			0,00		0	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová - telocvičňa,zázemie	m2	1 314,850			0,00		0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvična

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 1	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne rohoží,dosiek,pásov - púzdra,atika	M2	116,460			0,00	0,000	0,037	
713/A 1	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho - pir dosky 20cm+ spádové	m2	1 434,680			0,00		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600			0,00		0	
S/S20	283765028	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3000 CS hr.100m - púzdra	M2	4,620			0,00	0,030	0,14	
S/S20	283765042	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3000 CS hr.200m - podlaha	M2	1 380,600			0,00	0,049	67,042	
S/S20	2837652930	ISOVER Akuplat hrúbka 100mm akustická izolácia z minerál.vlny - strop II.np	m2	196,820			0,00	0,006	1,181	
S/S20	2837653472	Izolačná doska z PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom al fóliou hr.4cm - atika	m2	117,660			0,00	0,029	3,412	
S/S20	2837653480	Izolačná doska z PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom al fóliou hr.20cm- strecha	m2	1 412,250			0,00	0,029	40,955	
S/S20	283765356	Izolačné dosky spádová izolácia GDS z pir polyuretánovej peny 20-40mm - strecha	m2	98,640			0,00	0,032	3,156	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00		115,920	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/R 0	20	Vonkajší vodovod a kanalizácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie + vzt - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762431333	CETRIS Obloženie stien z cementotrieskových dosiek hrúbky 14 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto") - OB	m2	318,850			0,00	0,021	6,677	
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	318,850			0,00	0,000	0,077	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvična

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200			0,00		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00		6,750	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763123111	SDK stena predsadená jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	72,950			0,00	0,014	1,018	
763/A 2	763123121	Obklad stĺpov jednovrstvovo opláštený sadrokartónovou doskou GKF 1x 12,5 mm	m2	36,430			0,00	0,016	0,568	
763/A 2	763123131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI 1 x 12,5 mm sociálky	m2	25,300			0,00	0,016	0,395	
763/A 2	763133110	SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	201,930			0,00	0,012	2,52	
763/A 2	763133210	SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	156,680			0,00	0,014	2,219	
763/A 2	763133310	SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	49,870			0,00	0,014	0,705	
763/A 2	763133410	SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	20,530			0,00	0,014	0,291	
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800			0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00		7,720	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764171485	Priechodka s manžetou PR 4 priemer 76 až 152 mm - zti,vzt,blz	kus	15,000			0,00	0,000	0,006	
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 270 mm	m	110,000			0,00	0,002	0,226	
764/A 6	764731113	Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 280 mm	m	160,800			0,00	0,002	0,399	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200			0,00		0	
P/PC	764213571	Spojovací a tesniaci materiál pre strešný plášť	M2	1 345,000			0,00		0	
P/PC	764213571	Spojovací a tesniaci materiál pre obvodový plášť	M2	1 395,000			0,00		0	
P/PC	764322247	Komplet.opl.prvkov stien telocvične plechom 0,75mm(otvory,sokle,roh,y,zvislé spoje panelov,límca a iné)	M	890,000			0,00		0	
P/PC	764322248	Hranatý prepád cez atiku 100/300mm s integr. pvc manžetou	KUS	8,000			0,00		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	0,00	0,00		0,630	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	kus	21,000			0,00		0	
766/A 1	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkridlové	kus	4,000			0,00		0	
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	110,000			0,00	0,000	0,028	
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	25,000			0,00	0,000	0,011	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900			0,00		0	
S/S90	611610110	Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 60 x 197 cm komplet - D01	KUS	7,000			0,00		0	
S/S90	611610210	Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 70 x 197 cm komplet - D02	KUS	4,000			0,00		0	
S/S90	611610310	Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 80 x 197 cm komplet - D03	KUS	7,000			0,00		0	
S/S90	611610410	Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 90 x 197 cm komplet - D04	KUS	3,000			0,00		0	
S/S90	611610710	Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát s 2/3 preskl. 90 x 197 cm komplet - D05	KUS	4,000			0,00		0	
S/S90	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	kus	25,000			0,00	0,015	0,375	
S/S90	6119000960	Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 200 mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	110,000			0,00	0,001	0,081	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00		0,500	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 1	767330251	Montáž striešky (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu šírky do 3000 mm -0,0217t	kus	3,000			0,00	0,000	0	
767/A 1	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	1 345,000			0,00	0,001	1,883	
767/A 1	767631100	Montáž okien, stien a dverí plastových s trio páskami	M	268,800			0,00		0	
767/A 1	7676311000	Montáž okien, stien a dverí hliníkových	M	140,040			0,00		0	
767/A 2	767411103	Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s viditeľným spojmom hrúbky nad 150 mm na oceľovú konštrukciu - objekt ,límeč	m2	1 395,000			0,00	0,000	0,656	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	kus	1,000			0,00	0,000	0	
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ok skelet haly a ok límca na fasáde,rošt pod cetris	kg	100 400,000			0,00	0,000	6,024	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300			0,00		0	
R/R 0	R0003251	Montáž stien z laminodosky	M2	18,600			0,00		0	
P/PC	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky od 2,05-250m - DV	M	13,750			0,00		0	
P/PC	000000040.	Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi - DV	KUS	8,000			0,00		0	
P/PC	551000020	Rebrík oceľový pozink. s košom dĺž.9,5m vr.povrch.úpravy a montáže - R	KUS	1,000			0,00		0	
P/PC	553000000	Oceľové zábradlie rovné vr.komaxit.povrchovej úpravy d+m - ZB3	M	24,000			0,00		0	
P/PC	553000001	Oceľové zábradlie schodov vr.komaxitovou povrch.úpravou d+m - ZB1	M	40,650			0,00		0	
P/PC	553000002	Oceľové profily - ok skelet haly a límca na fasáde,rošt pod cetris vr.spoj.materiálu, dovozu a povrch.úpravy	kg	102 814,160			0,00	0,001	102,814	
P/PC	55300011	Oceľové madlo s úchyty priem.50mm vo výške 65 a 90cm s komaxit.povrch.úpravou d+m - ZB2	M	4,900			0,00		0	
P/PC	767000206	Stenové sendvičové panely Trimo Qbiss One TBX s min vlny hr 8cm ohýbaný do U profilu plech 0,70/0,50 S 320GD zink.275g/m2 náter ral - límec	m2	95,000			0,00		0	
P/PC	767000209	Stenové sendvičové panely z výplňou z minerálnej vlny hr.200mm plech 0,55/0,5 S320GD zink.275g/m2 náter ral	m2	1 300,000			0,00		0	
P/PC	767000218	Kotevné platne stĺpov do základových pätiiek d+m	KUS	29,000			0,00		0	
P/PC	767000224	Striešky nad vstupom z bezpeč.skla číre do nerez rámu vr. kotvenia - MK	M2	8,640			0,00		0	
P/PC	767100001	Plastové okná a steny vč.zasklenia 3sklo dodávka vr.kovania dopravy - 01-10	M2	109,180			0,00	0,040	4,367	
P/PC	767100225	Steny a okná z eloxovaného hliníka zaskl.izolač.trojsklom vr.kovania a dopravy -11,12	M2	95,220			0,00		0	
P/PC	767100231	Dvere z eloxovaného hliníka požiarne EW15-30/D3 preskl. vr.zárubne a kovania - D7,8	M2	15,480			0,00		0	
P/PC	767100234	Dvere z eloxovaného hliníka presklenné vr.zárubne a kovania - D10,11	M2	11,880			0,00		0	
P/PC	767100235	Dvere z eloxovaného hliníka požiarne EW30/D3 plné vr.zárubne a kovania - D09	M2	5,160			0,00		0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PC	767326036	Deliaca wc stena rozm.40x100cm d+m DS	KUS	6,000			0,00		0	
S/S10	1383874700	Trapézový plech zink.150g/m2 vr.povrch.úpravy - strecha haly	m2	1 452,600			0,00	0,010	14,265	
S/S50	5534120100	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 600x1970 EW60 vr.povrch.úpravy - D06	kus	1,000			0,00	0,040	0,04	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		130,050	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	70,200			0,00	0,005	0,345	
771/A 1	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	70,200			0,00	0,005	0,345	
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	70,200			0,00	0,005	0,345	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	70,200			0,00	0,005	0,346	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,600			0,00		0	
S/S70	597640480	Dlaždice keramické - P3,6	M2	77,220			0,00	0,018	1,39	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			0,00	0,00	0,00		2,770	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776421101	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z PVC výšky 6cm pre špeciálne podlahy	M	472,550			0,00	0,000	0,019	
775/A 2	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych pre športové plochy z pásov	m2	1 392,110			0,00	0,000	0,613	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400			0,00		0	
P/PC	282124201	Maľovanie hracích čiar šír.5cm dodávka a montáž	m	1 470,000			0,00		0	
S/S20	284148475	Heterogénna pvc podlaha Taraflex Performance z pvc hr.9mm - P1	M2	1 111,510			0,00		0	
S/S20	284148476	Heterogénna pvc podlaha Taralay impression Compact z pvc hr.2mm - P2,4,5	M2	419,820			0,00		0	
S/S20	284148477	Sokľová lišta z pvc k heterogénnej pvc podlahe výšky 6cm	M	487,000			0,00		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	0,00	0,00		0,630	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/A 2	777615113	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne - P7	m2	14,600			0,00	0,001	0,011	
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800			0,00		0	
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			0,00	0,00	0,00		0,010	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	247,620			0,00	0,000	0,067	
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	247,620			0,00	0,003	0,827	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,600			0,00		0	
S/S70	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	M2	272,380			0,00	0,021	5,72	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			0,00	0,00	0,00		6,610	0
	784	MAĽBY								
784/A 1	784401011	Maľby sádkokartónových stropov a stien vč.podkladného náteru	M2	563,690			0,00		0	
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 546,490			0,00	0,000	0,155	
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	982,800			0,00	0,000	0,206	
	784	MAĽBY			0,00	0,00	0,00		0,360	0
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
786/A 1	786623123	Zatieňujúce lamelové žaluzie vonkajšie s krycím plechom,vodiacími lištami s el.ovládaním Z90 - ozn.09,10	M2	84,000			0,00	0,004	0,372	
786/A 2	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	0,200			0,00		0	
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,370	0
	787	ZASKLIEVANIE								
787/A 1	787456547	Okná s čiernym emailovým sklom d+m p.c.	M2	6,480			0,00		0	
787/A 1	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900			0,00		0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	787	ZASKLIEVANIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		275,570	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	22	Umelé osvetlenie a vnút.silnoprádové rozvody,BLZ - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
R/R 0	10000005	Kabelová prípojka NN - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/R 0	23	Hlasová signalizácia požiaru+EPS - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/R 0	25	Vzduchotechnika ZOT a SH- vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		2 808,310	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 02 Dažďová kanalizácia		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Kvetoslava Berková	Dňa	20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice	
IČO:	DIČ:
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: výberové konanie	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 02 Dažďová kanalizácia

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 02 Dažďová kanalizácia

Odberateľ: Základná škola s materskou školou, Želiarska č.4, Košice

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing. Marek Mičo

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 20. 1. 2023

Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 02 Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R 0	78	Dažďová kanalizácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 03 Oplotenie		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Kvetoslava Berková	Dňa	20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice	
IČO:	DIČ:
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: výberové konanie	
IČO:	DIČ:

A ZRN				B			
Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady		0
2 PSV	0,00	0,00	0,00				
3 MONT				8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			0,00	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
				22 DPH 20% z	0,00		0,00
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			0,00
				F			

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 03 Oplotenie

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	7,9000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	4,7000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	12,6000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	12,6000	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 03 Oplotenie

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 20. 1. 2023

Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 03 Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	3,370			0,00		0	
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,010			0,00		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	3,370			0,00		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,370			0,00		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	3,370			0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm - pod monolitické zákl.pásky	m3	0,370			0,00	2,066	0,764	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,000			0,00	2,378	7,133	
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		7,900	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	kus	53,000			0,00	0,089	4,703	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		4,700	0
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	12,600			0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 03 Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		12,600	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767915120	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 30 kg	m	111,700			0,00		0	
767/A 3	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	kus	1,000			0,00		0	
767/A 3	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	kus	1,000			0,00		0	
767/A 3	767920260	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 - posúvne	kus	1,000			0,00		0	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300			0,00		0	
P/PC	5530000287	Bránka z jaklových profilov 96 x 180cm vr.pozink.a nástreky práškovou farbou	KUS	1,000			0,00		0	
P/PC	5530000288	Brána otvárací z jaklových profilov 358 x 180cm vr.pozink.a nástreky práškovou farbou	KUS	1,000			0,00		0	
P/PC	5530000289	Brána posúvna z jaklových profilov 600 x 180cm s el.pohonom vr.pozink.a nástreky práškovou farbou	KUS	1,000			0,00		0	
P/PC	5530000294	Oplotenie z jaklových profilov výšky 180cm vr.pozink.a nástreky práškovou farbou	M	111,700			0,00		0	
P/PC	5530000298	Základová oceľ päťka na stĺpik alebo vzperu vr.osadenia a pozink.a nástreky práškovou farbou	KUS	53,000			0,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		12,600	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 04 Požiarná nádrž

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

IČO:

DIČ:

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	0	0	7	Ostatné náklady		0
2	PSV						
3	MONT			8	Kompletačná činnosť		0,00
4	OST			9	HZS		0,00
5	VN						
6	Spolu		0,00	10	Spolu		0,00
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
				22	DPH 20% z	0,00	0,00
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		0,00
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 04 Požiarná nádrž

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	16,2000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	40,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	56,3300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	56,3300	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 04 Požiarná nádrž

Odberateľ: Základná škola s materskou školou, Želiarska č.4, Košice

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing. Marek Mičo

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 20. 1. 2023

Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 04 Požiarná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,960			0,00		0	
1/A 1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	133,200			0,00		0	
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	86,300			0,00	0,001	0,06	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	86,300			0,00		0	
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	86,300			0,00	0,001	0,069	
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	86,300			0,00		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - zvyšná zemina	M3	63,360			0,00		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,360			0,00		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	63,360			0,00		0	
1/A 1	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - spätný zásyp vykopanou zeminou	m3	69,840			0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,130	0
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - objekt + okapový chodník	m2	26,650			0,00		0	
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 04 Požiarná nádrž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - pod nádrž	m3	4,000			0,00	2,213	8,852	
11/A 1	631571004	Násyp zo štrku 16-32 tr I	M3	3,200			0,00	1,837	5,878	
11/A 1	631571007	Násyp pod podlahy z piesku	M3	0,800			0,00	1,837	1,47	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		16,200	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
P/PC	593258222	Betónova požiarná nádrž rozm.6,0x3,6x2,6m vr.dvoch otvorov s poklopom a vr.dovozu a osadenia	ks	1,000			0,00	40,000	40	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00	0,00		40,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 2	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	56,330			0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		56,330	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		56,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 05 Parkovisko		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Kvetoslava Berková	Dňa	20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice	
IČO:	DIČ:
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: výberové konanie	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 05 Parkovisko

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 05 Parkovisko

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice							Spracoval:		Kvetoslava Berková		
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo							Ks:				
Dodávateľ: výberové konanie							Dátum:		20. 1. 2023		
Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE											
Objekt SO 05 Parkovisko											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky		Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
	5		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/R 0	80		Parkovisko - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	5		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
			Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Kvetoslava Berková	Dňa	20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice	
IČO:	DIČ:
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: výberové konanie	
IČO:	DIČ:

A ZRN				B			
		Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
				22	DPH 20% z	0,00	0,00
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		0,00
				F			

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	279,4100	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	39,5000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	14,3600	35,2700
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	333,2700	35,2700
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	333,2700	35,2700

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice							Spracoval:	Kvetoslava Berková		
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo							Ks:			
Dodávateľ: výberové konanie							Dátum:	20. 1. 2023		
Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE										
Objekt SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - SP1,2	m3	181,700			0,00		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	54,510			0,00		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - odvoz prebytočnej zeminy,dovoz zeminy a substrátu	M3	356,880			0,00		0	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	187,700			0,00		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	187,700			0,00		0	
1/A 1	181301114	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	652,700			0,00		0	
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 - SP2	m2	652,700			0,00		0	
231/A 2	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	kus	6,000			0,00		0	
231/A 2	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	652,700			0,00		0	
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	652,700			0,00		0	
231/A 2	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	kus	6,000			0,00		0	
231/A 2	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	6,000			0,00	0,000	0,003	
231/A 2	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	kus	6,000			0,00		0	
231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	48,000			0,00		0	

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,250			0,00		0	
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	0,250			0,00		0	
232/A 4	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	48,000			0,00		0	
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes - SP2	kg	19,580			0,00	0,001	0,02	
S/S10	026501144	Javor mliečny guľatý - Acer platanoides Globosum kmienok 8-10cm	KUS	6,000			0,00	0,002	0,012	
S/S10	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,250			0,00		0	
S/S10	1031120010	Zemina s humusom - SP2 + stromy	M3	136,540			0,00	1,800	245,772	
S/S10	103112002	Mulč	M2	48,000			0,00	0,020	0,96	
S/S10	1031120021	Záhradnícky substrát - SP2	M3	32,640			0,00	1,000	32,64	
S/S10	103112004	Koly 3ks do 3m komplet,tlakovo impregnované	KUS	6,000			0,00	0,001	0,006	
S/S10	103112005	Popruhy,kokosový špagát 1bal/15m -3stromy	bal	2,000			0,00	0,000	0,001	
S/S10	103113023	Umelé hnojivo Silvamix Forte tablety pre dreviny	KUS	48,000			0,00	0,000	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		279,410	0
2		ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - SP1	m2	61,750			0,00		0	
2		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm - SP1	m2	61,750			0,00	0,386	23,851	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do drven.kameniva hr.4cm - SP1	m2	61,750			0,00	0,112	6,916	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM sivá - SP1	M2	62,370			0,00	0,140	8,732	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		39,500	0

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 06 Spevnené plochy a sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979082132	Sadzba za likvidáciu nebezpečného odpadu	t	6,145			0,00		0	
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	29,125			0,00		0	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	68,750			0,00	0,098	6,735	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,750			0,00	2,201	6,053	
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t - B2	m2	13,750			0,00		0	1,898
221/B 1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t - B1	m2	62,700			0,00		0	15,048
221/B 1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t - B1	m2	62,700			0,00		0	6,145
221/B 1	113206101	Vytrhanie obrúb betónových zo stojatých obrubníkov	m	84,000			0,00		0	12,180
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	35,270			0,00		0	
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	70,540			0,00		0	
S/S70	592000019	Betón obrubník parkový rozm.50/20/5 sivý - okapový chodník	ks	139,000			0,00	0,011	1,571	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00	0,00		14,360	35,27
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	333,271			0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		333,270	35,27
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		333,270	35,27

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 07 Verejné osvetlenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

20. 1. 2023

Odberateľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

IČO:

DIČ:

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
		Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
				22	DPH 20% z	0,00	0,00
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		0,00
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Základná škola s materskou školou,Želiarska č.4,Košice

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 07 Verejné osvetlenie

Spracoval:
Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 20. 1. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE / SO 07 Verejné osvetlenie

Odberateľ: Základná škola s materskou školou, Želiarska č.4, Košice

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing. Marek Mičo

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 20. 1. 2023

Zákazka VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE

Objekt SO 07 Verejné osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	10000007	Verejné osvetlenie - vid' samostatný rozpočet	€	1,000			0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0