

REALIZAČNÝ PROJEKT

REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PRI ŠTADIÓNE VNÚTROBLOK č.1 SO 04 REKONŠTRUKCIA A VYBUDOVANIE MESTSKÉHO MULTIFUNKČNÉHO ŠPORTOVISKA

REKONŠTRUKCIA A INOVÁCIA OSVETLENIA

VÝKAZ VÝMER

ING.JOZEF JUSKO

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SKSI
ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIA

Eisnerova 17, 841 07 Bratislava

joju.jusko@gmail.sk

REGISTRAČNÉ ČÍSLO SKSI
3080*14

OSVEDČENIE IBP ČÍSLO
861 IBA 1998 EZ P A,B1 E2

Názov stavby	: Revitalizácia sídliska pri štadióne, Vnútroblok č.1 SO 04 Rekonštrukcia a vybudovanie mestského multifunkčného športoviska Rekonštrukcia a inovácia osvetlenia
Miesto stavby	: Myjava
Investor	: Mesto Myjava
Zodpovedný projektant	: Ing. Jozef Jusko
Dátum	: máj 2021

REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PRI ŠTADIÓNE, VNÚTROBLOK č.1 SO 04 REKONŠTRUKCIA A VYBUDOVANIE MESTSKÉHO MULTIFUNKČNÉHO ŠPORTOVISKA - REKONŠTRUKCIA A INOVÁCIA OSVETLENIA

P.č	. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jednotková cena / € /	Dodávka / € /	Montáž / € /
-----	---------------	----------------	----	----------	-----------------------------	------------------	-----------------

MONTÁŽ ZÁKLADNÁ C-210 M

RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ

1	210 01-0023	Korugovaná chránička ø50mm	m	380,00			
---	-------------	----------------------------	---	--------	--	--	--

KÁBEL ULOŽENÝ VOLNE A VO VÝKOPE

2	210 80-0107	kábel s medeným jadrom a dvojitou izoláciou-J 3 x 1,5	m	66,00			
---	-------------	--	---	-------	--	--	--

3	210 90-1014	kábel s hliníkovým jadrom a dvojitou izoláciou-J 4 x 10	m	380,00			
---	-------------	--	---	--------	--	--	--

4	210 95-0101	Označovací štítok na kábel	ks	33,00			
---	-------------	----------------------------	----	-------	--	--	--

UKONČENIE KÁBLOV

5	210 10-0251	do 4 x 10	ks	44,00			
---	-------------	-----------	----	-------	--	--	--

UZEMŇOVACIE VEDENIE

6	210 22-0021	Vedenie uzemňovacie - pozinkovaný pás do 120 mm ² v zemi	m	340,00			
---	-------------	---	---	--------	--	--	--

7	210 22-0022	Vedenie uzemňovacie pozinkovaný vodič Ø10mm	m	17,00			
---	-------------	---	---	-------	--	--	--

8	210 22-0301	Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek	ks	22,00			
---	-------------	------------------------------------	----	-------	--	--	--

Montáž základná C-210 M

NOSNÝ MATERIÁL PRE ZÁKLADNÚ MONTÁŽ

RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ

1	ponuka	Korugovaná chránička ø50mm	m	360,00			
---	--------	----------------------------	---	--------	--	--	--

2	ponuka	Označovací štítok na kábel	ks	33,00			
---	--------	----------------------------	----	-------	--	--	--

KÁBLE

3	ponuka	kábel s medeným jadrom a dvojitou izoláciou-J 3 x 1,5	m	66,00			
---	--------	--	---	-------	--	--	--

4	ponuka	kábel s hliníkovým jadrom a dvojitou izoláciou-J 4 x 10	m	360,00			
---	--------	--	---	--------	--	--	--

UZEMŇOVACIE VEDENIE

5	ponuka	Pozinkovaný vodič Ø10mm / 0,62 kg/m /	kg	11,00			
---	--------	---------------------------------------	----	-------	--	--	--

6	ponuka	Pozinkovaný vodič 30x4mm / 0,94 kg/m /	kg	296,00			
---	--------	--	----	--------	--	--	--

7	ponuka	Svorka pozinkovaná pre pripojenie vodič Ø10mm k stožiaru	ks	12,00			
---	--------	--	----	-------	--	--	--

8	ponuka	Svorka pozinkovaná pre spojenie uzemňovacích vodičov /pásik-drôt/	ks	12,00			
---	--------	---	----	-------	--	--	--

9	ponuka	Pasívna protikoročná ochrana	kg	4,00			
---	--------	------------------------------	----	------	--	--	--

Nosný materiál pre základnú montáž

MONTÁŽ ŠPECIFICKÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU

SVIETIDLÁ LED

1	210 20-2011p	Svietidlo led na stožiar	ks	11,00			
---	--------------	--------------------------	----	-------	--	--	--

NOSNÉ PRVKY,STOŽIARE OSVETĽOVACIE

2	210 00-0004	Demontáž svietidla VO do výšky 10m, likvidácia	ks	3,00			
---	-------------	--	----	------	--	--	--

3	210 00-0010	Demontáž oceľového stožiara do výšky 10m	ks	3,00			
---	-------------	--	----	------	--	--	--

4	210 20-4011p	Montáž stožiara do výšky 6m, (doprava, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	11,00			
---	--------------	--	----	-------	--	--	--

REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PRI ŠTADIÓNE, VNÚTROBLOK č.1 SO 04 REKONŠTRUKCIA A VYBUDOVANIE MESTSKÉHO MULTIFUNKČNÉHO ŠPORTOVISKA - REKONŠTRUKCIA A INOVÁCIA OSVETLENIA

NOSNÉ PRVKY - VÝZBROJ STOŽIAROV

5	210 20-1881	Demontáž jestvujúcej stožiarovej rozvodnice do 2 poistiek	ks	1,00
6	210 20-1881	Montáž stožiarovej rozvodnice do 2 poistiek	ks	12,00
=====				
Montáž špecifického nosného materiálu				

ŠPECIFICKÝ NOSNÝ MATERIÁL

VONKAJŠIE OSVETLENIE

1	ponuka	Stožiar žiarovozinkovaný výšky 5m	ks	11,00
2	ponuka	Svietidlo LED, v zmysle požiadaviek uvedených v TS	ks	11,00
3	ponuka	Stožiarová rozvodnicapre 2 prírodné káble s prepäťovou ochranou	ks	11,00
4	ponuka	Stožiarová rozvodnicapre 3 prírodné káble s prepäťovou ochranou	ks	1,00
5	ponuka	Označenie stožiara	ks	11,00
6	ponuka	Samolepka so znakom uzemnenia	ks	12,00
=====				
Špecifický nosný materiál				

ZEMNÉ PRÁCE C-460 M

VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA

1	460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,35
---	-------------	------------------------	----	------

BÚRANIE ŽIVIČNÝCH POVRCHOV

2	460 03-0071	hrúbka vrstvy od 3-5cm	m2	3,50
3	460 03-0081	rezanie škáry v asfalte (betóne)	m	10,00

JAMA PRE JEDNODUCHÝ STOŽIAR

4	460 05-0104	Jama pre stožiar do 8m, zem.č.4	ks	11,00
---	-------------	---------------------------------	----	-------

OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE NADZEM. VEDENIA

5	460 10-0026	Stožiarové púzdro VO	ks	11,00
---	-------------	----------------------	----	-------

OSTATNÉ PRÁCE

6	460 12-0002	zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	11,00
---	-------------	---------------------------	-----	-------

HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY

7	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	310,00
8	460 20-0304	50/120 cm, zemina tr.4	m	5,00

ZRIADENIE KABLOVÉHO LÔŽKA

9	460 42-0371	Zriadenie káblového lôžka z pieku, šírka 35cm, hrúbka vrstvy 10cm	m	315,00
---	-------------	---	---	--------

FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC

10	460 49-0012	šírka 33 cm	m	315,00
----	-------------	-------------	---	--------

ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY

11	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	310,00
12	460 56-0304	50/120 cm, zemina tr.4	m	5,00

ODVOZ ZEMINY

13	460 60-0001	do vzdialenosti 1 km	m3	90,00
----	-------------	----------------------	----	-------

VOZOVKY, CHODNÍKY

14	ponuka	betón B20	m3	0,50
15	ponuka	asfalt liaty	m2	3,50

ÚPRAVA TERÉNU

16	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	111,00
----	-------------	---------------------------------------	----	--------

REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PRI ŠTADIÓNE, VNÚTROBLOK č.1 SO 04 REKONŠTRUKCIA A VYBUDOVANIE MESTSKÉHO
MULTIFUNKČNÉHO ŠPORTOVISKA - REKONŠTRUKCIA A INOVÁCIA OSVETLENIA

<u>ZEMNÉ ZNAČKY</u>			
17	ponuka	Porealizačné zameranie	ks 1,00
=====			
Zemné práce C-460 M			
 <u>ODBORNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKY</u>			
1		Odborná prehliadka a skúška, vypracovanie správy	hod 12,00
=====			
Odborná prehliadka a skúšky			
 HZS			
1		Práce vo výške pomocou plošiny	deň 1,00
2		Manipulácia v rozvodnej sieti VO	hod 4,00
3		Zaistenie vypnutého stavu	hod 4,00
=====			
HZS			