

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|------------------|--------------|----------------|--|
| 332351102.S | Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce | m2 | 0,24 | 32,21 | 7,200 | 2,210 | |
| 342242022 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238) | m2 | 19,51 | 2 602,44 | 82,625 | 50,960 | |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | | 12,86 | 5 397,83 | 0,000 | 173,881 | |
| 417321515.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 6,78 | 904,09 | 7,909 | 12,499 | |
| 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 12,86 | 1 715,28 | 120,000 | 81,996 | |
| 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 3,38 | 450,72 | 120,000 | 30,000 | |
| 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 9,07 | 1 209,84 | 0,603 | 21,478 | |
| 417391151.S | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | m2 | 1,83 | 244,05 | 19,250 | 3,853 | |
| 430321414.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 | m3 | 1,67 | 222,80 | 1,680 | 4,441 | |
| 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,07 | 409,09 | 0,192 | 7,718 | |
| 431351121.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 1,11 | 147,90 | 5,200 | 6,649 | |
| 431351122.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 0,20 | 26,68 | 5,200 | 1,747 | |
| 434351141.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 0,41 | 55,06 | 3,199 | 2,670 | |
| 434351142.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 0,09 | 12,32 | 3,199 | 0,829 | |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | 64,12 | 34 697,38 | 0,000 | 923,632 | |
| 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 0,92 | 122,14 | 72,530 | 5,950 | |
| 611461110 | Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie | m2 | 3,10 | 414,02 | 57,320 | 21,070 | |
| 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 5,60 | 746,46 | 416,550 | 21,694 | |
| 612465182 | Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm | m2 | 21,88 | 2 918,62 | 437,378 | 139,200 | |
| 612465201 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm | m2 | 26,28 | 3 506,02 | 437,378 | 157,386 | |
| 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 1,68 | 223,73 | 93,534 | 4,339 | |
| 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 2,37 | 316,61 | 134,844 | 6,660 | |
| 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 0,92 | 122,29 | 72,530 | 5,950 | |
| 622428971 | Príplatok k cene za viacfarebnú omietku | m2 | 1,60 | 212,86 | 226,445 | 10,659 | |
| 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 24,18 | 3 225,55 | 237,767 | 85,282 | |
| 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 4,07 | 543,24 | 226,445 | 20,851 | |
| 625251205 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy | m2 | 53,72 | 7 166,82 | 144,344 | 114,629 | |
| 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 11,78 | 1 571,76 | 31,500 | 24,998 | |
| 632001011.S | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 1,48 | 197,37 | 261,950 | 2,622 | |
| 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1,76 | 234,17 | 253,180 | 3,800 | |
| 632450281 | Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 2 mm | m2 | 5,61 | 747,90 | 158,520 | 31,866 | |
| 632452219.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | m2 | 29,04 | 3 874,23 | 158,520 | 89,431 | |
| 632452223.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm | m2 | 64,12 | 8 553,60 | 264,000 | 177,244 | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | 17,51 | 11 131,00 | 0,000 | 487,666 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|----|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 941942001.S | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 2,99 | 398,40 | 240,000 | 18,480 |
| 941942801.S | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 2,48 | 331,20 | 240,000 | 15,360 |
| 941942901.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 3,39 | 451,68 | 480,000 | 0,960 |
| 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 6,01 | 802,09 | 261,950 | 25,988 |
| 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m | m2 | 3,11 | 414,72 | 240,000 | 9,631 |
| 944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m | m2 | 1,19 | 159,12 | 240,000 | 9,600 |
| 952901110 | Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí | m2 | 0,89 | 118,51 | 72,530 | 8,921 |
| 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 8,30 | 1 106,74 | 261,950 | 84,874 |
| 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 0,35 | 46,89 | 261,950 | 3,667 |
| 953945111 | Rohová lišta hliníková | m | 1,72 | 229,35 | 87,873 | 8,261 |
| 953995115 | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 0,69 | 92,29 | 29,580 | 2,782 |
| 953995184 | Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) | m | 2,32 | 309,88 | 93,534 | 8,802 |
| 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 1,30 | 174,04 | 60,918 | 9,991 |
| 963042819.S1 | Búranie akýchkoľvek betónových schodísk zhotovených na mieste vrátane zábradlia a základov | t | 17,51 | 2 335,32 | 20,000 | 0,000 |
| 968061112.S | Vývesenie dreveného okenného krídla do sutí plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 0,02 | 2,43 | 6,000 | 0,180 |
| 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 0,36 | 48,67 | 19,200 | 3,610 |
| 968061116.S | Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 1,60 | 213,45 | 84,200 | 15,830 |
| 968061125.S | Vývesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 0,07 | 9,24 | 14,000 | 0,686 |
| 968062991.S | Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, - 0,00400t | m2 | 0,03 | 4,64 | 9,300 | 0,344 |
| 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 4,21 | 561,03 | 26,000 | 41,600 |
| 971033621.S | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t | m2 | 0,15 | 19,74 | 6,000 | 1,464 |
| 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 2,42 | 322,83 | 6,600 | 23,938 |
| 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 12,21 | 1 629,04 | 72,790 | 143,542 |
| 979081111.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 7,43 | 991,18 | 72,790 | 43,528 |
| 979081121.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2,69 | 358,52 | 803,850 | 5,627 |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 33,42 | 4 458,07 | 0,000 | 187,750 |
| 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 33,42 | 4 458,07 | 570,669 | 187,750 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 242,98 | 153 280,19 | 0,000 | 1 198,110 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | 26,65 | 5 729,41 | 0,000 | 99,911 |
| 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 1,79 | 239,32 | 324,000 | 4,222 |
| 711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 0,20 | 27,22 | 30,000 | 0,481 |
| 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 1,14 | 151,83 | 30,000 | 4,959 |
| 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 26,65 | 3 555,30 | 324,000 | 68,361 |
| 711142559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 2,61 | 348,76 | 30,000 | 6,930 |
| 711210100.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 4,52 | 602,50 | 56,000 | 6,166 |
| 711210110.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 4,90 | 653,86 | 73,200 | 8,792 |
| 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,13 | 150,63 | 63,942 | 0,000 |
| 712 | Izolácie striech, poviakové krytiny | | 43,47 | 6 346,28 | 0,000 | 105,358 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|---------------|------------------|--------------|----------------|--|
| 712290010.S | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 3,90 | 519,94 | 366,000 | 14,647 | |
| 712370070.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 43,47 | 5 798,32 | 366,000 | 89,399 | |
| 998712101.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 0,21 | 28,02 | 1,052 | 1,312 | |
| 713 | Izolácie tepelné | | 21,46 | 3 299,08 | 0,000 | 28,728 | |
| 713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 2,93 | 390,37 | 261,950 | 11,790 | |
| 713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 21,46 | 2 863,16 | 261,950 | 16,937 | |
| 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,34 | 45,55 | 37,290 | 0,000 | |
| 762 | Konštrukcie tesárske | | 64,54 | 15 679,56 | 0,000 | 286,512 | |
| 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 1,41 | 188,33 | 5,975 | 0,061 | |
| 762712150.S | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného | m2 | 64,54 | 8 609,90 | 260,000 | 229,177 | |
| 762810017.S | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm | m2 | 49,30 | 6 576,16 | 261,000 | 57,274 | |
| 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 2,29 | 305,18 | 77,728 | 0,000 | |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | | 184,72 | 24 937,73 | 0,000 | 0,000 | |
| 763163322 | SDK podkrovie KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov na závese, dosky GKF hr. 15 mm, TI hr. 320 mm, parozábrana | m2 | 184,72 | 24 642,03 | 274,050 | 0,000 | |
| 998763403 | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m | % | 2,22 | 295,70 | 282,430 | 0,000 | |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | | 5,49 | 1 437,56 | 0,000 | 32,368 | |
| 764352300 | Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov-skryté | m | 4,57 | 609,32 | 16,238 | 14,565 | |
| 764359221 | Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm-skryté | ks | 0,52 | 69,68 | 4,000 | 1,210 | |
| 764454212 | Odpadové rúry Ruukki, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii-skryté | m | 5,49 | 731,76 | 25,092 | 16,593 | |
| 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,20 | 26,80 | 16,169 | 0,000 | |
| 766 | Konštrukcie stolárske | | 242,98 | 67 055,43 | 0,000 | 96,156 | |
| 7666_dvere | D+M dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m2 | 27,16 | 3 622,97 | 7,130 | 0,000 | |
| 7666_okno | D+M okien, dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane vonkajších a vnútorných parapetov | m2 | 207,91 | 27 735,60 | 63,400 | 0,000 | |
| 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 242,98 | 32 413,52 | 111,400 | 67,360 | |
| 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 12,64 | 1 686,78 | 15,000 | 18,375 | |
| 766671005.S | Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 94x140 cm | ks | 7,98 | 1 064,38 | 2,000 | 10,421 | |
| 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,99 | 532,19 | 762,450 | 0,000 | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | 45,78 | 7 915,83 | 0,000 | 32,785 | |
| 767163110.S | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko 4xd5, kotvenie do podlahy | m | 12,80 | 1 707,92 | 16,000 | 32,785 | |
| 767995108.S | D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg (- kovové schodisko) | ks | 45,78 | 6 107,55 | 1,000 | 0,000 | |
| 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,75 | 100,37 | 104,575 | 0,000 | |
| 771 | Podlahy z dlaždíc | | 14,13 | 2 583,12 | 0,000 | 67,037 | |
| 771411008.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 600 x95 mm | m | 4,51 | 601,35 | 34,000 | 3,780 | |
| 771541020.S | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty vef. 300 x 600 mm | m2 | 14,13 | 1 884,80 | 56,000 | 63,257 | |
| 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,73 | 96,96 | 28,494 | 0,000 | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | | 11,69 | 1 575,48 | 0,000 | 23,475 | |
| 775200010.S | Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením | m2 | 11,69 | 1 559,11 | 13,000 | 23,475 | |
| 998775202.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,12 | 16,37 | 17,869 | 0,000 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------|-----------|---------|---------|--|
| 776 | Podlahy povlakové | | 0,30 | 39,60 | 0,000 | 3,190 | |
| 776551830.S | Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t | m2 | 0,30 | 39,60 | 110,000 | 3,190 | |
| 777 | Podlahy syntetické | | 56,86 | 9 788,43 | 0,000 | 198,740 | |
| 777310000.S | Zhotovenie vyrovnávacej malty zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve | m2 | 56,86 | 7 584,61 | 265,000 | 158,618 | |
| 777630030.S | Polyuretánový uzatvárací matný náter, 1x náter | m2 | 16,46 | 2 195,79 | 265,000 | 39,533 | |
| 998777101.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | t | 0,06 | 8,02 | 0,392 | 0,589 | |
| 781 | Obklady | | 29,65 | 4 041,89 | 0,000 | 111,110 | |
| 781441027.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x600 mm | m2 | 29,65 | 3 954,88 | 73,200 | 111,110 | |
| 998781202.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,65 | 87,01 | 45,328 | 0,000 | |
| 783 | Nátery | | 3,18 | 626,83 | 0,000 | 35,921 | |
| 783801811.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov | m2 | 1,52 | 202,10 | 101,000 | 11,716 | |
| 783801812.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 3,18 | 424,73 | 378,210 | 24,205 | |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | | 10,33 | 2 223,97 | 0,000 | 76,819 | |
| 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 3,77 | 503,43 | 671,240 | 20,258 | |
| 784410500 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 0,60 | 80,55 | 671,240 | 5,571 | |
| 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 0,56 | 74,12 | 93,942 | 4,253 | |
| 784418012 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1,41 | 187,81 | 171,520 | 11,161 | |
| 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 10,33 | 1 378,06 | 671,240 | 35,576 | |
| E | Elektroinštalácie a bleskozvod | | 165,93 | 61 335,54 | 0,000 | 0,000 | |
| 01 | Elektroinštalácia | | 165,93 | 56 239,80 | 0,000 | 0,000 | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | 11,10 | 3 853,49 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | 0,48 | 63,68 | 0,000 | 0,000 | |
| 611441141 | Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 % | m2 | 0,48 | 63,68 | 15,000 | 0,000 | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | 11,10 | 3 789,81 | 0,000 | 0,000 | |
| 974032872 | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t | m | 10,63 | 1 418,25 | 250,000 | 0,000 | |
| 974032878 | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t | m | 11,10 | 1 481,06 | 30,000 | 0,000 | |
| 979011231 | Demontáž elektroinštalácie a odvoz odpadu | h | 6,68 | 890,50 | 48,000 | 0,000 | |
| M | Práce a dodávky M | | 165,93 | 52 386,31 | 0,000 | 0,000 | |
| 21-M | Elektromontáže | | 165,93 | 45 492,39 | 0,000 | 0,000 | |
| 210010025 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 9,77 | 1 303,10 | 660,000 | 0,000 | |
| 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 4,80 | 640,86 | 280,000 | 0,000 | |
| 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 1,59 | 212,02 | 24,000 | 0,000 | |
| 210021501 | Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu | m2 | 2,72 | 363,15 | 0,500 | 0,000 | |
| 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 1,40 | 186,12 | 120,000 | 0,000 | |
| 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 0,13 | 17,57 | 10,000 | 0,000 | |
| 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 0,22 | 28,86 | 10,000 | 0,000 | |
| 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,08 | 144,17 | 12,000 | 0,000 | |
| 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 0,13 | 16,75 | 1,000 | 0,000 | |
| 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,16 | 154,31 | 12,000 | 0,000 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 210110005.S | Krížový prepínač - radenie IP 44, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 0,04 | 5,47 | 1,000 | 0,000 | |
| 210110008.S | Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, vrátane zapojenia | ks | 0,77 | 103,24 | 6,000 | 0,000 | |
| 210111002 | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z | ks | 12,81 | 1 709,40 | 111,000 | 0,000 | |
| 210190003 | Montáž a zapojenie rozvádzača RMS | ks | 56,31 | 7 511,23 | 1,000 | 0,000 | |
| 210201510.S | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 28,97 | 3 864,19 | 31,000 | 0,000 | |
| 210201934 | Montáž svietidla na stenu - strop do 10 kg | ks | 16,00 | 2 134,11 | 127,000 | 0,000 | |
| 210201080 | Zapojenie svietidla, stropného - nástenného LED | ks | 165,93 | 22 134,52 | 96,000 | 0,000 | |
| 210222030 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce | ks | 0,39 | 51,52 | 1,000 | 0,000 | |
| 210881001 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4 | m | 0,18 | 23,56 | 20,000 | 0,000 | |
| 210881002 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6 | m | 1,27 | 168,80 | 100,000 | 0,000 | |
| 210881005 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25 | m | 1,84 | 245,35 | 50,000 | 0,000 | |
| 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 17,65 | 2 354,38 | 1 340,000 | 0,000 | |
| 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 14,36 | 1 914,96 | 790,000 | 0,000 | |
| 210881101.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 0,48 | 64,20 | 20,000 | 0,000 | |
| 210881103.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 1,05 | 140,56 | 20,000 | 0,000 | |
| 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | | 10,51 | 6 665,12 | 0,000 | 0,000 | |
| 220260021 | Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 9,22 | 1 230,46 | 154,000 | 0,000 | |
| 220511002 | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | ks | 4,25 | 566,64 | 11,000 | 0,000 | |
| 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 1,23 | 163,46 | 22,000 | 0,000 | |
| 220511026 | Montáž gumovej kábelovej prechodky | ks | 0,45 | 59,38 | 22,000 | 0,000 | |
| 220511034 | Kábel FTP v ochrannej rúrke | m | 8,30 | 1 107,48 | 660,000 | 0,000 | |
| 220512026 | Montáž stojanového rozvadzača 19", 42U, 45U, (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť B s príslušenstvom | ks | 5,20 | 694,19 | 1,000 | 0,000 | |
| 220512045 | Montáž rozvodného panelu, bez prepäťovej ochrany | ks | 0,06 | 7,77 | 1,000 | 0,000 | |
| 220512053 | Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, 2x ventilátor | ks | 0,13 | 17,45 | 1,000 | 0,000 | |
| 220512060 | Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový | ks | 0,12 | 16,41 | 8,000 | 0,000 | |
| 220512107 | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | ks | 0,17 | 22,13 | 1,000 | 0,000 | |
| 220512122 | Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište | m | 7,39 | 986,10 | 24,000 | 0,000 | |
| 220512130 | Značenie zásuviek, vypínačov, vývodov | ks | 1,86 | 248,16 | 160,000 | 0,000 | |
| 220512131 | Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | ks | 0,70 | 93,06 | 60,000 | 0,000 | |
| 220711055.S | Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR | ks | 0,38 | 50,98 | 2,000 | 0,000 | |
| 220732111 | Montáž a zapojenie WiFi Access Point | ks | 10,51 | 1 401,44 | 6,000 | 0,000 | |
| 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | 1,72 | 228,80 | 0,000 | 0,000 | |
| DM | Dodávka materiálu | ks | 1,72 | 228,80 | 1,000 | 0,000 | |
| 02 | Bleskozvod a uzemnenie | | 5,67 | 3 879,85 | 0,000 | 0,000 | |
| M | Práce a dodávky M | | 5,67 | 3 879,85 | 0,000 | 0,000 | |
| 21-M | Elektromontáže | | 5,67 | 3 879,85 | 0,000 | 0,000 | |
| 210020951 | Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4 | ks | 1,33 | 177,86 | 6,000 | 0,000 | |
| 210220204.S | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 20 | ks | 2,28 | 304,30 | 6,000 | 0,000 | |
| 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 | m | 4,71 | 628,54 | 200,000 | 0,000 | |
| 210222010 | Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce | m | 1,84 | 246,03 | 30,000 | 0,000 | |
| 210222020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce | m | 4,85 | 647,20 | 140,000 | 0,000 | |
| 210222021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce | m | 2,16 | 288,67 | 40,000 | 0,000 | |
| 210222040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce | ks | 0,07 | 8,98 | 1,000 | 0,000 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|-------|-----------|---------|---------|--|
| 210222050.S | Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce | ks | 0,19 | 25,91 | 7,000 | 0,000 | |
| 210222101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce | ks | 5,67 | 755,81 | 110,000 | 0,000 | |
| 210222107.S | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce | ks | 1,85 | 247,38 | 60,000 | 0,000 | |
| 210222241.S | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce | ks | 0,73 | 96,95 | 22,000 | 0,000 | |
| 210222243 | Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce | ks | 0,11 | 15,31 | 4,000 | 0,000 | |
| 210222247 | Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce | ks | 0,26 | 34,56 | 7,000 | 0,000 | |
| 210222252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce | ks | 0,97 | 129,27 | 30,000 | 0,000 | |
| 210222253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce | ks | 0,48 | 63,63 | 14,000 | 0,000 | |
| 210222260.S | Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce | ks | 0,85 | 112,75 | 6,000 | 0,000 | |
| 210222265.S | Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU, pre vonkajšie vedenie | ks | 0,72 | 96,71 | 12,000 | 0,000 | |
| 03 | Pripojka NN | | 5,35 | 1 215,88 | 0,000 | 0,000 | |
| M | Práce a dodávky M | | 5,35 | 1 215,88 | 0,000 | 0,000 | |
| 21-M | Elektromontáže | | 5,35 | 1 215,88 | 0,000 | 0,000 | |
| 210011444 | Chránička delená KOPOHALF | m | 1,37 | 182,85 | 30,000 | 0,000 | |
| 210192577.S | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 50 mm2 | ks | 0,90 | 119,54 | 15,000 | 0,000 | |
| 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 0,69 | 92,46 | 20,000 | 0,000 | |
| 210800119.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 0,80 | 107,16 | 60,000 | 0,000 | |
| 210800124.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 5,35 | 713,88 | 60,000 | 0,000 | |
| V | Vykurovanie | | 64,42 | 17 815,60 | 0,000 | 173,606 | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 64,42 | 17 815,60 | 0,000 | 173,606 | |
| 713 | Izolácie tepelné | | 1,58 | 213,49 | 0,000 | 4,111 | |
| 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 1,58 | 210,54 | 30,000 | 4,111 | |
| 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,02 | 2,95 | 2,413 | 0,000 | |
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | | 21,66 | 3 662,43 | 0,000 | 29,581 | |
| 731261090 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho | ks | 21,66 | 2 888,96 | 1,000 | 21,695 | |
| 731360100 | Montáž koaxiálny spalínový systém - podľa špecifikácie | ks | 4,87 | 649,86 | 1,000 | 0,000 | |
| 998731102 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m | t | 0,93 | 123,62 | 0,683 | 7,885 | |
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | 5,25 | 711,34 | 0,000 | 0,036 | |
| 733167023 | Potrubie z rúr rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch | m | 5,25 | 700,17 | 30,000 | 0,000 | |
| 733191201 | Tlaková skúška medeného potrubia | ks | 0,00 | 0,66 | 1,000 | 0,036 | |
| 998733103 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 0,08 | 10,51 | 8,033 | 0,000 | |
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | | 1,62 | 420,63 | 0,000 | 2,190 | |
| 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 1,62 | 215,51 | 2,000 | 0,096 | |
| 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1,07 | 142,25 | 8,000 | 1,712 | |
| 734240010 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 0,33 | 43,92 | 1,000 | 0,227 | |
| 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 0,10 | 12,74 | 2,000 | 0,155 | |
| 998734103 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 0,05 | 6,22 | 4,750 | 0,000 | |
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | 64,42 | 12 807,71 | 0,000 | 137,688 | |
| 210451020 | Montáž a napojenie termostatu na stenu | ks | 4,29 | 571,63 | 8,000 | 7,120 | |
| 735311263 | Podlahové kúrenie systém vodiacich líšt potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm | m2 | 64,42 | 8 594,00 | 284,000 | 128,098 | |
| 735311810 | Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov | ks | 27,17 | 3 624,48 | 3,000 | 1,361 | |
| 998735102 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,13 | 17,60 | 0,433 | 1,109 | |
| Z | Zdravotechnika | | 14,48 | 7 565,17 | 0,000 | 157,838 | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 14,48 | 7 565,17 | 0,000 | 157,838 | |
| 713 | Izolácie tepelné | | 4,52 | 611,19 | 0,000 | 17,155 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| 713482121 | Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 4,52 | 602,75 | 128,000 | 17,155 | |
| 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,06 | 8,44 | 6,909 | 0,000 | |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | 14,48 | 4 102,72 | 0,000 | 47,102 | |
| 721171704 | Potrubic z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus DN 125 | m | 14,48 | 1 932,18 | 37,000 | 0,000 | |
| 721171722 | Potrubic z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75 | m | 2,04 | 272,39 | 13,000 | 6,937 | |
| 721171724 | Potrubic z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110 | m | 12,11 | 1 615,53 | 47,000 | 30,540 | |
| 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 0,56 | 74,14 | 6,000 | 0,711 | |
| 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,56 | 74,44 | 89,145 | 4,012 | |
| 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 0,67 | 89,41 | 89,145 | 4,903 | |
| 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,33 | 44,64 | 46,509 | 0,000 | |
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | 14,46 | 2 555,82 | 0,000 | 86,934 | |
| 722171132 | Potrubic z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním | m | 14,46 | 1 928,32 | 128,000 | 56,192 | |
| 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 0,43 | 57,44 | 7,000 | 0,876 | |
| 722221315 | Montáž spätnej klapky | ks | 0,33 | 43,93 | 1,000 | 0,228 | |
| 722221360 | Montáž filtra závitového G 1/2 | ks | 0,06 | 8,60 | 1,000 | 0,125 | |
| 722221370 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 0,13 | 17,94 | 1,000 | 0,228 | |
| 998722102 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 3,74 | 499,58 | 22,458 | 29,285 | |
| 725 | Zdravotechnika - zariad'. predmety | | 2,21 | 295,45 | 0,000 | 6,647 | |
| 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 2,21 | 294,56 | 31,000 | 6,647 | |
| 998725102 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,01 | 0,88 | 3,376 | 0,000 | |