

ZADANIE

Stavba: Modernizácia spoločných zariadení obce Chotín
 Objekt: SO-02 Úsek B

Objednávateľ: Obec Chotín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chotín

Dátum: 15.6.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	918,000		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	918,000		
3	001	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	968,000		
4	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	868,000		
5	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - do 5 km	m3	4340,000		
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	50,000		
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	868,000		
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	694,400		
9	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	803,000		

2 Zakladanie

10	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2295,000		
----	-----	-----------	--	----	----------	--	--

5 Komunikácie

11	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny 63 GC s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2295,000		
12	221	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny 16-32 GC s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2295,000		
13	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2066,000		
14	221	577142112	Betón asfaltový modifikovaný PMB 45/80-75 I.tr. strednozrný ACO 11, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2066,000		
15	221	577162114	Betón asfaltový modifikovaný PMB 45/80-75 I.tr. hrubozrný ACL 16, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2142,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
17	404	4044777008	Stĺpik Zn, D 60 mm, dĺ. 2,0 m	ks	6,000		
18	404	4044778300	A6 „Spomaľovací prah“ - pozinkovaná dopravná značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	6,000		
19	404	4044783530	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“ - pozinkovaná dopravná značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	6,000		
20	221	915940003	Osadenie spomaľovacieho prahu	ks	18,000		
21	404	4045795445	Retardér - spomaľovací prah priebežný žltý, 500x430x60 mm	ks	6,000		
22	404	40457954301	Retardér - spomaľovací prah koncový čierny, 215x430x60 mm	ks	6,000		
23	404	40457954451	Retardér - spomaľovací prah koncový žltý, 215x430x60 mm	ks	3,000		
24	404	4045795430	Retardér - spomaľovací prah priebežný čierny, 500x430x60 mm	ks	3,000		
25	221	919731123.1	komunikáciou - asfaltj hr. nad 100 do 200 mm	m	5,700		

99

Presun hmôt HSV

26	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2361,482		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

Celkom