

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |         |        |
|----------------|--|---------|--------|
| Názov stavby   | Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín | JKSO    |        |
| Názov objektu  | ekologické zariadenie SO2                    | EČO     |        |
| Názov časti    | 1 IPL-3                                      | Miesto  | Chotín |
| Objednávateľ   | Obec Chotín                                  | IČO     | DIČ    |
| Projektant     |  |         |        |
| Zhotoviteľ     |  |         |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                    | Dňa     |        |
| 1              |  | 07/2015 |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |      | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00 | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00 | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00 |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné               | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00 |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 0,00 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 |  | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00 | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |  |

|                   |  |  |  |                              |                       |      |  |
|-------------------|--|--|--|------------------------------|-----------------------|------|--|
| <b>Projektant</b> |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>     |                       |      |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22    | 0,00 |  |
| Objednávateľ      |  |  |  | 24                           | 20 % 0,00 DPH         | 0,00 |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | 25                           | 20 % 0,00 DPH         | 0,00 |  |
| Zhotoviteľ        |  |  |  | 26                           | Cena s DPH (r. 23-25) | 0,00 |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                       |      |  |
|                   |  |  |  | 27                           | Dodávky objednávateľa | 0,00 |  |
|                   |  |  |  | 28                           | Kľzavá doložka        | 0,00 |  |
|                   |  |  |  | 29                           | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |  |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín  
**Objekt:** ekologické zariadenie SO2  
**Časť:** 1 IPL-3  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Chotín

**Zhotoviteľ:** 0

**Dátum:** 07/2015

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

|            |                                 |                     |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>      | <b>0,000</b>        |
| <b>1</b>   | <b>Zemné a sadovnícke práce</b> | <b>0,000</b>        |
| <b>99</b>  | <b>Presun hmôt HSV</b>          | <b>0,000</b>        |
|            | <b>Údržba počas 3 rokov</b>     | <b>0,000</b>        |
|            | <b><u>Celkom</u></b>            | <b><u>0,000</u></b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín

**Objekt:** ekologické zariadenie SO2

**Časť:** 1 IPL-3

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Chotín

**Zhotoviteľ:** 0

**Dátum:** 07/2015

| P.Č. | TV       | KCN      | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom        | Cena jednotková | Cena celkom  | Sadzba DPH |
|------|----------|----------|-------------|--|----|------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1    | 2        | 3        | 4           | 5  | 6  | 7                      | 8               | 9            | 10         |
|      | <b>D</b> |          | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |    |                        |                 | <b>0,000</b> |            |
|      | <b>D</b> | <b>1</b> |             | <b>Zemné a sadovnicke práce</b>  |    |                        |                 | <b>0,000</b> |            |
| 1    | K        | 001      | 111101102   | Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2<br>9952 m2 | m2 | 9 952,000<br>9 952,000 |                 | 0,000        | 20,0       |
| 2    | K        | 231      | 111212111   | Odstránenie drevín priem. do 1000 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5  | m2 | 5,000                  |                 | 0,000        | 20,0       |
| 3    | K        | 231      | 183402111   | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5<br>9952 m2  | m2 | 9 952,000<br>9 952,000 |                 | 0,000        | 20,0       |
| 4    | K        | 231      | 183403113   | Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 9 952,000              |                 | 0,000        | 20,0       |
| 5    | K        | 231      | 183403152   | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 9 952,000              |                 | 0,000        | 20,0       |
| 6    | K        | 231      | 183403161   | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 9 952,000              |                 | 0,000        | 20,0       |
| 7    | K        | 231      | 183101114   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3<br>stromy 106+79+28+56  | ks | 269,000<br>269,000     |                 | 0,000        | 20,0       |
| 8    | K        | 231      | 183101113   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3<br>kry 163+119+153+78+49+28  | ks | 590,000<br>590,000     |                 | 0,000        | 20,0       |
| 9    | K        | 231      | 184201112   | Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m                                    | ks | 269,000                |                 | 0,000        | 20,0       |
| 10   | K        | 231      | 184102111   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm   | ks | 590,000                |                 | 0,000        | 20,0       |
| 11   | M        | MAT      | 0265115100  | Jaseň mannový, jaseň úzkolistý, dub letný stĺpovitý 150-200  | ks | 213,000                |                 | 0,000        | 20,0       |
| 12   | M        | MAT      | 0265430400  | Jarabina oskorušová, hruška planá, lieska obyčajná, slivka višňoplodá 150 - 200 cm   | ks | 315,000                |                 | 0,000        | 20,0       |
| 13   | M        | MAT      | 0265430400  | svíb krvavý, čerešňa krovitá, zob vtáčí krík 60-80cm   | ks | 331,000                |                 | 0,000        | 20,0       |
| 14   | K        | 231      | 180401211   | Založenie miešanky výsevom v rovine alebo na svahu do 1:4  | m2 | 3 150,000              |                 | 0,000        | 20,0       |
| 15   | K        | 231      | 180401211   | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5  | m2 | 6 802,000              |                 | 0,000        | 20,0       |
| 16   | M        | MAT      | 0057217000  | Osivo GRASRENOV<br>8802*0,04   | kg | 352,080<br>352,080     |                 | 0,000        | 20,0       |

|    |   |     |            |  |    |                          |              |      |
|----|---|-----|------------|--|----|--------------------------|--------------|------|
| 17 | M | MAT | 0057217000 | Osivo miešanka<br>3150*30/10000  | kg | 9,450<br>9,450           | 0,000        | 20,0 |
| 18 | K | 231 | 111104311  | Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine  | m2 | 6 802,000                | 0,000        | 20,0 |
| 19 | K | 232 | 184801111  | Obkosenie sadenice s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc do 0, 30 m<br>(269+590)*2   | ks | 1 718,000<br>1 718,000   | 0,000        | 20,0 |
| 20 | K | 231 | 184804101  | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine z trstiny alebo z umelej hmoty  | ks | 104,000                  | 0,000        | 20,0 |
| 21 | K | 231 | 184901112  | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m<br>(213*3)+56   | ks | 695,000<br>695,000       | 0,000        | 20,0 |
| 22 | M | MAT | 0521742000 | Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 2,5-3m bez kôry   | ks | 695,000                  | 0,000        | 20,0 |
| 23 | K | 231 | 185804312  | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy<br>269*50/1000*8  | m3 | 107,600<br>107,600       | 0,000        | 20,0 |
| 24 | K | 231 | 185804312  | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 kríky<br>590*20/1000*8   | m3 | 94,400<br>94,400         | 0,000        | 20,0 |
| 25 | K | 231 | 185851111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   | m3 | 202,000                  | 0,000        | 20,0 |
| 26 | M | MAT | 0821131000 | Voda pitná pre priemysel a služby  | m3 | 202,000                  | 0,000        | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV  |    |                          | 0,000        |      |
| 27 | K | 231 | 998231311  | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                             | t  | 6,215                    | 0,000        | 20,0 |
|    |   |     |            | Údržba počas 3 rokov   |    |                          | 0,000        |      |
| 28 | K | 231 | 111104311  | Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine<br>6802*2*3                                    | m2 | 40 812,000<br>40 812,000 | 0,000        | 20,0 |
| 29 | K | 232 | 184801111  | Obkosenie sadenice s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc do 0, 30 m<br>(269+590)*2*3 | ks | 5 154,000<br>5 154,000   | 0,000        | 20,0 |
| 30 | K | 231 | 185804312  | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy<br>269*50/1000*4*3  | m3 | 161,400<br>161,400       | 0,000        | 20,0 |
| 31 | K | 231 | 185804312  | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy<br>590*20/1000*4*3  | m3 | 141,600<br>141,600       | 0,000        | 20,0 |
| 32 | K | 231 | 185851111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   | m3 | 303,000                  | 0,000        | 20,0 |
| 33 | M | MAT | 0821131000 | Voda pitná pre priemysel a služby  | m3 | 303,000                  | 0,000        | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>  |    |                          | <u>0,000</u> |      |