

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín	JKSO	
Názov objektu	ekologické zariadenie SO1	EČO	
Názov časti	11 IPL-3	Miesto	Chotín
Objednávateľ	Obec Chotín	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1		07/2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín
Objekt: ekologické zariadenie SO1
Časť: 11 IPL-3
JKSO:

Objednávateľ: Obec Chotín

Zhotoviteľ: 0

Dátum: 07/2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zemné a sadovnícke práce	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
	Údržba počas 3 rokov	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Realizácia spoločných zariadení v PPÚ Chotín

Objekt: ekologické zariadenie SO1

Časť: 11 IPL-3

JKSO:

Objednávateľ: Obec Chotín

Zhotoviteľ: 0

Dátum: 07/2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné a sadovnicke práce				0,000	
1	K	001	111101102	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	8 582,000		0,000	20,0
				8582 m2		8 582,000			
2	K	231	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 582,000		0,000	20,0
				8582 m2		8 582,000			
3	K	231	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 582,000		0,000	20,0
4	K	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 582,000		0,000	20,0
5	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 582,000		0,000	20,0
6	K	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	368,000		0,000	20,0
				stromy 92+92+184		368,000			
7	K	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	414,000		0,000	20,0
				kry 161+161+92		414,000			
8	K	231	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	368,000		0,000	20,0
9	K	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	414,000		0,000	20,0
10	M	MAT	0265115100	Jaseň mannový, dub letný stĺpovitý 150-200	ks	184,000		0,000	20,0
11	M	MAT	0265430400	Jarabina oskorušová, hruška planá 150 - 200 cm	ks	276,000		0,000	20,0
12	M	MAT	0265430400	svíb krvavý, čerešňa krovitá krík 60-80cm	ks	322,000		0,000	20,0
13	K	231	180401211	Založenie miešanky výsevom v rovine alebo na svahu do 1:4	m2	2 850,000		0,000	20,0
14	K	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 732,000		0,000	20,0
15	M	MAT	0057217000	Osivo GRASRENOV	kg	229,280		0,000	20,0
				5732*0,04		229,280			
16	M	MAT	0057217000	Osivo miešanka	kg	8,550		0,000	20,0
				2850*30/10000		8,550			

17	K	231	111104311	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine	m2	5 732,000	0,000	20,0
18	K	232	184801111	Obkosenie sadenice s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc do 0, 30 m	ks	1 564,000	0,000	20,0
				(368+414)*2		1 564,000		
19	K	231	184804101	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	368,000	0,000	20,0
20	K	231	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	736,000	0,000	20,0
				(184*3)+184		736,000		
21	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 2,5-3m bez kôry	ks	444,000	0,000	20,0
22	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy	m3	147,200	0,000	20,0
				368*50/1000*8		147,200		
23	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 kríky	m3	66,240	0,000	20,0
				414*20/1000*8		66,240		
24	K	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	213,440	0,000	20,0
25	M	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	213,440	0,000	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV			0,000	
26	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,575	0,000	20,0
				Údržba počas 3 rokov			0,000	
27	K	231	111104311	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine	m2	34 392,000	0,000	20,0
				5732*2*3		34 392,000		
28	K	232	184801111	Obkosenie sadenice s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc do 0, 30 m	ks	4 692,000	0,000	20,0
				(368+414)*2*3		4 692,000		
29	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy	m3	220,800	0,000	20,0
				368*50/1000*4*3		220,800		
30	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy	m3	99,360	0,000	20,0
				414*20/1000*4*3		99,360		
31	K	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	320,160	0,000	20,0
32	M	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	320,160	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>			<u>0,000</u>	