

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydľí - časť projektu  
búracie práce

Objekt:

**31-11 - Stoisko 2276/8**

JKSO:

Miesto: Štrba

KS:

Dátum: 18. 8. 2022

Objednávateľ:

Správa Tatranského národného parku, Tatr. Lomnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TECHNOMONT s.r.o., Stanča

IČO:

36209813

IČ DPH:

SK2020031178

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o. Huncovce

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 150,92
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 150,92</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 150,92	20,00%	230,18

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 381,10</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydľí - časť projektu  
búracie práce

Objekt: **31-11 - Stoisko 2276/8**

Miesto: Štrba  
Objednávateľ: Správa Tatranského národného parku, Tatr. Lomnica  
Zhotoviteľ: TECHNOMONT s.r.o., Stanča

Dátum: 18. 8. 2022  
Projektant:  
Spracovateľ: PS PROJEKT s.r.o.  
Huncovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 1 150,92

HSV - Práce a dodávky HSV	900,15
1 - Zemné práce	97,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	802,57
PSV - Práce a dodávky PSV	170,77
762 - Konštrukcie tesárske	147,73
764 - Konštrukcie klampiarske	23,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	80,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 150,92**

# ROZPOČET

Stavba:

Prevenencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydľí - časť projektu  
búracie práce

Objekt:

**31-11 - Stoisko 2276/8**

Miesto:

Štrba

Dátum:

18. 8. 2022

Objednávateľ:

Správa Tatranského národného parku, Tatr. Lomnica

Projektant:

PS PROJEKT s.r.o.  
Huncovce

Zhotoviteľ:

TECHNOMONT s.r.o., Stanča



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 150,915**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**900,148**

#### D 1

##### Zemné práce

**97,580**

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	11,100	4,514	50,110
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	2,637	47,470

#### D 9

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**802,568**

3	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,300	97,227	29,168
4	K	965042141.S	Búranie ,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	0,370	97,530	36,086
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,412	10,897	91,669
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,412	14,829	124,738
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	294,420	0,484	142,367
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,412	45,000	378,540

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**170,767**

#### D 762

##### Konštrukcie tesárske

**147,725**

9	K	762111811.S	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát -0,02200 t	m2	19,800	1,392	27,557
10	K	762132811.S	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek -0,01400 t	m2	19,800	1,838	36,397
11	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	28,000	2,255	63,148
12	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	13,500	1,528	20,623

#### D 764

##### Konštrukcie klampiarske

**23,042**

13	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	16,500	1,397	23,042
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

### D HZS

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

**80,000**

14	K	HZS000111.S	Dopravné náklady	ks	1,000	50,000	50,000
15	K	HZS000211.S	Elektrocentrála	hod	6,000	5,000	30,000